

OFERTĂ

Către **Primaria s.Iurceni, r-ul Nisporeni**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului **„OLBI COM” SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrari de reparative la Casa de cultua din s.Iurceni, r-ul Nisporeni.**

Cod CPV 45212000-6

pentru suma de:

922 558.00 (Noua sute douazeci si doua mii cinci sute cincizeci si opt lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

184 511,00 (Una suta optzeci si patru mii cinci sute unsprezece lei, 00 bani)

În total:

1 107 069.00 (Unu milioane una suta sapte mii sasezeci si noua lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **90 (Nouazeci zile calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **30.04.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **21.03.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0 lei 0 (% din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Retineri succesive) în
cuantum de 0 (% din prețul total oferat) - constituie **suma de 0 ,00 lei**

3. Perioada de garanție a lucrărilor **5 (Cinci) ani**


4. Perioada de mobilizare (durata de la
data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției) 1 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului)

 1 zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

Lucrari de reparatii la Casa de cultura din s.Iurceni r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 830 764 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala Festiva				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	56,000	11,25 11,25	629,8 629,8
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	185,000	1,05 0,94	194,7 173,4
3	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare la tavan in praf de piatra, (placi de gips)	m2	264,920	40,56 40,49	10 746,3 10 726,4
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	589,640	10,17 10,12	5 998,0 5 968,5
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	77,470	9,37 9,37	726,1 726,1
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,800	15,74 15,74	154,3 154,3
		<i>Total</i>	lei			18 449,2
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				18 449,2 18 378,5
		1.2. Inchideri si compartimentari				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	86,200	23,69	2 041,8


1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)			7,87	678,6
8	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm	m3	1,200	1 740,33 145,50	2 088,4 174,6
		<i>Total</i>	lei			4 130,2
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				4 130,2 853,2
		1.3. Pardoseli				
9	RpCK04E	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente	m2	15,200	202,50 39,36	3 078,0 598,3
10	CG34B1	Pardoseli din placi fibrolemnoase gr=15mm lipite pe un strat de adeziv, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm	m2	376,100	188,61 46,86	70 935,3 17 625,0
11	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	376,100	132,19 31,87	49 718,1 11 985,0
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	89,360	30,13 22,49	2 692,8 2 010,1
		<i>Total</i>	lei			126 424,2
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				126 424,2 32 218,4
		1.4. Tavane				



1	2	3	4	5	6	7
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	271,150	175,63 82,48	47 621,4 22 363,9
		<i>Total</i>	lei			47 621,4
		Total Tavane Inclusiv salariu				47 621,4 22 363,9
		1.5. Pereti				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca Betongrund intr-un strat, la pereti interioari	m2	589,740	13,88 5,25	8 186,2 3 095,3
15	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	589,740	142,28 86,23	83 906,3 50 851,5
16	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	589,740	35,13 26,99	20 718,5 15 918,7
17	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	589,740	37,36 23,99	22 035,4 14 150,0
18	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	-589,740	15,10 9,75	-8 905,8 -5 748,4
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	589,740	15,99 7,50	9 428,8 4 421,9



1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	589,740	24,75 20,62	14 595,6 12 160,1
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	589,740	2,66 1,12	1 568,6 663,3
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	589,740	30,05 20,62	17 723,7 12 160,1
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	589,740	35,22 28,12	20 770,8 16 582,0
		<i>Total</i>	lei			190 028,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				190 028,1 124 254,5
		1.6. Timplarii				
24	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	7,300	1 361,63 30,74	9 939,9 224,4
		<i>Total</i>	lei			9 939,9
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 939,9 224,4
		<i>Total</i>	lei			396 593,0
		Total Sala Festiva Inclusiv salariu				396 593,0 198 292,9
		2. Incapere auxiliara Sala Festiva				
		2.1. Lucrari de demolare				
25	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000	11,25 11,25	45,0 45,0
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	60,500	10,17	615,4



1	2	3	4	5	6	7
					10,12	612,4
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	242,610	10,17	2 467,9
					10,12	2 455,8
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,300	15,74	114,9
					15,74	114,9
		<i>Total</i>	lei			3 243,2
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 243,2 3 228,1
		2.2. Inchideri si compartimentari				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg	86,200	23,69	2 041,8
					7,87	678,6
30	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm	m3	0,900	1 742,00	1 567,8
					145,44	130,9
		<i>Total</i>	lei			3 609,6
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				3 609,6 809,5
		2.3. Pardoseli				
31	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	60,500	26,52	1 604,4
					15,00	907,3
		<i>Total</i>	lei			1 604,4
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 604,4 907,3
		2.4. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,500	13,88	839,8
					5,25	317,5
33	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	60,500	37,74	2 283,3
					24,37	1 474,3
34	CF53B	Tencuieli interioare de 10 mm	m2	60,500	68,62	4 151,4

1	2	3	4	5	6	7
	K=5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)			58,11	3 515,6
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,500	15,99 7,50	967,2 453,6
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,500	24,75 20,62	1 497,3 1 247,5
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,300	2,66 1,12	740,2 313,0
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,500	30,05 20,62	1 818,3 1 247,5
		<i>Total</i>	lei			12 297,5
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 297,5 8 569,0
		2.5. Pereti				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari	m2	242,610	13,88 5,25	3 367,6 1 273,3
40	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	242,610	56,21 45,74	13 636,7 11 096,4
41	CF51B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50)	m2	242,610	55,47 44,99	13 458,2 10 914,5
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	242,610	15,99 7,50	3 878,9 1 819,1

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	242,610	24,75 20,62	6 004,4 5 002,5
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	242,610	2,66 1,12	645,3 272,9
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	242,610	30,05 20,62	7 291,3 5 002,5
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	242,610	35,22 28,12	8 544,4 6 821,6
		<i>Total</i>	lei			56 826,8
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 826,8 42 202,8
		2.6. Timplarii				
47	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolata cu vata minerala 50mm profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv	m2	7,300	1 829,03 138,71	13 351,9 1 012,6
		<i>Total</i>	lei			13 351,9
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 351,9 1 012,6
		<i>Total</i>	lei			90 933,4
		Total Incapere auxiliara Sala Festiva Inclusiv salariu				90 933,4 56 729,3
		3. Casa scarii Nr.1				
		3.1. Lucrari de demolare				
48	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m	23,760	42,04	998,9



1	2	3	4	5	6	7
					41,99	997,7
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	26,400	10,17 10,12	268,5 267,2
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	106,870	10,17 10,12	1 087,0 1 081,7
		<i>Total</i>	lei			2 354,4
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 354,4 2 346,6
		3.2. Reparatia scarilor				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri, (constructia scheletului scarii din teva 40x40x2mm)	kg	222,700	23,19 7,87	5 163,7 1 753,3
52	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	23,760	226,22 137,96	5 375,1 3 278,0
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,700	54,41 37,49	582,2 401,1
54	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	13,500	902,33 33,74	12 181,5 455,5
55	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	4,200	53,64 44,98	225,3 188,9
		<i>Total</i>	lei			23 527,8
		Total Reparatia scarilor Inclusiv salariu				23 527,8 6 076,8
		3.3. Tavane				
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,400	13,88 5,25	366,5 138,6
57	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,400	37,74 24,37	996,3 643,3



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului				
58	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2	26,400	68,62 58,11	1 811,6 1 534,1
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,400	15,98 7,50	422,0 197,9
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,400	24,75 20,62	653,4 544,4
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,400	2,66 1,12	70,2 29,7
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,400	30,06 20,62	793,5 544,4
		<i>Total</i>	lei			5 113,5
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 113,5 3 632,4
		3.4. Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400	51,17 26,24	1 350,9 692,8
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,400	245,53 93,72	6 482,1 2 474,3
		<i>Total</i>	lei			7 833,0
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 833,0 3 167,1
		3.5. Pereti				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	106,870	13,88	1 483,5



1	2	3	4	5	6	7
		cuart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari			5,25	560,9
66	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	106,870	142,28 86,23	15 205,0 9 215,0
67	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	106,870	35,13 26,99	3 754,4 2 884,7
68	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	106,870	37,37 23,99	3 993,2 2 564,2
69	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori .preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	-106,870	15,10 9,75	-1 613,9 -1 041,7
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,870	15,99 7,50	1 708,6 801,3
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	106,870	24,75 20,62	2 644,9 2 203,6
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,870	2,66 1,12	284,2 120,2
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	106,870	30,05 20,62	3 211,8 2 203,6



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			30 671,7
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 671,7 19 511,8
		3.6. Timplarii				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	1 031,35 30,37	3 898,5 114,8
75	Olbi com	Cheltuieli pentru apa si energie electrica conform pct.17 a Criteriilor de calificare	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			5 398,5
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 398,5 114,8
		<i>Total</i>	lei			74 898,9
		Total Casa scarii Nr.1 Inclusiv salariu				74 898,9 34 849,5

	Total	lei	562 427
	CASM	22,5 %	65 222
	Transportarea materialelor	7 %	18 638
	Total		646 287
	Cheltuieli de regie	4 %	25 852
	Total		672 139
	Beneficiu	3 %	20 165
	Total		692 304
	TVA	20 %	138 460
	Total deviz: Inclusiv salariu		830 764
			289 874

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Iurcenii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatii la Casa de
cultura din s.Iurceni r-nul
Nisporeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 830 764 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 024,843	37,49	75 911,364
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	461,755	37,49	17 311,195
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 043,009	37,49	39 102,408
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	243,813	37,49	9 140,549
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	708,883	37,49	26 576,022
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,616	37,49	472,974
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	766,497	37,49	28 735,973
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,546	37,49	3 319,590
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,000	37,49	674,820
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	641,624	37,49	24 054,485
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	143,657	37,49	5 385,700
12.	7212030022700	Sudor	h-om	6,297	37,49	236,074
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,207	37,49	982,500
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,700	37,49	138,713
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	87,219	37,49	3 269,840
16.	7422010060100	Timplar	h-om	569,519	37,49	21 351,267
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	864,584	37,49	32 413,254
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,072	37,49	490,069
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,148	37,49	305,468
				Total manopera		289 874

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,751	33,20	622,534
2.	111111-3333	Cheltuieli pentru apa si energie electrica	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
3.	1411122201053	Pietre de beton usor gr=400mm	m3	2,104	1 466,80	3 086,148
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,262	180,00	47,160
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,056	180,00	9 190,080
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,840	18,40	89,056
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,867	10,00	538,670
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,083	3 050,00	253,150
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,561	3 050,00	1 711,050
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,250	3 050,00	762,500
11.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,002	3 050,00	6,100




12.	2010102913299	Dulapi stejar cls.B tiv., G=50/50-80/80mm, L=1,80-4m	m3	0,790	3 050,00	2 409,500
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,250	3 050,00	762,500
14.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	319,685	7,00	2 237,795
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	528,000	0,01	5,280
16.	2019-47	Vata minerala 50mm	m2	7,300	11,00	80,300
17.	2020142924617-15	Fisii tip DECOMEL(fibrolemnoase gr=15mm)	m2	394,905	85,00	33 566,925
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,100	3 500,00	350,000
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,780	950,00	3 591,000
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,025	16,50	49,913
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,420	23,60	9,912
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,291	15,30	4,452
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,194	30,00	5,820
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,102	64,00	262,528
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	186,588	9,40	1 753,927
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	410,448	19,00	7 798,512
27.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	11,495	28,50	327,607
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,926	28,50	54,891
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,338	28,50	9,633
30.	24302261000001	Fuga	kg	7,920	10,40	82,368
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,745	25,50	120,998
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,284	25,50	32,742
33.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,336	25,50	8,568
34.	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonoground"	kg	425,839	20,50	8 729,700
35.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,700	9,40	128,780
36.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	6,050	22,10	133,705
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	56,415	20,80	1 173,432
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,435	92,50	132,738
39.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,945	22,50	43,763
40.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,420	28,50	11,970
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,088	26,30	791,314
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,284	26,30	33,769
43.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,468	5,20	23,234
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	153,918	1,60	246,269
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,723	5,20	55,760
46.	2462106110443	Prenadez 400	kg	263,270	34,50	9 082,815
47.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	47,250	2,20	103,950
48.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	319,685	28,70	9 174,960
49.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	91,147	6,00	546,882
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	362,461	7,50	2 718,457
51.	2614122601913-80	Impaslitura din fibra de sticla tip I 80	m2	766,271	7,50	5 747,033
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 301,456	1,32	20 197,921
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 469,847	1,60	2 351,755
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,760	1,85	43,956
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,567	1,40	86,195
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 690,189	1,40	10 766,265
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 082,453	3,91	4 232,391
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,192	135,00	3 670,920



59.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,742	35,30	2 920,793
60.	2662106110000	Mocheta	m2	394,905	55,50	21 917,227
61.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	106,920	1,85	197,802
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,297	35,40	364,514
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	527,668	2,50	1 319,171
64.	2710403707840	Banda din otel 3 x 30 mm	kg	14,969	12,00	179,628
65.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 637,034	11,50	18 825,891
66.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	12,474	11,50	143,451
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	284,707	87,50	24 911,862
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,951	14,00	55,314
69.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,898	14,00	292,572
70.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	34,831	14,00	487,634
71.	2775276309886-40	Confectii metalice inglobate in beton (teva 40x40x2mm)	kg	222,700	14,50	3 229,150
72.	2775276309886-U14	Confectii metalice inglobate in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg	172,400	15,00	2 586,000
73.	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	13,500	833,30	11 249,550
74.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	7,300	1 650,00	12 045,000
75.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,300	1 300,00	9 490,000
76.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	1,890	15,00	28,350
77.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	264,712	13,50	3 573,611
78.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,520	15,20	23,104
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,497	15,20	37,955
80.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,796	35,20	63,219
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,975	35,20	69,520
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,720	0,30	8,916
83.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 084,600	0,30	325,380
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	30,250	2,50	75,625
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	113,504	2,50	283,761
Total materiale de constructii						266 264

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,146	200,00	29,200
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,055	200,00	11,000
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 745,575	1,00	3 745,575
4.	2875277400000	Compresor	h-ut	159,033	5,00	795,165
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,375	5,00	6,875
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,947	5,00	74,735
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,609	200,00	121,800
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,380	5,00	1,900
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	10,196	10,00	101,960
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,129	5,00	365,645
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,790	5,00	73,950
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	156,508	5,00	782,540
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	34,950	5,00	174,750



		electric					
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,882	5,00	4,410	
		Total utilaje de constructii					6 289

Total	lei	562 427
CASM	22,5 %	65 222
Transportarea materialelor	7 %	18 638
Total		646 287
Cheltuieli de regie	4 %	25 852
Total		672 139
Beneficiu	3 %	20 165
Total		692 304
TVA	20 %	138 460

Total deviz:

830 764

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Iurceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii la Casa de cultura
din s.Iurceni r-nul Nisporeni

Investitor Primaria Iurceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala Festiva				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,05
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	37,49	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	37,49	0,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	37,49	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	30,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,30	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	200,00	0,06
3	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare la tavan in praf de piatra, (placi de gips)	m2			40,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	37,49	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	37,49	20,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	37,49	4,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	37,49	4,50
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
		1.2. Inchideri si compartimentari				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg			23,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886-U14	Confectii metalice inglobate in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0100	33,20	0,50
8	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm	m3			1 740,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8800	37,49	145,46
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,20	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201053	Pietre de beton usor gr=400mm	m3	1,0020	1 466,80	1 469,25
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 050,00	2,54
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	15,00	13,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	5,00	2,10
		1.3. Pardoseli				
9	RpCK04E	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de stejar, batuti pe grinzi existente	m2			202,50 39,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8300	37,49	31,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	37,49	8,25
	2010102913299	Dulapi stejar cls.B tiv., G=50/50-80/80mm, L=1,80-4m	m3	0,0520	3 050,00	158,52
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	15,20	1,52
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	5,00	0,18
10	CG34B1	Pardoseli din placi fibrolemnoase gr=15mm lipite pe un strat de adeziv, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm	m2			188,61 46,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1500	37,49	43,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2020142924617-15	Fisii tip DECOMEL(fibrolemnoase gr=15mm)	m2	1,0500	85,00	89,25
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,8500	28,70	24,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	20,80	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
11	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			132,19 31,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	37,49	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	55,50	58,27
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	34,50	24,15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	26,30	2,10
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	9,40	0,33
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	35,30	7,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	0,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,11
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	7,00	5,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	35,40	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			30,13 22,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	37,49	20,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	6,00	6,12
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	9,40	0,06
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,20	0,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	180,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,32	0,16
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,20	0,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	35,40	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.4. Tavane				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			175,63 82,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	37,49	76,85
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	87,50	91,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		1.5. Pereti				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari	m2			13,88 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
15	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			142,28 86,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,32	13,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,60	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,66
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,50	5,13
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,50	27,02
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
16	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			35,13 26,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	37,49	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,49	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,32	5,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	1,60	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
17	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,36 23,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	37,49	23,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,57
18	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2			15,10 9,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	37,49	9,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	4,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	0,62
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	0,63
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913-80	Impaslitura din fibra de sticla tip I 80	m2	1,0000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75


1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66
						1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,05
						20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			35,22
						28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,20	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		1.6. Timplarii				
24	CK21B	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			1 361,63
						30,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7400	37,49	27,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3030	64,00	19,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1060	92,50	9,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2. Incapere auxiliara Sala Festiva				
		2.1. Lucrari de demolare				
25	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			11,25
						11,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	37,49	11,25
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,17
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,17
						10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,74
						15,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	37,49	7,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,49	7,87
		2.2. Inchideri si compartimentari				
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil metal U14	kg			23,69
						7,87



1	2	3	4	5	6	7
		2bucX3,5m)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886-U14	Confectii metalice inglobate in beton (profil metal U14 2bucX3,5m)	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	33,20	0,50
30	CD71D	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului peste 4 m, gr=400mm	m3			1 742,00 145,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8800	37,49	145,46
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,20	49,50
	1411122201053	Pietre de beton usor gr=400mm	m3	1,0020	1 466,80	1 470,06
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 050,00	3,39
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	15,00	13,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	5,00	2,10
		2.3. Pardoseli				
31	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			26,52 15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	37,49	15,00
	1542126108945	Ulei de in siccitativ	kg	0,0800	18,40	1,47
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	22,10	2,21
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	28,50	5,41
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	16,50	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		2.4. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,88 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
33	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			37,74 24,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
34	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2			68,62 58,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	58,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,05 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		2.5. Pereti				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari	m2			13,88 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
40	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,21 45,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	37,49	45,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
41	CF51B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50)	m2			55,47 44,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	37,49	44,99
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,07
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,05 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			35,22 28,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	37,49	28,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 050,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 050,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,20	0,05



1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		2.6. Timplarii				
47	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolata cu vata minerala 50mm profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv	m2			1 829,03 138,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8500	37,49	106,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4300	37,49	16,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	37,49	8,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	35,20	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,32	1,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,89
	2019-47	Vata minerala 50mm	m2	1,0000	11,00	11,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	25,50	16,58
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		3. Casa scarii Nr.1				
		3.1. Lucrari de demolare				
48	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase	m			42,04 41,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	37,49	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	37,49	21,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,17 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,17 10,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	37,49	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.2. Reparatia scarilor				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri, (constructia scheletului scarii din teva 40x40x2mm)	kg			23,19 7,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,49	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,49	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,49	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886-40	Confectii metalice inglobate in beton (teva 40x40x2mm)	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,20	0,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	33,20	0,50
52	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m			226,22 137,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5000	37,49	131,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0225	3 050,00	72,01
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	11,50	6,04
	2710403707840	Banda din otel 3 x 30 mm	kg	0,6000	12,00	7,56
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			54,41 37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	28,50	5,13
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,50	3,06

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	26,30	3,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,50	3,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
54	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m			902,33 33,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	37,49	33,74
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	833,30	833,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,20	2,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,32	0,92
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,50	0,71
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	33,20	31,54
55	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			53,64 44,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	37,49	44,99
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	25,50	2,04
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	28,50	2,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	22,50	0,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,60	2,36
		3.3. Tavane				
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la tavane interioare	m2			13,88 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
57	CF52A	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			37,74 24,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	37,49	24,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
58	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52)	m2			68,62 58,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	37,49	58,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	10,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,98 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12



1	2	3	4	5	6	7
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,06 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		3.4. Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,17 26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	37,49	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			245,53 93,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	37,49	84,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	37,49	9,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,40	3,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,85	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		3.5. Pereti				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca Betonoground intr-un strat, la pereti interioari	m2			13,88 5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2430226101010-B	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	20,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
66	CF05A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			142,28 86,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	37,49	61,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	37,49	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	37,49	11,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,32	13,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,60	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,66
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	13,50	5,13
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,50	27,03
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
67	CF02B5	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			35,13 26,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	37,49	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,49	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,32	5,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	1,60	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
68	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			37,37 23,99
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	37,49	23,99

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,40	10,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,57
69	CF51A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2			15,10 9,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	37,49	9,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,40	4,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,10
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	0,62
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	0,63
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,99 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2614122601913-80	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 80	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,60	0,24
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,75 20,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	37,49	16,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,91	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,66 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	37,49	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,40	1,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,05 20,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	37,49	20,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,00	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		3.6. Timplarii				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 031,35 30,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	37,49	27,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	64,00	32,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,50	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
75	Olbi com	Cheltuieli pentru apa si energie electrica conform pct.17 a Criteriilor de calificare	buc			1 500,00 0,00
	111111-3333	Cheltuieli pentru apa si energie electrica	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:



Intocmit
S.R.L. Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Iurceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatii la Casa de cultura din s.Iurceni r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02 Echipament electric de forta /iluminat

Valoarea de deviz 106 794 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Пункт распред. ГРЩ - ПР11-3080)	buc	1,000	701,10 130,80	701,1 130,8
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	10,000	42,99 41,99	429,9 419,9
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ((Щит встраев. ЩРВ - 3ЩО, 1ЩС, 4ЩС))	buc	3,000	283,87 86,97	851,6 260,9
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты)	buc	17,000	42,99 41,99	730,8 713,8
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор)	buc	5,000	374,04 118,84	1 870,2 594,2
6	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului	buc	1,000	113,10 67,50	113,1 67,5



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 (Пост управления кнопочный)				
7	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,090	19 377,78 11 884,44	1 744,0 1 069,6
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,630	17 707,94 10 159,84	11 156,0 6 400,7
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	4 560,00 3 300,00	45,6 33,0
10	OlbiCom SRL	Светильник ЛП03-4x18	buc	9,000	196,50 0,00	1 768,5 0,0
11	OlbiCom SRL	Светильник ЛП046-2x36 Sport	buc	42,000	152,00 0,00	6 384,0 0,0
12	OlbiCom SRL	Светильник ЛСП44-2x36	buc	13,000	189,20 0,00	2 459,6 0,0
13	OlbiCom SRL	Светильник ЛСП44-2x18	buc	8,000	165,00 0,00	1 320,0 0,0
14	OlbiCom SRL	Светильник ЛБО54-1x18	buc	1,000	122,40 0,00	122,4 0,0
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод, с указателем "Exit" ССА1001)	100 buc	0,030	17 603,33 3 680,00	528,1 110,4
16	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W (Установка блока резер. питания для ламп 58 Вт)	buc	8,000	17,65 16,12	141,2 129,0
17	OlbiCom SRL	Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13	buc	52,000	8,50 0,00	442,0 0,0
18	OlbiCom SRL	Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13	buc	110,000	10,50 0,00	1 155,0 0,0
19	OlbiCom SRL	Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт E27	buc	1,000	23,50 0,00	23,5 0,0
20	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. С110-019)	100 buc	0,030	2 996,67 1 206,67	89,9 36,2



1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. C510-011)	100 buc	0,120	3 168,33 1 230,00	380,2 147,6
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки на 1 направ. BC20-1-0-ГБ IP44)	100 buc	0,020	5 335,00 1 480,00	106,7 29,6
23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки PC620-3-ГБ)	100 buc	0,100	3 365,00 1 620,00	336,5 162,0
24	OlbiCom SRL	Коробка ответвительная Л245	buc	25,000	7,17 0,00	179,2 0,0
25	OlbiCom SRL	Коробка для установки выключателей и розеток Л250	buc	30,000	1,80 0,00	54,0 0,0
26	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (Провод ПВ1 1x50мм2 - 1 прокладка)	100 m	0,500	7 710,60 547,40	3 855,3 273,7
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x25мм2 - 1 прокладка)	100 m	0,750	3 806,80 419,87	2 855,1 314,9
28	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x25мм2 - последующие)	100 m	1,300	3 590,46 210,31	4 667,6 273,4
29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм2 - 1 прокладка)	100 m	0,750	809,87 252,67	607,4 189,5
30	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	2,050	636,34 85,85	1 304,5 176,0



1	2	3	4	5	6	7
		fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1x4мм ² - последующие)				
31	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Провод ПВ1 1x1,5мм ² - 1 прокладка)	100 m	0,600	449,50 210,33	269,7 126,2
32	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,650	974,12 551,09	1 607,3 909,3
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе)	100 m	1,900	671,05 464,89	1 275,0 883,3
34	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 2x1,5мм ²	m	30,000	5,50 0,00	165,0 0,0
35	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 3x1,5мм ²	m	90,000	7,30 0,00	657,0 0,0
36	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 3x2,5мм ²	m	65,000	11,50 0,00	747,5 0,0
37	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 4x1,5мм ²	m	170,000	10,20 0,00	1 734,0 0,0
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,100	1 222,34 892,27	5 011,6 3 658,3
39	OlbiCom SRL	Труба ПВХ Д=20мм	m	410,000	1,65 0,00	676,5 0,0
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,400	1 743,00 1 289,75	697,2 515,9
41	OlbiCom SRL	Труба ПВХ Д=40мм	m	40,000	8,65 0,00	346,0 0,0
42	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,030	36 440,00 10 010,00	1 093,2 300,3
		<i>Total</i>	lei			60 703,0
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				60 703,0
		2. Valoare utilajului				17 926,0



1	2	3	4	5	6	7	
43	OlbiCom SRL	Пункт распределительный ПР11-3080	buc	1,000	4 222,50 0,00	4 222,5 0,0	
44	OlbiCom SRL	Щит ЩРВ-18з 136 IP31	buc	3,000	267,87 0,00	803,6 0,0	
45	OlbiCom SRL	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,000	300,70 0,00	300,7 0,0	
46	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 32А(В)	buc	8,000	49,30 0,00	394,4 0,0	
47	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,000	49,90 0,00	49,9 0,0	
48	OlbiCom SRL	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	2,000	48,90 0,00	97,8 0,0	
49	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	6,000	15,00 0,00	90,0 0,0	
50	OlbiCom SRL	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А	buc	1,000	53,40 0,00	53,4 0,0	
51	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)	buc	4,000	40,20 0,00	160,8 0,0	
52	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(С)	buc	1,000	20,40 0,00	20,4 0,0	
53	OlbiCom SRL	Диф. автомат.выключатель АД12 2/20, 16А/30МА	buc	3,000	120,50 0,00	361,5 0,0	
54	OlbiCom SRL	Контактор КМИ-46562	buc	1,000	883,10 0,00	883,1 0,0	
55	OlbiCom SRL	Контактор КМИ-22560	buc	4,000	377,00 0,00	1 508,0 0,0	
56	OlbiCom SRL	Кнопка управления ПКЕ-221	buc	1,000	30,60 0,00	30,6 0,0	
57	OlbiCom SRL	Блок резер. питания для лампы АWExLE 58/3W	buc	8,000	658,30 0,00	5 266,4 0,0	
		<i>Total</i>	lei				14 243,1
		Total Valoare utilajului Inklusiv salariu					14 243,1

	Total	lei		74 944
	CASM	22,5 %		4 033
	Transportarea materialelor	7 %		3 841
	Total			82 818
	Cheltuieli de regie	20 %		3 585



1	2	3	4	5	6	7	
		Total				86 403	
		Beneficiu	3 %			2 592	
		Total				88 995	
		TVA	20 %			17 799	
		Total de viz:					106 794
		Inclisiv salariu					17 926

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Iurceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Lucrari de reparatii la Casa de cultura
din s.Iurceni r-nul Nisporeni

Investitor Primaria Iurceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Пункт распредел. ГРЩ - ПР11-3080)	buc			701,10 130,80
	1	Muncitor	h-om	3,4900	37,49	130,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	33,40	8,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	20,00	5,20
	1019852	Yopsea	kg	0,0500	25,20	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	15 000,00	450,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	5,00	6,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			42,99 41,99
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,49	41,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ((Щит встраив. ЦРВ - 3ЦО, 1ЩС, 4ЩС))	buc			283,87 86,97
	1	Muncitor	h-om	2,3200	37,49	86,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	33,40	10,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Yopsea	kg	0,0300	25,20	0,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	15 000,00	150,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	5,00	2,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты)	buc			42,99 41,99
	1	Muncitor	h-om	1,1200	37,49	41,99
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор)	buc			374,04 118,84
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,49	118,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,40	2,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	80,00	0,96


1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	25,20	0,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	15 000,00	45,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	30,00	183,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	25,20	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	100,00	0,60
6	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc			113,10 67,50
	1	Muncitor	h-om	1,8000	37,49	67,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	33,40	2,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	20,00	1,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	25,20	0,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	30,00	1,83
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,20	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
7	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			19 377,78 11 884,44
	1	Muncitor	h-om	317,0000	37,49	11 884,33
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	10 500,00	5 833,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	33,40	70,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	25,20	75,60
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 600,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	55,56
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	55 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	200,00	308,89
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	5,00	370,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	8,89
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	154,44
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			17 707,94 10 159,84




1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	271,0000	37,49	10 159,79
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	10 500,00	5 883,33
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,1000	33,40	70,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	20,00	208,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,00	15,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	25,20	75,60
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 600,00	7,62
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	52,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	55 000,00	174,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	200,00	241,90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	8,90
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	100,00	120,95
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 560,00 3 300,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	37,49	3 299,10
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 550,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,30	61,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	200,00	400,00
	5009264	Teava de policlorovinila	kg	2,8000	55,00	154,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	200,00	320,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	160,00
10	OlbiCom SRL	Светильник ЛП03-4x18	buc			196,50 0,00
	2019-10	Светильник ЛП03-4x18	buc	1,0000	196,50	196,50
11	OlbiCom SRL	Светильник ЛП046-2x36 Sport	buc			152,00 0,00
	2019-11	Светильник ЛП046-2x36 Sport	buc	1,0000	152,00	152,00
12	OlbiCom SRL	Светильник ЛСП44-2x36	buc			189,20 0,00
	2019-12	Светильник ЛСП44-2x36	buc	1,0000	189,20	189,20
13	OlbiCom SRL	Светильник ЛСП44-2x18	buc			165,00 0,00
	2019-13	Светильник ЛСП44-2x18	buc	1,0000	165,00	165,00
14	OlbiCom SRL	Светильник ЛБО54-1x18	buc			122,40 0,00
	2019-14	Светильник ЛБО54-1x18	buc	1,0000	122,40	122,40
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиоd. с указателем "Exit" ССА1001)	100 buc			17 603,33 3 680,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	37,49	3 681,53
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	55 000,00	0,00
	2019-15	Светильники светодиоd. с указателем "Exit" ССА1001	buc	100,0000	133,20	13 320,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	200,00	226,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	100,00	113,33
16	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W (Установка блока резер. питания для	buc			17,65



1	2	3	4	5	6	7
		ламп 58 Вт)				16,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	37,49	16,12
	2875276312648	Accesorii lampa	buc	1,0000	1,50	1,53
17	OlbiCom SRL	Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13	buc			8,50
	2019-17	Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13	buc	1,0000	8,50	8,50
18	OlbiCom SRL	Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13	buc			10,50
	2019-18	Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13	buc	1,0000	10,50	10,50
19	OlbiCom SRL	Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт E27	buc			23,50
	2019-19	Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт E27	buc	1,0000	23,50	23,50
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. C110-019)	100 buc			2 996,67
	1	Muncitor	h-om	32,2000	37,49	1 207,17
	2019-20	Intreruptor cu o clapa	buc	100,0000	17,70	1 770,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 550,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	6,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	3,33
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. C510-011)	100 buc			3 168,33
	1	Muncitor	h-om	32,8000	37,49	1 229,67
	2019-21	Intreruptor cu doua clape	buc	100,0000	19,16	1 916,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 550,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,10	10,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,17
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки на 1 направ. BC20-1-0-ГБ IP44)	100 buc			5 335,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	37,49	1 480,85
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	20,00	21,00
	2019-22	Intreruptor cu o clapa IP 44	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	100,00	5,00
23	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки РС620-3-ГБ)	100 buc			3 365,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	37,49	1 619,57
	2019-23	Priza	buc	100,0000	16,42	1 642,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	20,00	20,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
24	OlbiCom SRL	Коробка ответвительная J1245	buc			7,17
	2019-24	Коробка ответвительная J1245	buc	1,0000	7,17	7,17
25	OlbiCom SRL	Коробка для установки выключателей и розеток J250	buc			1,80




1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2019-25	Коробка для установки выключателей и розеток J1250	buc	1,0000	1,80	1,80
26	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (Провод ПВ1 1x50мм2 - 1 прокладка)	100 m			7 710,60 547,40
	1	Muncitor	h-om	14,6000	37,49	547,35
	2019-26	Провод ПВ1 1x50мм2 - 1 прокладка	m	100,0000	70,40	7 040,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	11 000,00	22,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	75,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x25мм2 - 1 прокладка)	100 m			3 806,80 419,87
	1	Muncitor	h-om	11,2000	37,49	419,89
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	11 000,00	14,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,47
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	2019-27	Провод ПВ1 1x25мм2 - 1 прокладка)	m	100,0000	32,95	3 295,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
28	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x25мм2 - последующие)	100 m			3 590,46 210,31
	1	Muncitor	h-om	5,6100	37,49	210,32
	2019-28	Провод ПВ1 1x25мм2 - последующие	m	100,0000	32,95	3 295,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	11 000,00	16,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
29	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм2 - 1 прокладка)	100 m			809,87 252,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	37,49	252,68
	2019-29	Провод ПВ1 1x4мм2 - 1 прокладка	m	100,0000	5,10	510,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,47
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,1600	75,00	12,00



1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
30	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1x4мм ² - последующие)	100 m			636,34 85,85
	1	Muncitor	h-om	2,2900	37,49	85,84
	2019-30	Провод ПВ1 1x4мм ² - последующие	m	100,0000	5,10	510,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 000,00	5,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,49
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	1,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	0,98
31	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Провод ПВ1 1x1,5мм ² - 1 прокладка)	100 m			449,50 210,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	37,49	210,32
	2019-31	Провод ПВ1 1x1,5мм ² - 1 прокладка	m	100,0000	1,95	195,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	11 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
32	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			974,12 551,09
	1	Muncitor	h-om	14,7000	37,49	551,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	11 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	22 000,00	40,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	82,10	0,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	1,00	24,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	3,00	74,40
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	150,00	0,18
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,42
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	22,00	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	5,00	17,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	10,00	34,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	5,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе)	100 m			671,05 464,89
	1	Muncitor	h-om	12,4000	37,49	464,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	11 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	23,16
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	82,10	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,42
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	22,00	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
34	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 2x1,5мм2	m			5,50
	2019-34	Кабель ВВГнг-0,66 2x1,5мм2	m	1,0000	5,50	0,00
35	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 3x1,5мм2	m			7,30
	2019-35	Кабель ВВГнг-0,66 3x1,5мм2	m	1,0000	7,30	0,00
36	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 3x2,5мм2	m			11,50
	2019-36	Кабель ВВГнг-0,66 3x2,5мм2	m	1,0000	11,50	0,00
37	OlbiCom SRL	Кабель ВВГнг-0,66 4x1,5мм2	m			10,20
	2019-37	Кабель ВВГнг-0,66 4x1,5мм2	m	1,0000	10,20	0,00
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 222,34
	1	Muncitor	h-om	23,8000	37,49	892,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	24,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,40	32,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	24,30	4,86
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	21,20	21,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
39	OlbiCom SRL	Труба ПВХ Д=20мм	m			1,65
	2019-39	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	1,65	0,00
40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 743,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	37,49	1 289,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 000,00	27,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	33,40	32,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	24,30	9,72
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	21,20	21,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,00	6,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,10	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
41	OlbiCom SRL	Труба ПВХ Д=40мм	m			8,65
	2019-41	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	8,65	0,00
42	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			36 440,00
						10 010,00



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	267,0000	37,49	10 009,83
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	11 500,00	11 883,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	12 000,00	12 400,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0134	82,10	0,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	15,1500	33,40	506,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	1,00	91,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	3,00	274,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	200,00	333,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	5,00	775,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	166,67
		2. Valoare utilajului				
43	OlbiCom SRL	Пункт распределительный ПР11-3080	buc			4 222,50
						0,00
	2019-43	Пункт распределительный ПР11-3080	buc	1,0000	4 222,50	4 222,50
44	OlbiCom SRL	Щит ЦРВ-18з 136 IP31	buc			267,87
						0,00
	2019-44	Щит ЦРВ-18з 136 IP31	buc	1,0000	267,86	267,86
45	OlbiCom SRL	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc			300,70
						0,00
	2019-45	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,0000	300,70	300,70
46	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 32А(В)	buc			49,30
						0,00
	2019-46	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 32А(В)	buc	1,0000	49,30	49,30
47	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С)	buc			49,90
						0,00
	2019-47	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1,0000	49,90	49,90
48	OlbiCom SRL	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			48,90
						0,00
	2019-48	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	48,90	48,90
49	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			15,00
						0,00
	2019-49	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	15,00	15,00
50	OlbiCom SRL	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А	buc			53,40
						0,00
	2019-50	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А	buc	1,0000	53,40	53,40
51	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)	buc			40,20
						0,00
	2019-51	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)	buc	1,0000	40,20	40,20
52	OlbiCom SRL	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(С)	buc			20,40
						0,00
	2019-52	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(С)	buc	1,0000	20,40	20,40
53	OlbiCom SRL	Диф. автомат.выключатель АД12 2/20, 16А/30МА	buc			120,50
						0,00
	2019-53	Диф. автомат.выключатель АД12 2/20, 16А/30МА	buc	1,0000	120,50	120,50
54	OlbiCom SRL	Контактор КМИ-46562	buc			883,10
						0,00
	2019-54	Контактор КМИ-46562	buc	1,0000	883,10	883,10
55	OlbiCom SRL	Контактор КМИ-22560	buc			377,00
						0,00
	2019-55	Контактор КМИ-22560	buc	1,0000	377,00	377,00
56	OlbiCom SRL	Кнопка управления ПКЕ-221	buc			30,60



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2019-56	Кнопка управления ПКЕ-221	buc	1,0000	30,60	30,60
57	OlbiCom SRL	Блок резер. питания для лампы AWExLE 58/3W	buc			658,30
						0,00
	2019-57	Блок резер. питания для лампы AWExLE 58/3W	buc	1,0000	658,30	658,30

APROBAT:

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature in blue ink]

Investitor

Primaria Iurceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.