

IMSP Spitalul Clinic Republican
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie in LABORATOR, etajul 4

Valoarea de deviz 2 826 484,317 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cab. 72 *				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	12,88 12,88	48,934 48,934
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	10,300	12,88 12,88	132,636 132,636
3	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	8,600	43,99 40,47	378,324 348,052
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane, cutii, masti, etc.)	m2	6,100	12,88 12,88	78,550 78,550
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,050	27,77 23,92	695,577 599,096
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	25,050	12,50 9,20	313,056 230,380
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	25,050	12,69 4,29	317,951 107,525
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,050	53,94 21,46	1 351,250 537,623
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Linocrom	m2	2,250	50,71 14,72	114,090 33,113
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli	m2	2,250	18,11	40,749

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			7,36	16,556
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara (gr.10mm) antiderapanta, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	25,050	283,04 88,91	7 090,059 2 227,265
12	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	56,55 26,06	1 300,753 599,403
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,300	1 185,11 17,17	12 206,608 176,847
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,900	79,07 11,04	466,511 65,122
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,300	21,27 15,33	197,812 142,569
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,057	24 334,61 5 217,58	1 387,073 297,402
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	20,000	20,49 1,84	409,752 36,792
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	11,400	77,06 52,12	878,436 594,191

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,100	1 398,33 34,03	7 131,472 173,566
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	60,000	22,05 7,05	1 323,108 423,108
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,350	4,17 0,92	251,644 55,495
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,400	247,37 93,51	3 809,482 1 440,100
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,800	51,50 37,41	2 564,460 1 862,779
24	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	49,800	20,36 14,72	1 014,135 732,897
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,550	61,08 46,91	644,392 494,914
26	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	10,550	25,00 19,01	263,765 200,547

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,350	16,49 6,13	995,097 370,066
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,350	23,22 16,86	1 401,595 1 017,697
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	60,350	4,17 0,92	251,644 55,495
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,350	28,98 16,86	1 748,786 1 017,697
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,500	185,10 67,45	2 683,974 978,054
		<i>Total</i>	lei			51 491,675
		Total Cab. 72 * Inclusiv salariu				51 491,675 15 094,471
		2. Cab. 72				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,820	12,88 12,88	113,564 113,564
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	1,920	12,87 12,87	24,712 24,712
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,200	28,82 28,82	207,506 207,506
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,600	16,77 14,10	530,046 445,674

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,600	12,50 9,20	394,936 290,656
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	31,600	12,69 4,29	401,080 135,640
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,600	53,94 21,46	1 704,507 678,200
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioara (gr.10mm) antiderapanta, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,600	283,03 88,91	8 943,869 2 809,682
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	56,55 26,06	735,191 338,793
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,820	1 185,10 17,17	10 452,605 151,430
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	4,800	79,07 11,04	379,534 52,980
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,300	21,27 15,33	197,812 142,569
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe	m2	1,920	1 398,33 34,03	2 684,790 65,337

1	2	3	4	5	6	7
		montate la nivelul pardoselii				
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	31,700	22,05 7,05	699,042 223,542
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,600	4,17 0,92	135,935 29,985
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,100	51,50 37,41	1 241,035 901,465
50	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,100	20,36 14,72	490,770 354,675
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,500	61,08 46,91	519,168 398,733
52	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,500	25,00 19,01	212,510 161,578
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,600	16,49 6,13	537,533 199,903
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,600	23,22 16,86	757,130 549,734
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	32,600	4,17 0,92	135,935 29,985

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,600	28,98 16,86	944,646 549,734
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,200	185,10 67,45	4 294,367 1 564,887
		<i>Total</i>	lei			39 701,769
		Total Cab. 72 Inclusiv salariu				39 701,769 10 519,474
		3. Cab. 71				
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,100	12,88 12,88	52,796 52,796
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
60	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	16,200	43,99 40,47	712,657 655,633
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,900	16,77 14,10	233,153 196,040
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,200	49,95 49,06	559,416 549,428
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	13,900	12,50 9,20	173,722 127,852
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	13,900	12,69 4,29	176,414 59,664
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	53,95 21,46	749,854 298,321
66	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,900	33,86 1,41	470,643 19,592
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi	m2	16,200	1 413,71 46,60	22 902,095 754,972

1	2	3	4	5	6	7
		de usa				
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	$\frac{1\,398,34}{34,03}$	$\frac{2\,936,504}{71,468}$
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,000	$\frac{1\,185,10}{17,17}$	$\frac{4\,740,418}{68,678}$
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,200	$\frac{79,07}{11,04}$	$\frac{173,953}{24,283}$
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,100	$\frac{22,05}{7,05}$	$\frac{377,086}{120,586}$
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	$\frac{21,69}{15,33}$	$\frac{127,997}{90,447}$
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,500	$\frac{4,17}{0,92}$	$\frac{123,009}{27,134}$
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,000	$\frac{51,50}{37,41}$	$\frac{1\,235,885}{897,725}$
75	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	24,000	$\frac{20,36}{14,72}$	$\frac{488,731}{353,203}$
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,300	$\frac{61,08}{46,91}$	$\frac{262,640}{201,712}$

1	2	3	4	5	6	7
77	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,300	25,00 19,01	107,519 81,740
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,300	16,49 6,13	466,617 173,536
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,500	23,23 16,86	685,139 497,459
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	29,500	4,17 0,92	123,009 27,134
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,500	28,98 16,86	854,822 497,459
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,840	185,10 67,45	2 006,510 731,180
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistence-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	15,300	559,18 97,81	8 555,482 1 496,423
		<i>Total</i>	lei			49 323,113
		Total Cab. 71 Inclusiv salariu				49 323,113 8 101,507
		4. Cab. 70				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,900	12,88	75,976

1	2	3	4	5	6	7
					12,88	75,976
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
86	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	8,600	43,99 40,47	378,324 348,052
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	16,77 14,10	313,667 263,738
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000	49,95 49,06	249,735 245,280
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,700	12,50 9,20	233,712 172,002
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	18,700	12,69 4,29	237,338 80,268
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,700	53,94 21,46	1 008,593 401,339
92	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,700	33,86 1,41	633,177 26,368
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,630	1 413,71 46,60	12 200,302 402,198
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,900	1 185,11 17,17	6 992,159 101,301
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	3,250	79,07 11,04	256,982 35,873
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,200	185,10 67,45	2 628,449 957,819
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,600	22,05 7,05	388,112 124,112
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	6,900	21,80	150,393

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			15,33	105,777
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,300	4,17 0,92	97,156 21,431
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,400	51,50 37,41	896,020 650,850
101	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,400	20,36 14,72	354,327 256,072
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	61,08 46,91	360,370 276,768
103	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,900	25,00 19,01	147,514 112,154
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,300	16,49 6,13	384,185 142,876
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,300	23,22 16,86	541,118 392,908
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	23,300	4,17	97,156

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI			0,92	21,431
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,300	28,98 16,86	675,173 392,908
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	20,570	559,18 97,80	11 502,360 2 011,847
		<i>Total</i>	lei			40 829,340
		Total Cab. 70 Inclusiv salariu				40 829,340 7 646,390
		5. Cab. 69				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,300	12,88 12,88	132,636 132,636
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	2,300	12,88 12,88	29,618 29,618
111	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,300	43,99 40,47	629,074 578,738
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,600	97,45 65,61	58,471 39,367
113	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,370	20,49 1,84	212,528 19,070
114	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,300	2 133,66 114,06	640,097 34,217
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	4,600	77,06 52,12	354,460 239,761

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,200	16,77 14,10	540,110 454,136
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	32,200	12,50 9,20	402,436 296,176
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	32,200	12,69 4,29	408,695 138,215
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,200	53,94 21,46	1 736,810 691,076
120	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,200	33,86 1,41	1 090,294 45,407
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,200	1 413,71 46,60	22 902,095 754,972
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,200	1 398,32 34,03	5 872,944 142,937
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,300	1 185,11 17,17	12 206,608 176,847
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,600	79,07 11,04	442,790 61,811
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	34,200	22,05 7,05	754,172 241,172
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,800	4,17 0,92	145,109 32,009
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,600	21,08 15,33	118,042 85,848

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,100	51,50 37,41	1 344,026 976,276
129	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,100	20,36 14,72	531,498 384,108
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,700	61,08 46,91	531,392 408,115
131	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,700	25,00 19,01	217,497 165,380
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,800	16,49 6,13	573,794 213,394
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,200	185,10 67,45	4 479,469 1 632,339
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,800	23,22 16,86	808,219 586,833
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	34,800	4,17 0,92	145,109 32,009

1	2	3	4	5	6	7
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,800	28,98 16,86	1 008,408 586,832
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	35,420	559,19 97,81	19 806,549 3 464,273
		<i>Total</i>	lei			78 122,950
		Total Cab. 69 Inclusiv salariu				78 122,950 12 643,572
		6. Cab. 68				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,000	12,88 12,88	77,264 77,264
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	1,900	12,88 12,88	24,466 24,466
140	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	11,100	43,99 40,47	488,302 449,230
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,900	16,77 14,10	317,021 266,558
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,200	49,95 49,06	59,946 58,868
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,900	12,50 9,20	236,212 173,842
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	18,900	12,69 4,29	239,876 81,126
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,900	53,95 21,46	1 019,564 405,631
146	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se	m2	18,900	33,86 1,41	639,947 26,644

1	2	3	4	5	6	7
		adauga la 1mm grosime:				
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,700	<u>1 413,71</u> 46,60	<u>12 299,251</u> 405,448
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	<u>1 398,34</u> 34,03	<u>2 936,504</u> 71,468
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,000	<u>1 185,10</u> 17,17	<u>7 110,628</u> 103,018
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	3,300	<u>79,07</u> 11,04	<u>260,930</u> 36,424
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	19,600	<u>22,05</u> 7,05	<u>432,215</u> 138,215
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,900	<u>21,80</u> 15,33	<u>150,393</u> 105,777
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,450	<u>4,17</u> 0,92	<u>93,587</u> 20,634
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,600	<u>51,49</u> 37,41	<u>854,816</u> 620,926
155	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,600	<u>20,36</u> 14,72	<u>338,042</u> 244,299
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	5,850	<u>61,07</u>	<u>357,282</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			46,91	274,407
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,200	185,10 67,45	2 628,449 957,819
158	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,850	25,00 19,01	146,261 111,204
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,450	16,49 6,13	370,162 137,663
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,450	23,22 16,86	521,361 378,559
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	22,450	4,17 0,92	93,587 20,634
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,450	28,98 16,86	650,554 378,590
163	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistace-Bfl-s1, cu incheierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	20,790	559,20 97,81	11 625,667 2 033,371
		<i>Total</i>	lei			43 972,287
		Total Cab. 68				43 972,287

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 602,085
		7. Cab. 67				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,000	12,88 12,88	51,508 51,508
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	1,900	12,88 12,88	24,466 24,466
166	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	2,31 1,84	172,995 137,970
167	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	21,200	43,99 40,47	932,613 857,989
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,800	16,77 14,10	231,476 194,630
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	13,800	12,50 9,20	172,472 126,932
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	97,45 65,61	29,236 19,684
171	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,370	20,49 1,84	212,528 19,070
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	13,800	12,69 4,29	175,155 59,235
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,800	53,95 21,46	744,522 296,176
174	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,800	33,86 1,41	467,262 19,469
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,200	1 413,71 46,60	22 902,095 754,972
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi	m2	8,900	1 413,71 46,60	12 582,025 414,769

1	2	3	4	5	6	7
		de usa				
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,000	1 185,10 17,17	4 740,418 68,678
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,200	79,07 11,04	173,953 24,283
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	21,000	22,05 7,05	463,088 148,088
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	21,69 15,33	127,997 90,447
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	4,17 0,92	90,068 19,868
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,200	51,50 37,41	885,719 643,369
183	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,200	20,36 14,72	350,240 253,129
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,200	16,49 6,13	283,600 105,470
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,400	61,08 46,91	268,763 206,403

1	2	3	4	5	6	7
186	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,400	25,00 19,01	110,011 83,640
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,100	185,10 67,45	1 869,525 681,265
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,600	23,23 16,86	501,661 364,241
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	21,600	4,17 0,92	90,068 19,868
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600	28,98 16,86	625,899 364,241
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h=10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	15,180	559,20 97,81	8 488,597 1 484,680
		<i>Total</i>	lei			57 767,960
		Total Cab. 67 Inclusiv salariu				57 767,960 7 534,540
		8. Cab. 66				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,700	12,88 12,88	99,154 99,154
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400	16,77 14,10	409,276 344,128

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	24,400	12,50 9,20	304,952 224,432
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	24,400	12,69 4,29	309,695 104,735
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	53,94 21,46	1 316,245 523,672
197	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	24,400	33,86 1,41	826,166 34,401
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,600	1 413,71 46,60	23 467,567 773,613
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,900	1 413,71 46,60	22 477,981 740,990
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,700	1 185,11 17,17	9 125,325 132,206
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	4,200	79,07 11,04	332,092 46,358
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,300	22,05 7,05	359,444 114,944
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,900	21,30 15,33	168,289 121,107
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,100	4,17 0,92	71,304 15,729
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,800	51,49 37,41	556,146 403,976

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
206	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,800	20,37 14,72	219,946 158,941
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,100	16,49 6,13	281,952 104,857
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,300	61,08 46,91	384,798 295,532
209	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,300	25,00 19,01	157,521 119,758
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,200	185,10 67,45	3 368,857 1 227,627
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,100	23,22 16,86	397,136 288,358
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	17,100	4,17 0,92	71,304 15,729
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,100	28,98 16,86	495,502 288,357

1	2	3	4	5	6	7
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	26,840	559,19 97,81	15 008,687 2 625,109
		<i>Total</i>	lei			80 209,339
		Total Cab. 66 Inclusiv salariu				80 209,339 8 803,713
		9. Cab. 64-65				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	13,040	12,88 12,88	167,894 167,894
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	3,800	12,88 12,88	48,934 48,934
217	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	29,200	43,99 40,47	1 284,543 1 181,759
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,600	16,77 14,10	664,234 558,502
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	39,600	12,50 9,20	494,920 364,240
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	39,600	12,69 4,29	502,619 169,979
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,600	53,94 21,46	2 136,043 849,896
222	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	39,600	33,86 1,41	1 340,873 55,863
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	97,45 65,61	29,236 19,684
224	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396

1	2	3	4	5	6	7
		la dimensiuni a traverselor				
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,900	<u>1 413,71</u> 46,60	<u>12 582,025</u> 414,769
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,040	<u>1 185,11</u> 17,17	<u>15 453,778</u> 223,879
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	7,000	<u>79,07</u> 11,04	<u>553,488</u> 77,264
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	<u>1 398,34</u> 34,03	<u>2 936,504</u> 71,468
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	43,900	<u>22,05</u> 7,05	<u>968,074</u> 309,574
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,400	<u>21,63</u> 15,33	<u>311,466</u> 220,752
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,300	<u>4,17</u> 0,92	<u>188,892</u> 41,667
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,700	<u>51,50</u> 37,41	<u>1 786,880</u> 1 297,960
233	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	34,700	<u>20,36</u> 14,72	<u>706,607</u> 510,673
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	45,300	<u>16,49</u>	<u>746,943</u>

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,13	277,780
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,600	61,08 46,91	647,426 497,244
236	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,600	25,00 19,01	265,007 201,498
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetile peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,300	23,22 16,86	1 052,056 763,894
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	45,300	4,17 0,92	188,892 41,667
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,300	28,98 16,86	1 312,667 763,894
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,500	185,10 67,45	5 645,605 2 057,285
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistence-Bfl-s1, cu incheierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	43,560	559,19 97,81	24 358,472 4 260,391
		Total	lei			76 578,954
		Total Cab. 64-65				76 578,954

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 466,806
		10. Cab. 60*				
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,900	12,88 12,88	63,098 63,098
243	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	11,700	43,99 40,47	514,697 473,513
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,000	16,77 14,10	352,246 296,176
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	21,000	12,50 9,20	262,458 193,158
246	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc, carcas mealic ungherul 40	kg	27,000	1,69 1,23	45,747 33,112
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	150,000	2,31 1,84	345,990 275,940
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	21,000	12,69 4,29	266,540 90,140
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,000	53,94 21,46	1 132,782 450,702
250	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	21,000	33,86 1,41	711,061 29,618
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	97,45 65,61	29,236 19,684
252	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,800	1 413,71 46,60	23 750,276 782,934
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare	m2	4,900	1 185,11	5 807,054

1	2	3	4	5	6	7
		alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp			17,17	84,131
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,700	79,07 11,04	213,488 29,802
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
257	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	22,400	22,05 7,05	493,960 157,960
258	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,300	21,45 15,33	135,124 96,579
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,000	4,17 0,92	95,905 21,155
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,000	51,50 37,41	978,409 710,699
261	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	19,000	20,36 14,72	386,912 279,619
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,000	16,49 6,13	379,240 141,036
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	4,000	61,08 46,91	244,314 187,639

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,000	25,00 19,01	100,005 76,037
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,000	23,22 16,86	534,163 387,849
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	23,000	4,17 0,92	95,905 21,155
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,000	28,98 16,86	666,471 387,849
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,600	185,10 67,45	3 257,795 1 187,155
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	23,100	559,18 97,81	12 917,170 2 259,305
		<i>Total</i>	lei			56 921,426
		Total Cab. 60* Inclusiv salariu				56 921,426 8 825,909
		11. Cab. 60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,740	12,87 12,87	73,890 73,890
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	1,900	12,88 12,88	24,466 24,466

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	7,500	43,99 40,47	329,934 303,534
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,400	16,77 14,10	308,634 259,506
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,400	12,50 9,20	229,964 169,244
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	18,400	12,69 4,29	233,540 78,980
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,400	53,95 21,46	992,593 394,900
277	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,400	33,86 1,41	623,004 25,938
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	9,400	1 413,71 46,60	13 288,846 438,070
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,740	1 185,10 17,17	6 802,484 98,541
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	3,100	79,07 11,04	245,116 34,217
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	18,000	22,05 7,05	396,932 126,932
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,800	21,18 15,33	143,991 104,244

1	2	3	4	5	6	7
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700	4,17 0,92	77,975 17,200
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	51,50 37,41	720,933 523,673
286	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,000	20,36 14,72	285,093 206,035
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,700	16,49 6,13	308,345 114,668
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,700	61,08 46,91	287,078 220,476
289	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,700	25,00 19,01	117,492 89,343
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,700	23,23 16,86	434,308 315,338
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	18,700	4,17 0,92	77,975 17,200
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	18,700	28,98 16,86	541,861 315,338

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,700	185,10 67,45	2 535,892 924,092
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	20,240	559,18 97,81	11 317,892 1 979,594
		<i>Total</i>	lei			43 334,742
		Total Cab. 60 Inclusiv salariu				43 334,742 6 926,887
		12. Cab. 59				
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,700	12,88 12,88	47,646 47,646
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	97,45 65,61	29,236 19,684
297	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,500	16,77 14,10	192,897 162,192
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	11,500	12,50 9,20	143,728 105,778
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	11,500	12,69 4,29	145,953 49,363
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,500	53,94 21,46	620,333 246,813
302	CG56A1	Sapa din amestec uscat NIVELIR,	m2	11,500	33,86	389,400

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:			1,41	16,219
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,500	<u>1 413,71</u> 46,60	<u>23 326,163</u> 768,953
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,700	<u>1 185,11</u> 17,17	<u>4 384,906</u> 63,527
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,000	<u>79,07</u> 11,04	<u>158,140</u> 22,076
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	<u>1 398,34</u> 34,03	<u>2 936,504</u> 71,468
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,200	<u>22,05</u> 7,05	<u>313,136</u> 100,136
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,700	<u>21,83</u> 15,33	<u>124,444</u> 87,381
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,300	<u>4,17</u> 0,92	<u>59,628</u> 13,153
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,100	<u>51,50</u> 37,41	<u>520,103</u> 377,793
311	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,100	<u>20,36</u> 14,72	<u>205,678</u> 148,640

1	2	3	4	5	6	7
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,300	16,49 6,13	235,781 87,688
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,200	61,08 46,91	256,538 197,021
314	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,200	25,00 19,01	104,992 79,839
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,300	23,22 16,86	332,099 241,141
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	14,300	4,17 0,92	59,628 13,153
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300	28,98 16,86	414,380 241,141
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,500	185,10 67,45	1 573,371 573,341
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	12,650	559,20 97,80	7 073,831 1 237,223
		Total	lei			43 853,391

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cab. 59 Inclusiv salariu				43 853,391 4 989,765
		13. Cab. 58				
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,400	12,88 12,88	95,292 95,292
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi, obloane, etc.)	m2	1,900	12,88 12,88	24,466 24,466
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	1,840	12,86 12,86	23,670 23,670
323	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,700	43,99 40,47	646,671 594,927
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	97,45 65,61	29,236 19,684
325	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,600	2 133,66 114,06	1 280,193 68,433
326	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396
327	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000	77,06 52,12	308,224 208,488
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,600	49,95 49,06	879,072 863,386
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,600	77,06 52,12	1 356,188 917,347
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,600	16,77 14,10	379,084 318,742
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	22,600	12,50	282,454

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment			9,20	207,874
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	22,600	12,69 4,29	286,848 97,008
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,600	53,94 21,46	1 219,029 485,042
334	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	22,600	33,86 1,41	765,253 31,886
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,400	1 185,10 17,17	8 769,763 127,055
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	4,000	79,07 11,04	316,278 44,150
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,700	21,39 15,33	164,736 118,041
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,800	22,05 7,05	260,211 83,211
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600	4,17 0,92	148,445 32,745
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,400	51,50 37,41	1 513,963 1 099,713
342	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	29,400	20,36 14,72	598,693 432,674

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,600	<u>16,49</u> 6,13	<u>587,001</u> 218,299
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,200	<u>61,08</u> 46,91	<u>378,696</u> 290,841
345	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,200	<u>25,00</u> 19,01	<u>154,994</u> 117,857
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,600	<u>23,22</u> 16,86	<u>826,799</u> 600,323
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	35,600	<u>4,17</u> 0,92	<u>148,445</u> 32,745
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,600	<u>28,98</u> 16,86	<u>1 031,577</u> 600,323
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,400	<u>185,10</u> 67,45	<u>3 220,775</u> 1 173,665
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance- Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2	m2	24,860	<u>559,20</u> 97,80	<u>13 901,676</u> 2 431,430

1	2	3	4	5	6	7
		cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5				
		<i>Total</i>	lei			42 739,112
		Total Cab. 58 Inclusiv salariu				42 739,112 11 449,181
		14. Cab. 57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,100	12,88 12,88	52,796 52,796
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	4,000	12,88 12,88	51,508 51,508
353	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	14,300	43,99 40,47	629,074 578,738
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,900	16,77 14,10	233,153 196,040
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	13,900	12,50 9,20	173,722 127,852
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	13,900	12,69 4,29	176,414 59,664
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,900	53,95 21,46	749,854 298,321
358	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,900	33,86 1,41	470,643 19,592
359	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,300	2 133,66 114,06	640,097 34,217
360	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500	77,06 52,12	346,763 234,549
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi	m2	16,200	1 413,71 46,60	22 902,095 754,972

1	2	3	4	5	6	7
		de usa				
362	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	7,300	1 398,32 34,03	10 207,761 248,438
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenotopia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,100	1 185,09 17,17	4 858,887 70,395
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,220	79,07 11,05	175,531 24,528
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	21,69 15,33	127,997 90,447
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	15,400	22,05 7,05	339,598 108,598
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,600	4,17 0,92	81,728 18,028
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,300	51,50 37,41	839,376 609,705
369	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,300	20,36 14,72	331,947 239,884
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,600	16,49 6,13	323,179 120,187

1	2	3	4	5	6	7
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	61,08 46,91	201,550 154,802
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	25,01 19,01	82,517 62,730
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,600	23,23 16,86	455,211 330,515
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	19,600	4,17 0,92	81,728 18,028
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,600	28,98 16,86	567,945 330,515
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,500	185,10 67,45	1 943,576 708,246
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	15,290	559,19 97,81	8 550,089 1 495,442
378		DULAPURI INCORPORABILE	m2	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,500	28,82 28,82	446,716 446,716
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau	m	6,500	15,02 14,41	97,659 93,666

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime				
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,900	176,18 78,18	1 568,029 695,829
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,900	4,17 0,92	49,621 10,946
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	61,07 46,91	183,224 140,729
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,900	23,22 16,86	276,371 200,669
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	11,900	4,17 0,92	49,621 10,946
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,900	28,98 16,86	344,831 200,670
		<i>Total</i>	lei			58 610,811
		Total Cab. 57 Inclusiv salariu				58 610,811 8 838,908
		15. Cab. 56-51a				
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	17,300	12,88 12,88	222,776 222,776
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
389	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	2,31 1,84	172,995 137,970
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	41,500	16,77	696,105

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			14,10	585,300
391	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	32,900	43,99 40,47	1 447,310 1 331,502
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,300	97,45 65,61	29,236 19,684
393	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,200	49,95 49,06	459,522 451,316
395	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,200	77,06 52,12	708,931 479,523
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,100	27,76 23,91	419,249 361,114
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	59,300	12,50 9,20	741,132 545,442
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	59,300	12,69 4,29	752,649 254,539
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,300	53,94 21,46	3 198,883 1 272,697
400	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	59,300	33,86 1,41	2 007,898 83,640
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	11,030	1 413,71 46,60	15 593,190 514,045
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia	m2	17,300	1 185,11 17,17	20 502,340 297,034

1	2	3	4	5	6	7
		GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	9,350	79,07 11,04	739,296 103,202
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,800	21,35 15,33	358,745 257,544
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
406	RpCR29A	Curatarea vopselei 33.7+17	m2	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,600	4,17 0,92	256,860 56,660
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,600	51,50 37,41	2 296,682 1 668,272
409	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,600	20,36 14,72	908,228 656,369
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,600	16,49 6,13	1 015,687 377,731
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	17,000	61,08 46,91	1 038,347 797,467

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
412	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,000	25,00 19,01	425,020 323,156
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,600	23,22 16,86	1 430,637 1 038,761
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCAGAI	m2	61,600	4,17 0,92	256,860 56,660
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,600	28,98 16,86	1 784,979 1 038,761
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,000	185,10 67,45	7 404,080 2 698,080
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	65,200	559,19 97,81	36 459,103 6 376,912
		<i>Total</i>	lei			104 495,162
		Total Cab. 56-51a Inclusiv salariu				104 495,162 22 123,063
		16. Cab. 50-49				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestrei)	m2	5,900	12,88 12,88	75,976 75,976
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	4,000	12,88 12,88	51,508 51,508

1	2	3	4	5	6	7
420	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	2,31 1,84	172,995 137,970
421	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	18,100	43,99 40,47	796,241 732,529
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	18,500	31,51 28,21	582,884 521,834
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,500	12,50 9,20	231,212 170,162
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	49,95 49,06	948,993 932,064
425	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,000	77,06 52,12	1 464,064 990,318
426	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,300	2 133,66 114,06	640,097 34,217
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500	77,06 52,12	346,763 234,549
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	18,500	12,69 4,29	234,799 79,409
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,500	53,94 21,46	997,927 397,047
430	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,900	1 413,71 46,60	12 582,025 414,769
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,900	1 185,11 17,17	6 992,159 101,301

1	2	3	4	5	6	7
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	3,200	79,07 11,04	253,022 35,320
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,900	21,80 15,33	150,393 105,777
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,900	1 398,31 34,03	2 656,796 64,662
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,500	22,05 7,05	253,596 81,096
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,500	4,17 0,92	47,953 10,578
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,500	247,37 93,51	7 544,754 2 852,146
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,500	9,93 8,28	183,671 153,146
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,500	4,17 0,92	77,141 17,016
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,500	16,49 6,13	305,049 113,442
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	18,500	51,50 37,41	952,666 691,996

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
442	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	18,500	20,36 14,72	376,731 272,261
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,500	23,22 16,86	429,637 311,965
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	18,500	4,17 0,92	77,141 17,016
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,500	28,98 16,86	536,075 311,966
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,500	270,77 76,65	5 009,251 1 418,026
		<i>Total</i>	lei			44 971,519
		Total Cab. 50-49 Inclusiv salariu				44 971,519 11 330,066
		17. Cab. 48 Spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,100	12,88 12,88	52,796 52,796
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,600	49,95 49,06	1 028,913 1 010,554
450	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	20,600	77,06 52,12	1 587,356 1 073,713

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,700	31,51 28,21	400,142 358,232
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	12,700	12,50 9,20	158,724 116,814
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	12,700	12,69 4,29	161,183 54,513
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	53,93 21,46	684,941 272,567
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,800	28,82 28,82	195,978 195,978
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,100	1 185,09 17,17	4 858,887 70,395
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,300	79,07 11,04	181,860 25,386
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	21,69 15,33	127,997 90,447
459	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,600	22,05 7,05	366,060 117,060
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,600	4,17 0,92	69,219 15,269
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita,	m2	37,200	247,37	9 202,126

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			93,51	3 478,683
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,700	9,93 8,28	126,088 105,133
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	12,700	4,17 0,92	52,956 11,681
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	16,49 6,13	209,409 77,876
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	61,08 46,91	775,706 595,754
467	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,700	25,00 19,01	317,502 241,417
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,700	23,23 16,86	294,958 214,160
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	12,700	4,17 0,92	52,956 11,681
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,700	28,98 16,86	367,999 214,160

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	270,77 76,65	3 438,766 973,456
		<i>Total</i>	lei			27 676,068
		Total Cab. 48 Spalatoria Inclusiv salariu				27 676,068 9 476,235
		18. Cab. 74 - depozit				
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,200	12,88 12,88	272,996 272,996
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, etc.)	m2	1,500	12,88 12,88	19,316 19,316
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,900	16,77 14,10	283,473 238,350
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	16,900	12,50 9,20	211,216 155,446
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	16,900	12,69 4,29	214,492 72,542
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,900	53,95 21,46	911,680 362,707
478	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	16,900	33,86 1,41	572,223 23,823
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,500	1 398,33 34,03	2 097,488 51,048
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,200	1 185,11 17,17	25 124,240 363,996
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	11,500	79,07	909,300

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)			11,04	126,932
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	19,000	21,43 15,33	407,112 291,270
483	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	76,200	22,05 7,05	1 680,347 537,347
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,100	4,17 0,92	325,661 71,836
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,200	51,50 37,41	3 151,507 2 289,198
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,900	61,08 46,91	1 032,246 792,776
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,100	16,49 6,13	1 287,750 478,909
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,100	23,22 16,86	1 813,825 1 317,001
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	78,100	4,17 0,92	325,661 71,836
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,100	28,98 16,86	2 263,099 1 317,000
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	18,590	559,19 97,81	10 395,286 1 818,200

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5				
		<i>Total</i>	lei			53 298,918
		Total Cab. 74 - depozit Inclusiv salariu				53 298,918 10 672,529
		19. Cab. 77				
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	5,000	12,88 12,88	64,386 64,386
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	12,88 12,88	51,508 51,508
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, tocure, etc.)	m2	4,500	12,88 12,88	57,948 57,948
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,500	1 398,32 34,03	6 292,456 153,146
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,600	49,95 49,06	1 628,277 1 599,226
497	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	18,000	31,51 28,21	567,130 507,730
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,000	12,50 9,20	224,964 165,564
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	18,000	12,69 4,29	228,463 77,263
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	53,94 21,46	970,956 386,316
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,000	1 398,32 34,03	5 593,290 136,130
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare	m2	5,000	1 185,10	5 925,523

1	2	3	4	5	6	7
		alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp			17,17	85,848
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,900	79,07 11,04	229,302 32,009
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,400	21,37 15,33	136,776 98,112
505	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	7,400	22,05 7,05	163,183 52,183
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	4,17 0,92	37,528 8,278
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,400	51,50 37,41	329,573 239,393
508	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,400	20,36 14,72	130,326 94,188
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	61,08 46,91	158,797 121,965
510	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,600	25,00 19,01	64,997 49,424

1	2	3	4	5	6	7
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	16,49 6,13	148,404 55,188
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	23,22 16,86	209,019 151,767
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	15,300	4,17 0,92	63,798 14,073
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,300	28,98 16,86	443,357 258,004
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,600	4,17 0,92	135,935 29,985
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,600	247,37 93,51	8 064,229 3 048,524
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,500	185,10 67,45	2 869,076 1 045,506
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,000	270,77 76,65	4 873,860 1 379,700
		<i>Total</i>	lei			39 663,061
		Total Cab. 77 Inclusiv salariu				39 663,061 9 963,364
		20. Cab. 78				

1	2	3	4	5	6	7
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	4,900	12,88 12,88	63,098 63,098
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	12,88 12,88	24,466 24,466
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, tocuri, etc.)	m2	4,500	12,88 12,88	57,948 57,948
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,500	1 398,32 34,03	6 292,456 153,146
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,600	49,95 49,06	1 628,277 1 599,226
524	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	18,500	31,51 28,21	582,884 521,834
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,500	12,50 9,20	231,212 170,162
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	18,500	12,69 4,29	234,799 79,409
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,500	53,94 21,46	997,927 397,047
528	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	18,500	33,86 1,41	626,423 26,092
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,900	1 398,31 34,03	2 656,796 64,662
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,900	1 185,11 17,17	5 807,054 84,131
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,700	79,07 11,04	213,488 29,802

1	2	3	4	5	6	7
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,300	21,45 15,33	135,124 96,579
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,320	1 413,71 46,61	11 762,041 387,757
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,200	22,05 7,05	313,136 100,136
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,800	4,17 0,92	61,713 13,613
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,200	51,50 37,41	628,243 456,343
537	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,200	20,36 14,72	248,421 179,545
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	61,08 46,91	158,797 121,965
539	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,600	25,00 19,01	64,997 49,424
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	14,800	16,49 6,13	244,022 90,754

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,800	23,23 16,86	343,731 249,573
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	14,800	4,17 0,92	61,713 13,613
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,800	28,98 16,86	428,868 249,572
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,900	4,17 0,92	137,186 30,261
545	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,900	77,06 52,12	2 535,129 1 714,814
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,900	247,37 93,51	8 138,441 3 076,578
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,900	185,10 67,45	2 943,117 1 072,487
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incheierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	20,350	559,19 97,80	11 379,436 1 990,325

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 000,943
		Total Cab. 78 Inclusiv salariu				59 000,943 13 164,362
		21. Cab. 79				
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	9,800	12,88 12,88	126,196 126,196
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,700	12,88 12,88	73,400 73,400
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, tocure, etc.)	m2	4,500	12,88 12,88	57,948 57,948
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,500	1 398,32 34,03	6 292,456 153,146
553	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	7,020	43,99 40,47	308,791 284,096
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,900	16,77 14,10	602,173 506,320
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	35,900	12,50 9,20	448,678 330,208
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuat "Betonokontakt"	m2	35,900	12,69 4,29	455,647 154,097
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,900	53,94 21,46	1 936,578 770,485
558	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	35,900	33,86 1,41	1 215,565 50,620
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,700	1 398,32 34,03	7 970,433 193,986
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE	m2	9,800	1 185,10 17,17	11 614,003 168,262

1	2	3	4	5	6	7
		(24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,650	79,07 11,04	446,748 62,362
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,400	21,43 15,33	351,530 251,412
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	5,100	22,05 7,05	112,464 35,964
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,700	4,17 0,92	27,938 6,163
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,700	51,49 37,41	345,014 250,615
566	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,700	20,36 14,72	136,421 98,603
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,700	16,49 6,13	110,473 41,084
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,700	23,23 16,86	155,614 112,982
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	6,700	4,17 0,92	27,938 6,163
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	6,700	28,98	194,137

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			16,86	112,982
571	RpCB15A k=0.5 manop	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	50,000	29,64 24,53	1 481,900 1 226,400
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,17 0,92	208,490 45,990
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,000	247,37 93,51	12 368,450 4 675,650
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	185,10 67,45	5 701,141 2 077,521
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistence-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	39,400	559,19 97,81	22 032,175 3 853,533
		<i>Total</i>	lei			74 802,301
		Total Cab. 79 Inclusiv salariu				74 802,301 15 726,188
		22. Cab. 80				
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	10,200	12,88 12,88	131,348 131,348
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	12,88 12,88	24,466 24,466
578	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,000	2,31 1,84	172,995 137,970

1	2	3	4	5	6	7
579	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	1,370	43,98 40,46	60,251 55,433
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,500	49,95 49,06	224,778 220,752
581	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500	77,06 52,12	346,763 234,549
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,800	1 398,32 34,03	8 110,282 197,389
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,200	16,77 14,10	422,694 355,410
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	25,200	12,50 9,20	314,950 231,790
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	25,200	12,69 4,29	319,848 108,168
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,200	53,94 21,46	1 359,216 540,842
587	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	25,200	33,86 1,41	853,279 35,535
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,900	1 398,31 34,03	2 656,796 64,662
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,200	1 185,11 17,17	12 088,089 175,130
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,500	79,07 11,04	434,882 60,706

1	2	3	4	5	6	7
591	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,200	21,29 15,33	195,911 141,036
592	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	45,000	22,05 7,05	992,331 317,331
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,500	4,17 0,92	231,424 51,049
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,400	51,50 37,41	2 595,362 1 885,222
595	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	50,400	20,36 14,72	1 026,333 741,727
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,100	61,08 46,91	311,483 239,240
597	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,100	25,00 19,01	127,499 96,947
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	16,49 6,13	915,125 340,326
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	55,500	23,22 16,86	1 288,971 935,897

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	55,500	4,17 0,92	231,424 51,049
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,500	28,98 16,86	1 608,223 935,896
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,300	185,10 67,45	3 942,678 1 436,728
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	27,720	559,20 97,81	15 500,941 2 711,171
		<i>Total</i>	lei			56 488,342
		Total Cab. 80 Inclusiv salariu				56 488,342 12 457,769
		23. Cab. 81 debara				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	6,400	12,88 12,88	82,414 82,414
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,500	12,88 12,88	19,316 19,316
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,900	16,77 14,10	182,833 153,730
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,500	28,82 28,82	72,052 72,052
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	10,900	12,50 9,20	136,228 100,258
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	10,900	12,69 4,29	138,357 46,787

1	2	3	4	5	6	7
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,900	53,95 21,46	588,028 233,935
611	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	10,900	33,86 1,41	369,062 15,361
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,200	97,45 65,61	19,490 13,122
613	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,100	2 133,66 114,06	213,366 11,406
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,037	24 370,27 5 217,16	901,700 193,035
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	4,200	58,88 36,79	247,293 154,526
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,020	1 398,32 34,03	5 621,229 136,805
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,160	1 185,11 17,17	4 930,043 71,438
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	10,000	22,05 7,05	220,518 70,518
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,200	4,17 0,92	59,211 13,061
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	14,200	51,50	731,233

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			37,41	531,154
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,200	23,22 16,86	329,782 239,454
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	39,600	4,17 0,92	165,124 36,424
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,100	28,98 16,86	2 263,099 1 317,000
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,900	185,10 67,45	2 017,617 735,227
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistence-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	12,000	559,19 97,81	6 710,279 1 173,665
		<i>Total</i>	lei			26 018,274
		Total Cab. 81 debara Inclusiv salariu				26 018,274 5 420,688
		24. Cab. 82				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	10,500	12,88 12,88	135,210 135,210
627	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	6,700	43,99 40,47	294,741 271,157
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,800	16,77 14,10	600,494 504,908
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,500	49,94 49,06	174,798 171,696

1	2	3	4	5	6	7
630	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,500	77,06 52,12	269,707 182,427
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,250	97,46 65,62	24,364 16,404
632	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,500	1 185,11 17,17	12 443,650 180,280
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,700	79,07 11,04	450,696 62,914
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,200	21,29 15,33	195,911 141,036
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,700	58,89 36,79	217,891 136,130
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	35,800	12,50	447,428

1	2	3	4	5	6	7
					9,20	329,288
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	35,800	12,69 4,29	454,388 153,668
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,800	53,95 21,46	1 931,246 768,340
641	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,800	33,86 1,41	1 212,200 50,497
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,300	22,05 7,05	1 175,361 375,861
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,400	4,17 0,92	256,026 56,476
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,300	51,50 37,41	2 899,184 2 105,913
645	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,300	20,36 14,72	1 146,499 828,556
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,100	61,08 46,91	311,483 239,240
647	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,100	25,00 19,01	127,499 96,947
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	61,400	16,49 6,13	1 012,391 376,505

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,400	23,22 16,86	1 425,966 1 035,388
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	61,400	4,17 0,92	256,026 56,476
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,400	28,98 16,86	1 779,192 1 035,388
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,700	185,10 67,45	5 682,626 2 070,776
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	39,380	559,19 97,81	22 021,039 3 851,571
		<i>Total</i>	lei			60 087,396
		Total Cab. 82 Inclusiv salariu				60 087,396 15 322,916
		25. Cab. depozit (rosturi de dilatare)				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,200	12,88 12,88	54,084 54,084
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,400	16,77 14,10	73,804 62,056
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	4,400	12,50 9,20	54,992 40,472
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	4,400	12,69 4,29	55,847 18,887

1	2	3	4	5	6	7
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,400	53,96 21,46	237,405 94,432
659	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: adauga la 1mm grosime:	m2	4,400	33,86 1,41	148,967 6,193
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,200	1 398,32 34,03	5 872,944 142,937
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	3,100	159,30 52,68	493,818 163,295
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,700	4,17 0,92	107,164 23,639
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,200	51,50 37,41	937,214 680,775
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,400	61,08 46,91	268,763 206,403
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,700	16,49 6,13	423,763 157,592
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,700	23,22 16,86	596,877 433,379
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	25,700	4,17 0,92	107,164 23,639
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	25,700	28,98	744,700

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			16,86	433,379
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	4,480	559,23 97,80	2 505,346 438,162
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la rosturi de dilatare	m	2,500	15,96 7,97	39,903 19,929
		<i>Total</i>	lei			12 722,755
		Total Cab. depozit (rosturi de dilatare) Inclusiv salariu				12 722,755 2 999,253
		26. Cab. 46				
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	5,100	12,88 12,88	65,674 65,674
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	12,88 12,88	51,508 51,508
673	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	75,000	2,31 1,84	172,995 137,970
674	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,250	2 134,52 114,06	533,629 28,514
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,200	49,95 49,06	109,893 107,924
676	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,200	77,06 52,12	477,763 323,157
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,200	16,77 14,10	288,506 242,582

1	2	3	4	5	6	7
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,200	12,50 9,20	214,966 158,206
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	17,200	12,69 4,29	218,309 73,829
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,200	53,93 21,46	927,680 369,146
681	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,200	33,86 1,41	582,401 24,252
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,100	1 185,11 17,17	6 044,042 87,565
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,800	79,07 11,04	221,395 30,905
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,500	21,35 15,33	138,787 99,645
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	42,500	22,05 7,05	937,202 299,702
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,300	4,17 0,92	188,892 41,667
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,800	51,50 37,41	2 203,994 1 600,943
689	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	42,800	20,36 14,72	871,587 629,879

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	61,08 46,91	152,708 117,275
691	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,500	25,00 19,01	62,503 47,523
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,300	16,49 6,13	746,943 277,780
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,300	23,22 16,86	1 052,056 763,894
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	45,300	4,17 0,92	188,892 41,667
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,300	28,98 16,86	1 312,667 763,894
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,750	185,10 67,45	2 730,276 994,886
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe	m2	18,920	559,18 97,81	10 579,758 1 850,484

1	2	3	4	5	6	7
		pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5				
		<i>Total</i>	lei			34 011,530
		Total Cab. 46 Inclusiv salariu				34 011,530 9 301,939
		27. Cab. 45				
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	5,050	12,87 12,87	65,000 65,000
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
700	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,700	12,88 12,88	21,892 21,892
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,700	1 398,32 34,03	2 377,142 57,855
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,600	16,77 14,10	311,988 262,326
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,600	12,50 9,20	232,462 171,082
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	18,600	12,69 4,29	236,079 79,839
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	53,94 21,46	1 003,261 399,194
706	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,600	33,86 1,41	629,812 26,245
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE	m2	5,050	1 185,10 17,17	5 984,758 86,707

1	2	3	4	5	6	7
		(24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,800	79,07 11,04	221,395 30,905
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,400	21,37 15,33	136,776 98,112
711	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,200	77,06 52,12	169,539 114,669
712	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	39,000	22,05 7,05	860,020 275,020
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,800	4,17 0,92	174,298 38,448
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,200	51,50 37,41	2 018,613 1 466,284
715	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,200	20,36 14,72	798,244 576,899
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	61,08 46,91	158,797 121,965
717	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	2,600	25,00 19,01	64,997 49,424

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	16,49 6,13	689,234 256,318
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,800	23,22 16,86	970,788 704,874
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu STOPGRUND 1m2=0.1 kg	m2	41,800	3,02 0,92	126,228 38,448
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,800	28,98 16,86	1 211,247 704,873
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,200	185,10 67,45	2 998,653 1 092,723
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire resistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	20,460	559,18 97,80	11 440,912 2 001,086
		<i>Total</i>	lei			35 865,681
		Total Cab. 45 Inclusiv salariu				35 865,681 8 838,698
		28. Cab. 44				
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	5,050	12,87 12,87	65,000 65,000
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042

1	2	3	4	5	6	7
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,600	16,77 14,10	295,216 248,224
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,600	12,50 9,20	219,964 161,884
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	17,600	12,69 4,29	223,386 75,546
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,600	53,94 21,46	949,319 377,732
730	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,600	33,86 1,41	595,956 24,835
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,050	1 185,10 17,17	5 984,758 86,707
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,800	79,07 11,04	221,395 30,905
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,400	21,37 15,33	136,776 98,112
735	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	63,700	22,05 7,05	1 404,700 449,200
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,300	4,17 0,92	268,118 59,143
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	46,700	51,50 37,41	2 404,823 1 746,823

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,600	61,08 46,91	1 074,965 825,612
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,300	16,49 6,13	1 060,211 394,288
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,300	23,22 16,86	1 493,319 1 084,291
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu STOPGRUND 1m2=0.1 kg	m2	64,300	3,02 0,92	194,173 59,143
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,300	28,98 16,86	1 863,230 1 084,291
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	19,360	559,20 97,80	10 826,066 1 893,500
		<i>Total</i>	lei			32 244,921
		Total Cab. 44 Inclusiv salariu				32 244,921 8 863,746
		29. Cab. 43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	5,200	12,88 12,88	66,962 66,962
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,200	12,88 12,88	54,084 54,084

1	2	3	4	5	6	7
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,600	<u>16,77</u> 14,10	<u>311,988</u> 262,326
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,600	<u>12,50</u> 9,20	<u>232,462</u> 171,082
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	18,600	<u>12,69</u> 4,29	<u>236,079</u> 79,839
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	<u>53,94</u> 21,46	<u>1 003,261</u> 399,194
750	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,600	<u>33,86</u> 1,41	<u>629,812</u> 26,245
751	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	<u>1 398,34</u> 34,03	<u>2 936,504</u> 71,468
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,200	<u>4,17</u> 0,92	<u>88,400</u> 19,500
753	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,200	<u>77,06</u> 52,12	<u>1 633,603</u> 1 104,987
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	21,200	<u>247,37</u> 93,51	<u>5 244,222</u> 1 982,475
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,200	<u>1 398,32</u> 34,03	<u>5 872,944</u> 142,937
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare	m2	5,200	1 185,11	6 162,566

1	2	3	4	5	6	7
		alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp			17,17	89,282
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,810	79,07 11,04	222,184 31,028
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,510	21,34 15,33	138,952 99,799
759	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	39,800	22,05 7,05	877,662 280,662
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,400	4,17 0,92	168,460 37,160
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,800	51,50 37,41	1 122,593 815,433
762	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,800	20,36 14,72	443,948 320,826
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,600	61,08 46,91	1 136,055 872,522
764	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,600	25,00 19,01	465,015 353,571

1	2	3	4	5	6	7
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	16,49 6,13	666,137 247,733
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,400	23,22 16,86	938,253 681,265
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	40,400	4,17 0,92	168,460 37,160
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,400	28,98 16,86	1 170,675 681,265
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistace-Bfl-s1, cu incheierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	20,460	559,18 97,80	11 440,912 2 001,086
		<i>Total</i>	lei			43 432,193
		Total Cab. 43 Inclusiv salariu				43 432,193 10 929,891
		30. Cab. 42 - depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	10,400	12,88 12,88	133,922 133,922
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,500	12,88 12,88	19,316 19,316
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,600	16,77 14,10	144,252 121,290
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	8,600	12,50 9,20	107,482 79,102
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	8,600	12,69	109,155

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt"			4,29	36,915
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600	53,94 21,46	463,841 184,574
776	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	8,600	33,86 1,41	291,216 12,141
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	1,500	1 398,33 34,03	2 097,488 51,048
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenofera GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,400	1 185,10 17,17	12 325,077 178,564
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,620	79,07 11,04	444,368 62,056
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,300	21,27 15,33	197,812 142,569
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,200	4,17 0,92	159,286 35,136
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,600	51,50 37,41	1 524,254 1 107,194
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,600	61,08 46,91	525,269 403,424
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	38,200	16,49 6,13	629,854 234,242

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,200	23,22 16,86	887,164 644,166
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	38,200	4,17 0,92	159,286 35,136
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,200	28,98 16,86	1 106,913 644,167
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incheierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	9,460	559,20 97,80	5 290,068 925,227
		<i>Total</i>	lei			26 616,023
		Total Cab. 42 - depozit Inclusiv salariu				26 616,023 5 050,189
		31. Cab. 34 A - vestiar				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	6,100	12,88 12,88	78,550 78,550
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,900	16,77 14,10	300,247 252,454
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,100	28,82 28,82	319,906 319,906
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	11,100	1 256,92 46,60	13 951,761 517,296

1	2	3	4	5	6	7
794	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000	204,05 76,65	1 632,400 613,200
795	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	8,000	179,87 29,43	1 438,989 235,469
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,100	1 185,10 17,17	7 229,096 104,734
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	3,300	79,07 11,04	260,930 36,424
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	7,000	21,72 15,33	152,044 107,310
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,900	12,50 9,20	223,714 164,644
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	17,900	12,69 4,29	227,184 76,834
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,900	53,95 21,46	965,622 384,169
803	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,900	33,86 1,41	606,084 25,233
804	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	33,100	22,05 7,05	729,915 233,415
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,800	4,17 0,92	140,939 31,089
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	30,800	51,50 37,41	1 586,050 1 152,080

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
807	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,800	20,36 14,72	627,221 453,277
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	61,07 46,91	183,224 140,729
809	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,000	25,00 19,01	75,004 57,028
810	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800	16,49 6,13	557,312 207,262
811	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,800	23,22 16,86	784,994 569,970
812	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	33,800	4,17 0,92	140,939 31,089
813	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800	28,98 16,86	979,431 569,969
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-	m2	19,360	559,20 97,80	10 826,066 1 893,500

1	2	3	4	5	6	7
		Bfl-s1, cu incheierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5				
		<i>Total</i>	lei			46 981,168
		Total Cab. 34 A - vestiar Inclusiv salariu				46 981,168 8 354,141
		32. WC				
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,010	424,90 413,90	4,249 4,139
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,270	12,88 12,88	67,882 67,882
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,300	27,76 23,91	91,623 78,918
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	4,700	31,51 28,21	148,084 132,574
819	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,900	28,82 28,82	54,758 54,758
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn	m	20,000	49,50 11,34	990,060 226,884
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,700	49,95 49,06	983,927 966,404
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,012	24 287,17 5 217,33	291,446 62,608
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,100	4,17 0,92	92,153 20,328
825	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	22,100	77,06 52,12	1 702,951 1 151,896

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
826	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	8,300	22,05 7,05	183,030 58,530
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300	4,17 0,92	34,609 7,634
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,400	247,37 93,51	7 520,018 2 842,795
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	4,700	144,77 61,32	680,410 288,204
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,700	4,17 0,92	19,598 4,323
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,700	28,98 16,86	136,183 79,256
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,100	1 398,33 34,03	7 131,472 173,566
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	4,700	12,69 4,29	59,644 20,174
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,700	53,92 21,46	253,405 100,871
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	4,700	10,21 1,23	48,009 5,764

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
836	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	4,700	50,70 14,72	238,309 69,169
837	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,700	18,06 7,36	84,888 34,584
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, calitate superioara (gr.10mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,700	283,03 88,91	1 330,246 417,896
		<i>Total</i>	lei			22 146,954
		Total WC Inclusiv salariu				22 146,954 6 869,157
		33. 1. Cab. 36				
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	4,100	12,88 12,88	52,796 52,796
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	12,88 12,88	27,042 27,042
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,400	16,77 14,10	258,314 217,196
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	15,400	12,50 9,20	192,470 141,650
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,400	49,95 49,06	119,868 117,734

1	2	3	4	5	6	7
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	4,17 0,92	10,008 2,208
845	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,400	77,06 52,12	184,932 125,093
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	15,400	12,69 4,29	195,463 66,103
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,400	53,95 21,46	830,767 330,514
848	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	15,400	33,86 1,41	521,425 21,707
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,100	1 398,34 34,03	2 936,504 71,468
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE (24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,100	1 185,09 17,17	4 858,887 70,395
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	2,300	79,07 11,04	181,860 25,386
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,900	21,69 15,33	127,997 90,447
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,100	4,17 0,92	179,718 39,643
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	4,000	51,50 37,41	205,981 149,621

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	61,08 46,91	122,157 93,820
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	23,22 16,86	139,344 101,178
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	43,100	4,17 0,92	179,718 39,643
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100	28,98 16,86	1 248,904 726,795
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	16,940	559,19 97,81	9 472,723 1 656,836
		<i>Total</i>	lei			22 046,878
		Total 1. Cab. 36 Inclusiv salariu				22 046,878 4 167,275
		34. Cab 33-35 Camera de dus, incapere auxiliara				
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre	m2	10,100	12,88 12,88	130,060 130,060
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,400	12,88 12,88	108,168 108,168
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla (blocuri de sticla)	m2	12,600	25,69 24,53	323,748 309,052
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba, 5 camere, 76mm, fenoferia GU cu termopan 4+24+4 LowE	m2	10,000	1 185,10 17,17	11 851,046 171,696

1	2	3	4	5	6	7
		(24), avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (latime 25-30cm)	m	5,450	79,07 11,04	430,924 60,155
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,500	21,43 15,33	353,541 252,945
866	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,800	16,77 14,10	550,174 462,598
867	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	35,800	12,50 9,20	447,428 329,288
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	35,800	12,50 9,20	447,428 329,288
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,250	97,46 65,62	24,364 16,404
870	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,000	20,49 1,84	204,876 18,396
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	35,800	12,69 4,29	454,388 153,668
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,800	53,95 21,46	1 931,246 768,340
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,000	10,22 1,23	30,659 3,679

1	2	3	4	5	6	7
874	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	3,000	50,71 14,72	152,125 44,150
875	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,000	18,05 7,36	54,154 22,075
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, calitate superioara (gr.10mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,000	283,03 88,91	849,102 266,742
877	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,800	33,86 1,41	1 110,620 46,266
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	36,080	559,19 97,81	20 175,421 3 528,813
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,064	24 327,27 5 217,47	1 556,945 333,918
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,700	49,95 49,06	784,139 770,180
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,500	4,17 0,92	118,839 26,214
882	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,500	77,06 52,12	2 196,107 1 485,477

1	2	3	4	5	6	7
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,000	247,37 93,51	4 205,273 1 589,721
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,000	144,77 61,32	434,304 183,960
885	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	92,700	22,05 7,05	2 044,202 653,702
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,100	4,17 0,92	425,737 93,912
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,300	51,50 37,41	3 414,135 2 479,965
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,800	61,08 46,91	2 003,379 1 538,641
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,100	23,22 16,86	2 371,207 1 721,713
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	41,600	1 413,71 46,60	58 810,272 1 938,693
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,000	1 398,32 34,03	5 593,290 136,130
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	102,100	3,02	308,322

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu STOPGRUND 1m2=0.1 kg			0,92	93,912
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,100	28,98 16,86	2 958,547 1 721,712
		<i>Total</i>	lei			126 854,170
		Total Cab 33-35 Camera de dus, incapere auxiliara Inclusiv salariu				126 854,170 21 789,633
		35. Coridor				
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	121,000	24,51 23,91	2 965,564 2 893,690
895	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	250,000	2,31 1,84	576,650 459,900
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,000	185,10 67,45	22 397,342 8 161,692
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	124,800	47,48 46,91	5 925,733 5 854,343
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	121,100	16,77 14,10	2 031,283 1 707,946
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	121,100	12,50 9,20	1 513,508 1 113,878
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	121,100	12,69 4,29	1 537,040 519,810
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,100	53,94 21,46	6 532,316 2 599,049
902	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	121,100	33,86 1,41	4 100,462 170,807
903	CH05B	Briu de protejare din MDF laminat	m	124,800	124,78 35,26	15 572,419 4 400,323

1	2	3	4	5	6	7
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	14,840	1 413,71 46,60	20 979,399 691,598
905	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	285,000	2,31 1,84	657,381 524,286
906	CD55A'	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,200	2 133,65 114,05	426,731 22,811
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,720	58,81 36,79	42,341 26,490
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,200	1 413,71 46,60	17 247,262 568,559
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	150,000	21,48 15,33	3 221,310 2 299,500
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,000	4,17 0,92	909,016 200,516
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,000	51,50 37,41	11 225,954 8 154,334
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,000	23,22 16,86	5 062,918 3 676,134
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	218,000	4,17 0,92	909,016 200,516

1	2	3	4	5	6	7
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,000	28,98 16,86	6 316,986 3 676,134
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	133,100	559,19 97,81	74 428,321 13 017,899
		<i>Total</i>	lei			204 578,952
		Total Coridor Inclusiv salariu				204 578,952 60 940,215
		36. Hol				
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,000	176,18 78,18	352,366 156,366
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,400	185,10 67,45	7 107,917 2 590,157
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,800	9,93 8,28	77,440 64,570
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	4,17 0,92	32,524 7,174
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,800	51,50 37,41	401,661 291,761
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	11,500	47,48 46,91	546,030 539,463
922	CH05B	Briu de protejare din MDF	m	124,800	124,78	15 572,419

1	2	3	4	5	6	7
		laminat			35,26	4 400,323
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,200	16,77 14,10	774,940 651,586
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	46,200	12,50 9,20	577,408 424,948
925	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	46,200	12,69 4,29	586,389 198,309
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,200	53,94 21,46	2 491,998 991,544
927	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	46,200	33,86 1,41	1 564,333 65,153
928	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistence-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	50,280	559,19 97,81	28 116,129 4 917,650
929	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,200	22,05 7,05	1 173,156 375,156
930	CK18A k=0.5 salariu	Demontarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	31,600	6,43 4,60	203,043 145,328
931	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,800	28,02 20,24	1 031,152 744,670
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,900	4,17 0,92	237,262 52,337
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,900	51,50 37,41	2 930,076 2 128,356

1	2	3	4	5	6	7
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,900	23,22 16,86	1 321,472 959,504
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	56,900	4,17 0,92	237,262 52,337
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,900	28,98 16,86	1 648,796 959,505
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	31,600	15,91 7,97	502,907 251,903
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	6,700	58,65 21,46	392,968 143,795
		<i>Total</i>	lei			67 879,648
		Total Hol Inclusiv salariu				67 879,648 21 111,895
		37. Camara				
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, etc.)	m2	2,800	12,88 12,88	36,056 36,056
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,800	1 398,33 34,03	3 915,314 95,291
941	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	36,000	22,05 7,05	793,865 253,865
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,900	4,17 0,92	174,715 38,540
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,000	51,50 37,41	1 853,827 1 346,587
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	5,900	61,08	360,370

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			46,91	276,768
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	28,000	56,19 33,73	1 573,376 944,328
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,900	16,77 14,10	98,965 83,212
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt"	m2	5,900	12,69 4,29	74,895 25,325
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,900	53,95 21,46	318,318 126,625
949	CG56A1 k=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR, Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	5,900	33,86 1,41	199,765 8,309
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, 2mm, termelie Fire rezistance-Bfl-s1, cu incleierea marginilor pe pereti h-10cm. (13.9*1.1=15.3m2 cu instalarea profilelor metalice Dolken HK 25*25 si EL3.5	m2	6,490	559,21 97,80	3 629,298 634,754
		<i>Total</i>	lei			13 028,764
		Total Camara Inclusiv salariu				13 028,764 3 869,660
		38. Lucrari auxiliare coordonate cu beneficiarul 38.1. Canale de ventilatie				
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	180,000	7,67 7,67	1 379,700 1 379,700

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	180,000	7,17 5,52	1 290,384 993,384
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,000	7 278,09 267,36	7 278,087 267,355
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,000	79,20 50,28	792,024 502,824
		<i>Total</i>	lei			10 740,195
		Total Canale de ventilatie Inclusiv salariu				10 740,195 3 143,263
		38.2. Glafuri exterioare				
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	132,000	21,49 15,33	2 836,594 2 023,560
		<i>Total</i>	lei			2 836,594
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				2 836,594 2 023,560
		38.3. Lucrari auxiliare				
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	54,000	247,37 93,51	13 357,926 5 049,702

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	36,000	33,27 15,94	1 197,691 573,955
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,000	15,91 7,97	3 182,320 1 594,320
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	2,500	147,64 49,06	369,090 122,640
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	15,000	26,21 17,17	393,144 257,544
961		Parti de la coloane iesite la exterior	m2	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	9,93 8,28	496,410 413,910
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,17 0,92	208,490 45,990
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	16,49 6,13	824,430 306,600
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,000	61,08 46,91	3 053,928 2 345,490
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	50,000	23,22	1 161,220

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,86	843,150
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutiile OSCAR ZERO MUCEGAI	m2	50,000	4,17 0,92	208,490 45,990
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	28,98 16,86	1 448,850 843,150
		<i>Total</i>	lei			25 901,989
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				25 901,989 12 442,441
		38.4. Transportarea gunoiului				
969	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	95,000	34,03 34,03	3 233,097 3 233,097
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	95,000	92,29 92,29	8 767,227 8 767,227
971	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	95,000	75,00 0,00	7 125,000 0,000
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	95,000	15,33 15,33	1 456,350 1 456,350
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	95,000	38,33 38,33	3 640,875 3 640,875
		<i>Total</i>	lei			24 222,549
		Total Transportarea gunoiului				24 222,549

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 097,549
		<i>Total</i>	lei			63 701,327
		Total Lucrari auxiliare coordonate cu beneficiarul Inclusiv salariu				63 701,327 34 706,813
		39. Nota				
974		In devizul de cheltuieli este inclus 100% de refacere a sapei de mortar. Volumele necesare de executat de facto, se coordoneaza cu beneficiarul.	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
975		Dimensiunile glaswandurilor si a geamurilor necesare de executat se concretizeaza la fata locului.	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
976		Glaswandurile din aluminiu se captusesc cu sticla reliefata - sus, si in partea de jos cu panouri sandwich.	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
977		Toate materialele obtinute in urma demolarilor, care pot fi utilizate repetat se aceteaza in prezenta unei persoane de la beneficiar si se transmit la depozitul beneficiarului.	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
978		Lucrarile de tencuiala, chituire si vopsire se executa pina sub tavanele suspendate.	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			
		Total Nota Inclusiv salariu				0,000

		Total	lei	2 062 069,81 7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	105 275,901
		Transport materiale	2 %	31 500,060
		Total		2 198 845,77 8
		Cheltuieli de regie	4 %	87 953,831
		Total		2 286 799,60 9
		Beneficiu de deviz	3 %	68 603,989

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 355 403,59 8
		TVA	20 %			471 080,719
						2 826 484,317
		Total deviz: Inclusiv salariu				467 892,893

Intocmit

SRL Unicons

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)