

**Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-
actualizare a retelilor exterioare de alimentare
cu apa situat in r-ul Stefan Voda, comuna
Rascaieti, s. Rascaieti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3
Montarea castel de apa H=18m, V=50m3 (2022/1601/15-3-CT)

Valoarea de deviz lei

Întocmit în prețuri curente: 27.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	6,417		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		2. Utilaj				
2	pret furnizor	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	SET	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-actualizare
a retelilor exterioare de alimentare cu apa situat in r-
ul Stefan Voda, comuna Rascaieti, s. Rascaieti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-3
Montarea castel de apa H=18m, V=50m3 (2022/1601/15-3-CT)

Valoarea de deviz 372 429,11 lei

Întocmit în prețuri curente: 27.04.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera:

1.	7212030022700	Sudor	h-om	11,037		
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	385,726		
3.	8283010021000	Electronist	h-om	38,502		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,283		
2.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,032		
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,209		
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,963		
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,834		
6.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	5,454		
7.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	24,385		
8.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,16		
9.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	36,256		
10.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	36,256		
11.	312001	Turn apa inaltimea bazei 15 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	SET	1,00		
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,465		
		Total materiale de construcție				

Utilaje de construcție:

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	6,353		
		Total utilaje de construcție				

Total						lei
--------------	--	--	--	--	--	------------

Total deviz:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-actualizare a retelilor exterioare de alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda, comuna Rascaiети, s. Rascaiети

Investitor: Primaria Rascaiети

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-3
Montarea castel de apa H=18m, V=50m3 (2022/1601/15-3-CT)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			6 815,04 5 763,51
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050		
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000		
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500		
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500		
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1300		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900		
		2. Utilaj				
2	pret furnizor	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	SET			
	312001	Turn apa inaltimea bazei 15 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	SET	1,0000		

**APROBAT:
Investitor**

Întocmit

Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.