



Republica Moldova

Primăria Municipiului Ungheni



3600, str. Națională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.25.77

Nr. 750-02/1-37 din 22.08 2022

Trezoreria Regională Centru ,

**Planul calendaristic
de finanțare a contractului nr.1HARD/3.1/11 din 22.08.2022
cu SRL Aedificator**

Suma totală a contractului 29870183.53 lei

Anul 2022

IBAN MD35TRPHAC312120411088AC 6600000.00 lei

Anul 2023

IBAN MD35TRPHAC312120411088AC 23270183.53 lei



Ex. T.Pavliuc
023623696


[Handwritten signature]

A.Ambros

T.Pavliuc

2022-0000001336



  Romania-Republica Moldova COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ	PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 “Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11	
--	---	---

CONTRACT
de lucrări pentru Acțiunile Externe Ale Comunității Europene
Nr. 1HARD/3.1/11
FINANȚAT DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

Între

Primăria municipiului Ungheni

Cod fiscal: 1007601001787

Adresa juridică: mun. Ungheni, str. Națională nr.7

Relații de contact (tel.): 0236 22577

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

pe de o parte, și

SRL "Aedificator"

Cod fiscal: 1011609003775

Adresa juridică: mun. Ungheni, str. Grigore Adam nr. 33

Relații de contact (tel.): 079423063


în calitate de CONTRACTOR


pe de altă parte,

au convenit după cum urmează :

În cadrul proiectului **“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului”**, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România–Republica Moldova 2014 – 2020, conform Contractului de Grant nr. **1HARD/3.1/11** din 04.03.2022.

Titlul contractului: **Achiziționarea și contractarea lucrărilor de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheni, Republica Moldova**




  Romania-Republica Moldova UNI-COOPERARE TRANSFRONTALIERA	PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 “Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11	
--	---	---

Numărul de identificare : 1HARD/3.1/11

S-a convenit:

1. În acest contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificația care le este atribuită în condițiile contractuale prevăzute mai jos.

2. Documentele următoare vor fi considerate citite și interpretate ca parte integrantă a prezentului contract în ordinea următoarelor priorități:

- (a) Contractul,
- (b) Condițiile specifice,
- (c) Condițiile generale,
- (d) Detalierea volumelor și detalierea devizului detaliat de prețuri și costuri,
- (e) Specificațiile tehnice și/sau de performanță,
- (f) Documentele de proiectare (desene tehnice),
- (g) Oferta cu anexele,
- (h) Orice alte documente care fac parte din contract:

Diferite documente ce formează prezentul contract trebuie să fie explicate reciproc, în cazul de ambiguitate sau divergente, ordinea în care ele prevalează este cea menționată mai sus.

Amendamentele urmează ordinea ierarhică a documentului pe care îl modifică.

3. În schimbul plăților efectuate de Autoritatea Contractantă către Contractant, după cum sunt menționate mai jos, Contractantul se angajează să execute și să finalizeze lucrările și să repare toate viciile aferente în conformitate absolută cu contractul.

4. Autoritatea Contractantă se angajează să plătească Contractantului sub formă de retribuție pentru executarea și finalizarea lucrărilor la care a fost angajat, și reparația oricărui viciu aferent o sumă în valoare de :



- Prețul (fără TVA și alte taxe) **29.870.183,53** (douăzeci și nouă milioane opt sute șaptezeci mii una sută optzeci și trei lei și cincizeci și trei bani) MDL

--TVA – și alte taxe 0,00 MDL

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului la momentele și în modul prescrise de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu vor fi plătite pe fondurile provenite din fondurile UE.

5. Alte condiții speciale aplicabile prezentului contract:




 Romania-Republica Moldova ENVIROPERARE TRANSFRONTALIERA	PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 “Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11	
---	---	---

Antreprenorul (Contractantul) va respecta graficul de execuție a lucrărilor. În cazul neexecutării în termen a lucrărilor prevăzute în graficul respectiv, Beneficiarul (Autoritatea Contractantă) va fi în drept să aplice o penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea lucrărilor neexecutate conform graficului.

Întru respectarea căruia, părțile au semnat prezentul contract, care intră în vigoare începând cu ziua semnării contractului de către ultima dintre părți, adică Contractorul.

Întocmit în română, în 2 exemplare, unul pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Contractor.

Pentru Contractor

Denumirea: SRL "Aedificator"

Poziție: administrator Ana Cozari

Cod fiscal: 1011609003775

Banca: BC„Mobiasbanca-GSG”SA

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD21MO2224ASV54831517100

Semnătura:

Data:



Pentru Autoritatea Contractantă

Denumirea: Primăria mun. Ungheni

Poziție: primar Alexandru Ambros

Cod fiscal: 1007601001787

Banca: MF Trezoreria Regională Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD35TRPHAC312120411088AC

Semnătura:

Data:






Romania-Republica Moldova
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



CLAUZELE CONTRACTUALE

FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL
OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

PROIECTUL ”DEZVOLTAREA TRANSFRONTALIERĂ A TRANSPORTULUI
PRIETENOS MEDIULUI” / HARD/3.1/11

CONTRACTUL 1HARD/3.1/11

Cuprins

PĂRȚILE	6
PREVEDERI PRELIMINARE	6
Articolul 1: Reguli de interpretare	6
Articolul 2: Legea și limba contractului	6
Articolul 3: Înștiințări și comunicări scrise	6
Articolul 4: Documentele contractului	6
CAPITOLUL I. OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA	7
Articolul 5: Obiectul contractului	7
Articolul 6: Perioada de executare	7
Articolul 7: Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată	8
Articolul 8: Ajustarea valorii contractului	8
Articolul 9: Antreprenorul general și subantreprenorii	8
CAPITOLUL II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR	9
Articolul 10: Drepturile și obligațiile Antreprenorului	9
Articolul 11: Documentația de execuție	10
Articolul 12: Drepturi și obligații ale Autorității Contractante	11
Articolul 13. Drepturile și obligațiile Responsabilului tehnic	12
CAPITOLUL III. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR	




Romania-Republica Moldova
COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



PROPRIU-ZISE	12
Articolul 14: Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise	12
Articolul 15: Recepția lucrărilor	13
Articolul 16: Remedierea defectelor	14
CAPITOLUL IV. ASIGURĂRI ȘI GARANȚII	14
Articolul 17: Garanția de bună execuție	14
Articolul 18: Garanția de returnare a avansului	15
Articolul 19: Asigurări	15
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR	15
Articolul 20: Răspunderea părților	15
CAPITOLUL VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII	17
Articolul 21: Aprobarea și modificarea contractului	17
Articolul 22: Rezilierea contractului	17
Articolul 23: Litigiile	18
CLAUZE FINALE	18

5




Romania-Republica Moldova
ENI-PROIECTE TRANSFRONTALIERE

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

**“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”**

1HARD/3.1/11



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între:

1. Primăria municipiului Ungheni,
adresa: mun. Ungheni, str. Națională nr. 7, în calitate de Autoritate Contractantă
(denumită în continuare “Autoritate Contractantă”);
și
SRL “Aedificator”,
adresa: mun. Ungheni, str. Grigore Adam nr. 33, în calitate de Contractant /
Antreprenor, (denumit în continuare “Contractantul”) pe de altă parte.

PREVEDERI PRELIMINARE

Articolul 1. Reguli de interpretare

- 1.1.** Titlurile articolelor și capitolurilor nu influențează modul de interpretare a contractului.
- 1.2.** Unde contextul permite asta, cuvintele semnificând singularul trebuie considerate că includ și pluralul și vice-versa, iar cuvintele semnificând genul masculin trebuie considerate că includ femininul și viceversa.
- 1.3.** În tot cuprinsul condițiilor generale cuvântul “Antreprenor general” este echivalent cu termenul de “Contractant”.

Articolul 2. Legea și limba contractului


- 2.1.** Legea contractului este legea Autorității Contractante, respectiv legislația Republicii Moldova.
- 2.2.** Oferta și documentele contractuale, toată corespondența legată de ele, orice documente remise Autorității Contractante în executarea contractului trebuie făcute în limba română, dacă părțile nu convin altfel.

Articolul 3. Înștiințări și comunicări scrise

- 3.1.** Comunicările între Autoritatea Contractantă și contractant pe de altă parte, se fac în scris și trebuie trimise prin poștă, e-mail, fax sau livrare personală, la adresele corespunzătoare desemnate de părți, în acest scop.

Articolul 4. Documentele contractului

- 4.1.** Următoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, în următoarea ordine de precedență:
 - a) Contractul;
 - b) Specificațiile Tehnice;

  Romania-Republica Moldova ÎNCOOPERARE TRANSFRONTALIERĂ	PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 “Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11	
--	---	--

- c) Documentația de proiectare (proiectul tehnic, părțile scrise și desenate);
- d) Lista de cantități completată cu prețuri;
- e) Oferta și toate anexele acesteia;
- f) Acordul de Asociere în cazul în care Contractantul este un Consorțiu;
- g) Acordurile de subcontractare, după caz;
- h) Orice alte documente formând parte a contractului, identificate de părți.

4.2. Acordurile adiționale și memorandumurile prevalează asupra documentelor pe care acestea le modifică.

CAPITOLUL I. OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA

Articolul 5. Obiectul contractului

5.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru proiectul „ **Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului**”(cod proiect: **1HARD/3.1/11**) privind **lucrările de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheni, Republica Moldova**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.



Articolul 6. Perioada de execuție

6.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 15 (cincisprezece) luni calendaristice din momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea lucrărilor.

6.2. Termenul de execuție poate fi prelungit sau suspendat dacă întârzierea executării lucrărilor se datorează unor cauze:

- a) generate de Autoritatea Contractantă, Beneficiar sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general, inclusiv datorită calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală;
- d) influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare și a prevederilor caietelor de sarcini.

6.3 Conform dispoziției scrise a Autorității Contractante, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Autoritatea Contractantă consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Autoritatea Contractantă.

6.4 În cazul suspendării execuției lucrărilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul va informa Autoritatea Contractantă, inclusiv despre reluarea acestora.

Articolul 7. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 7.1.** Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul **“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului”** (cod proiect: 1HARD/3.1/11) privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheni, respectiv **29.870.183,53** (douăzeci și nouă milioane opt sute șaptezeci mii una sută optzeci și trei lei și cincizeci și trei bani) MDL cu TVA în cotă 0 (zero).
- 7.2.** Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit și se va efectua în lei moldovenești. Această sumă devine exigibilă conform prevederilor Contractului la datele și în modalitățile prevăzute în contract.
- 7.3.** Prețul include execuția lucrărilor de construcție-montaj în conformitate cu documentația tehnică, efectuarea testelor, măsurărilor, obținerea actelor de dare în exploatare, corespundere, etc.
- 7.4.** În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Autoritatea Contractantă va achita Antreprenorului General în avans **10 %** din valoarea totală a contractului, în termen de 30 zile calendaristice, din momentul semnării acestuia. Stingerea avansului va fi efectuată din facturile prezentate spre plată pentru sursa de finanțare.
- 7.5.** Restul sumei se va achita în limitele alocărilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.
- 7.6.** Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 7.7.** Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 7.8.** Recepția finală va fi efectuată în termenii prevăzuți de lege după expirarea perioadei de garanție și înlăturarea tuturor obiecțiilor constatate.


Articolul 8. Ajustarea valorii contractului

- 8.1.** În cazurile în care se impun modificări la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor *Ghidului Practic PRAG UE* care reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

Articolul 9. Antreprenorul general și subantreprenorii

- 9.1.** Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de

  Romania-Republica Moldova ENHCOOPERARE TRANSFRONTALIERA	PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 “Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11	
---	---	---

execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- 9.2. În cazul în care părți din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 9.3. Subcontractanții trebuie să satisfacă criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 9.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice către Autoritatea Contractantă datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 9.5. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Autoritatea Contractantă pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 9.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorității Contractante.

CAPITOLUL II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Articolul 10. Drepturile și obligațiile Antreprenorului

- 10.1. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 10.2. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 10.3. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 10.4. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului în condițiile stipulate la art. 16.
- 10.5. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Autorității Contractante, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 10.6. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea

9




Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERA

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



- lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 10.7.** Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.
- 10.8.** Antreprenorul general are obligația de a comunica Autorității Contractante numele dirigintelui/diriginților) de șantier atestat/atestați tehnico-profesional care va/vor dirija execuția lucrărilor și va/vor verifica calitatea lor din partea sa.
- 10.9.** Pentru verificarea trasării de către Autoritatea Contractantă sau autorul de proiect, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 10.10.** Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Autoritatea Contractantă pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Autoritatea Contractantă cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 10.11.** Antreprenorul general este îndreptățit la plata contravalorii lucrărilor executate în conformitate cu prevederile art. 6.
- 10.12.** În cazul în care Antreprenorul solicită modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil doar cu aprobarea Autorității Contractante, respectând cerințele inițiale de calificare din documentația de licitație.

Articolul 11. Documentația de execuție

- 11.1.** Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd restricții la efectuarea lucrărilor, se pun de către Autoritatea Contractantă la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 11.2.** Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general care va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 11.3.** Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Autorității Contractante, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 11.4.** Dacă Autoritatea Contractantă nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul



10

general va notifica Autoritatea Contractantă prin scrisori, de câte ori este cazul despre apariția situațiilor care pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 11.6.** Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

Articolul 12. Drepturi și obligații ale Autorității Contractante

- 12.1.** Autoritatea Contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să li se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să li se furnizeze toate clarificările, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Autoritatea Contractantă drept confidențiale.
- 12.2.** Autoritatea Contractantă este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care este necesară intervenția datorată unui pericol iminent sau declarat.
- 12.3.** Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Autorității Contractante se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.
- 12.4.** Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 12.5.** Desemnarea managerului de proiect și angajarea în conformitate cu prevederile legale este sarcina Autorității Contractante. Atribuțiile acestuia sunt stabilite de reglementările în vigoare conform fișei de post.
- 12.6.** Autoritatea Contractantă are obligația să furnizeze toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 12.7.** Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea Contractantă are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 12.8.** În cazul neexecutării de către Antreprenor general a dispozițiilor din punctul 12.7, Autoritatea Contractantă poate opri lucrările și rezilia contractul.


Articolul 13. Drepturile și obligațiile Responsabilului tehnic


- 13.1.** Responsabilul tehnic este parte integrantă în procesul de construcție.
- 13.2.** Responsabilul tehnic are dreptul să efectueze vizite și de a inspecta șantierul în construcție în orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru el, de către contractant va fi asigurat accesul gratuit și liber la spațiile de producție, la depozitele și la șantierele constructorului și ale tuturor subcontractanților.
- 13.3.** Responsabilul tehnic va conduce managementul calității lucrărilor la fața locului. Acesta va lucra strâns împreună cu Autoritatea Contractantă și managerul de proiect.
- 13.4.** Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de Responsabilul tehnic dacă cantitatea și calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi plătiți de Autoritatea Contractantă după aprobarea de către Responsabilului tehnic. Aprobarea sau obiecțiile vor fi emise în decursul a 5 zile lucrătoare de la prezentarea documentelor.
- 13.5.** Responsabilul tehnic are dreptul, împreună cu Autoritatea Contractantă și managerul de proiect, să respingă materialele necorespunzătoare cu specificațiile documentației tehnice. Iar în cazurile când sunt depistate încălcări ale normelor în construcții, abateri de la proiectul de execuție, cât și alte situații neconforme, să sisteze lucrările de construcție prin emiterea unei notificări către compania de construcție și către părțile contractante.

CAPITOLUL III. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

Articolul 14. Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise

- 14.1.** Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare confirmate prin prezentarea Certificatelor de calitate, Declarațiilor de Conformitate emise de producători cu anexe și teste ale laboratoarelor atestate, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care autorul de proiect sau Autoritatea Contractantă le vor solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 14.2.** Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.
- 14.3.** Probele neprevăzute și comandate de Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi suportate de





Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.

- 14.4.** Autoritatea Contractantă, autorul de proiect, Responsabilul tehnic, managerul de proiect sau orice altă persoană autorizată de aceștia trebuie să aibă acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 14.5.** Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, și a autorului de proiect după caz, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 14.6.** Antreprenorul general va decapa orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Autorității Contractante și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, costurile de decapare, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă, dacă se constată că lucrările sunt de o calitate necorespunzătoare sau nu au fost realizate conform documentației tehnice cheltuielile vor fi suportate de către Antreprenorul general.
- 14.7.** Autoritatea Contractantă este obligată să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 14.8.** Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 14.9.** Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția data de Autoritatea Contractantă, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Autorității Contractante nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Autoritatea Contractantă. De asemenea, el răspunde în fața Autorității Contractante de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Autorității Contractantă, în care caz vor fi notificate imediat.
- 14.10.** Lucrările vor începe maxim în 20 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă și transmiterea șantierului.

Articolul 15. Recepția lucrărilor

- 15.1.** La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor.

13

solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul sau Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepție.

- 15.2.** În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea Contractantă de comun cu Responsabilul tehnic va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.
- 15.3.** În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de maxim 90 de zile. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantă de comun cu Responsabilul tehnic va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va aproba sau va respinge recepția.
- 15.4.** Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.


Articolul 16. Remedierea defectelor

- 16.1.** Contractantul trebuie să fie responsabil pentru remedierea oricărui defect sau pagubă care poate apărea sau interveni în timpul perioadei de răspundere pentru defecte și care poate apărea din:
- a) utilizarea unor utilaje de construcții defecte sau materiale, sau greșeli ale forței de munca sau din proiectarea contractantului, și/sau
 - b) orice act sau omisiune a contractantului în timpul acestei perioade.
- 16.2.** Contractantul va remedia pe propriul său cost defectele sau pagubele cât de curând este posibil.
- 16.3.** Dacă contractantul nu va reuși să remedieze un defect sau o pagubă în limita de timp stipulată în notificarea remisă de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să execute lucrările singură, sau să angajeze pe cineva pentru a executa lucrările pe riscul și costul contractantului, în care caz, costurile produse de către Autoritatea Contractantă vor fi deduse din banii datorati către sau de la garanțiile contractantului sau de la amândouă, fie să anuleze contractul.

CAPITOLUL IV. ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Articolul 17. Garanția de bună execuție

- 17.1.** Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor, iar deficiențele și lacunele depistate vor fi remediate în maxim 90 de zile de la data notificării de către Autoritatea Contractantă.
- 17.2.** Contractantul trebuie într-un interval de 30 de zile de la primirea înștiințării de adjudecare a contractului, să furnizeze Autorității Contractantă o garanție pentru execuția completă și corespunzătoare a contractului. Valoarea garanției de bună execuție este în valoare de **5%** din valoarea prețului de contract, incluzând oricare valori stipulate în acordul adițional la contract.


14




Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

**“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”**

1HARD/3.1/11



- 17.3.** Garanția de bună execuție se execută pentru orice pierdere rezultând din incapacitatea Contractantului de a-și îndeplini complet și corespunzător obligațiile sale conform contractului.
- 17.4.** Garanția de bună execuție trebuie să cuprindă părți relevante a formularului din volumul 2 al dosarului de ofertă. Poate fi furnizată sub forma unei garanții bancare și trebuie emisă de o bancă în conformitate cu criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 17.5.** Garanția de bună execuție se emite în monedă națională.
- 17.6.** Nici o plată nu poate fi făcută în favoarea contractantului înainte de furnizarea garanției. Garanția va continua să rămână valabilă până când contractul va fi complet și corespunzător efectuat, acoperind inclusiv perioada de garanție a lucrărilor executate.
- 17.7.** Dacă părțile nu convin altfel, garanția de bună execuție va fi restituită într-un termen de 30 de zile de la data aprobării recepției la terminarea lucrărilor. 2% din Garanția de bună execuție (care reprezintă 2% din valoarea contractului) vor fi depuse pe un cont bancar escrow deschis de către Antreprenor pentru Autoritatea Contractantă, valabil până la expirarea perioadei de garanție de 36 luni.
- 17.8** După expirarea a 36 luni de garanție de bună execuție, Autoritatea Contractantă în termen de 30 zile va emite o scrisoare către Antreprenor în care va dispune deblocarea sumei de 2% din contul escrow.

Articolul 18. Garanția de returnare a avansului

- 18.1.** Nici un avans nu va fi oferit până când:
- a) nu s-a aprobat și semnat contractul;
 - b) nu a fost furnizată de către contractant către Autoritatea Contractantă garanției de buna execuție în conformitate cu art.16 și
 - c) nu a fost furnizată de către Contractant către Autoritatea Contractantă o garanție de răspundere directă separată pentru valoarea completă a avansului care va rămâne în vigoare până când avansul a fost complet rambursat de către contractant prin plăți interimare.

Articolul 19. Asigurări

- 19.1.** Antreprenorul își asumă răspunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc legate de angajați și execuția lucrărilor în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Articolul 20. Răspunderea părților

- 20.1.** Părțile contractuale răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 20.2.** Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui tert, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru

15




Romania-Republica Moldova
ENI-2007-2013

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține cont de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 20.3.** Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.
- 20.4.** În cazul în care Autoritatea Contractantă are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorului general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Autoritatea Contractantă rămâne răspunzătoare pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 20.5.** Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 20.6.** Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Autoritatea Contractantă, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Autoritatea Contractantă este obligată să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.
- 20.7.** Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 20.8.** În caz de întârziere nejustificată, Antreprenorul va plăti Autorității Contractante penalități în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a contractului.
- 20.9.** Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității Contractante.

16




Romania-Republica Moldova
ENI+COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



**CAPITOLUL VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI.
REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII**

Articolul 21. Aprobarea și Modificarea contractului

21.1. Aprobarea și modificare clauzelor prezentului contract și a acordurilor adiționale nu se poate face decât prin acordul scris al părților, cu coordonarea prealabilă și aprobarea finanțatorului.

Articolul 22. Rezilierea contractului

22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul și/sau Autoritatea Contractantă nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Autoritatea Contractantă nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Autoritatea Contractantă notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

22.2. Autoritatea Contractantă poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

22.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

22.4. Autoritatea Contractantă, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

22.5. În cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantă, de comun acord cu Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

22.6. După rezilierea contractului, Autoritatea Contractantă poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

22.7. Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în termen de maximum 15 zile de la data notificării cu privire la rezilierea contractului.




Romania-Republica Moldova
ENACCOOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN
ROMÂNIA - REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020

“Dezvoltarea transfrontalieră a transportului
prietenos mediului”

1HARD/3.1/11



Articolul 23. Litigiile

- 23.1.** În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 23.2.** Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, încetarea și/sau rezilierea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești conform legislației Republicii Moldova.
- 23.3.** Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre soluționare către instanța de judecată, părțile vor negocia conflictul.

CLAUZE FINALE

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima dintre părți și este valabil până la expirarea perioadei de garanție de bună execuție.


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Semnat și stampilat de
Primăria municipiului Ungheni
Cod fiscal: 1007601001787
Banca: MF Trezoreria Regională Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD35TRPHAC312120411088AC

CONTRACTANT:

Semnat și stampilat de
SRL "Aedificator"
Cod fiscal: 1011609003775
Banca: BC „Mobiasbanca-GSG” SA
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD21MO2224ASY54831517100

Data: _____



Numele semnatarului (cu litere mari)
ANA COZARI
În calitate de ADMINISTRATOR
Fiind pe deplin autorizat de către și
acționând în numele SRL "Aedificator"

Data: _____



RAPORT EVALUARE

PUBLICARE REF.: 1HARD/3.1/11

Conținut: Orar
Observatori
Evaluarea
 Sesiunea de pregătire
 Sesiunea de deschidere a licitației
 Conformitatea administrativă
 Conformitatea tehnică
 Evaluarea financiară
Concluzie
Semnături

Anexe: Proces verbal de deschidere a ofertelor și anexe
Grila de conformitate administrativă
Grilele de evaluare tehnică completate de evaluatori individuali,
[incl. Anexa III Oferta tehnică]
Lista de prezență
[Correspondența de clarificare cu ofertanții]

1. Orar

	DATA	ORA	LOCUL
Sesiunea de pregătire	29 iunie 2022	11.00	mun. Ungheni
Termenul limită pentru depunerea ofertelor	12 iulie 2022	10.00	mun. Ungheni
Sesiunea de deschidere a licitației	12 iulie 2022	11.00	mun. Ungheni
< Ședința 1 >	20 iulie 2022	11.00	mun. Ungheni
< Ședința 2 >			
Etc.			

2. Observatori

Nume	Reprezentant
Nu se aplică	

3. Evaluare

Sesiunea de pregătire

Președintele a informat Comisia de Evaluare cu privire la scopul contractului propus, a identificat organizațiile responsabile pentru pregătirea dosarului de licitație și a rezumat caracteristicile esențiale ale procedurii de licitație la zi, inclusiv grila de evaluare publicată ca parte din dosarul de licitație.

Sesiunea de deschidere a licitației

Procesul verbal de deschidere a ofertelor este anexat la acest raport. Comisia de evaluare ia în considerare numai acele oferte, care s-au dovedit a fi adecvate pentru evaluarea lor după sesiunea de deschidere a ofertelor.

3.1 Conformitatea administrativă

Comisia de Evaluare a utilizat grila de conformitate administrativă inclusă în dosarul de licitație pentru a evalua conformitatea fiecărei oferte cu cerințele administrative din dosar.

Pe baza acestui fapt, Comisia de Evaluare a constatat că toate ofertele sunt conforme din punct de vedere administrativ.

Pe baza acestui fapt, comisia de evaluare a decis că toate ofertele vor fi luate în considerare în continuare.

3.2 Evaluarea tehnică

Conformitatea tehnică

Fiecare evaluator din Comisia de Evaluare a utilizat grila de evaluare tehnică inclusă în dosarul de ofertă, pentru a evalua conformitatea fiecărei oferte cu cerințele tehnice din dosarul de licitație. Grilele de evaluare tehnică completate sunt atașate.

După discutarea concluziilor individuale ale Evaluatorilor, Comisia de evaluare a concluzionat că toate ofertele sunt conforme din punct de vedere tehnic și vor fi luate în considerare în continuare.

3.3 Evaluarea Financiară

Determinarea sumei ofertelor financiare

Comisia de Evaluare a verificat erorile aritmetice ale ofertelor conforme din punct de vedere tehnic.

Nu au fost constatate erori aritmetice.

Nici unul dintre ofertanți nu a oferit reduceri pentru executarea lucrărilor.

4. Concluzie

Verificarea dovezilor documentare pentru criteriile de excludere și selectare

Comisia de evaluare a verificat dacă sunt documentate criteriile de excludere și de selectare pentru cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Urmare a verificării dovezilor documentare pentru criteriile de excludere și selectare nu au fost solicitate clarificări adiționale.

Comisia de evaluare a verificat documentația pentru criteriile de excludere și selectare pentru cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, iar documentele au fost constatate admisibile.




Comisia de evaluare s-a asigurat că ofertantul recomandat sau membrii din consorțiu nu se află în situație de excludere în sistemul de detectare timpurie și excludere.

Comisia de evaluare s-a asigurat că nu există nici o depistare a unui ofertant recomandat sau a membrilor consorțiului lor în listele de măsuri restrictive ale UE¹.

În consecință, comisia de evaluare recomandă ca contractul să fie atribuit după cum urmează:

Plicul de licitație N/o	Numele ofertantului	Oferta financiara [după corectare aritmetică și reduceri] (MDL)	[Piese de schimb și/sau consumabil e] (MDL)	Valoarea contractului (MDL)
02	SRL "Aedificator"	Nu se aplică		29.870.183,53

5. Semnături

	Nume	Semnătură
Președinte	Galușca Ion	
Secretar	Racovița Tatiana	
Evaluatori	Ternovschi Dionisie	
	Pavliuc Tatiana	
	Răilean Gheorghe	
	Ciobanu Ghenadie	
	Darie Victoria	


¹ Listele actualizate de sancțiuni sunt disponibile la adresa www.sanctionsmap.eu. Vă rugăm să rețineți că harta sancțiunilor este un instrument informatic pentru identificarea regimurilor de sancțiuni. Sursa sancțiunilor provine din actele juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO). În caz de discrepanță între actele juridice publicate și actualizările de pe site, versiunea JO prevalează.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000016728



Factura este emisă în baza contractului nr. 100/2022
Data emiterii: 26.09.2022

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.09.2022 / 26.09.2022		număr / номер		data / дата					
9. Transportator Перевозчик				c.f. nr. TVA Ф.К. код НДС							
1. Furnizor: Поставщик				AEDIFICATOR S.R.L. OR. UNGHENI G. Adam nr.33 Cont MD21MO2224-ASY54831517100, OTP BANK S.A.							
				c.f. nr. TVA 1011679002777 Ф.К. код НДС 9506578							
2. Cumpărător beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMĂRIA UNGHENI OR. UNGHENI Nationala nr.7							
				c.f. nr. TVA 1007601001787 Ф.К. код НДС							
3. Delegație seria / номер / data / delegatul / делегированный				4. Documente anexate / Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare / Пункт погрузки				6. Punct descărcare / Пункт разгрузки							
7. Redirijări / Переадресации											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/актисул Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 M br / М бр / т
Lucrări de amenajare a pistelor de bicicliști în municipiul Ungheeni conform contractului nr. 1HARD 13.1/11 din 22.08.2022	serv	1	6336226.89	6336226.89	0	0.00	6336226.89				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				6336226.89	X	0.00	6336226.89	X	X	X	

13. Permis eliberarea: director VASILE COZARI
разрешил:
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 26.09.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VASILE COZARI
Сдал товары/активы (услуги):
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 26.09.2022

L.S.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile / олографіе ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии толографіческих под Покупателя

Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect **Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun.Ungheni str. Decebal**

Valoarea lucrarilor executate **1 623 583,30 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, h-3cm	m3	32,1900	268,208	8 633,617
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-5cm	m3	5,3000	42,559	225,534
3	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=8 cmi	m3	0,8000	355,472	284,378
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	101,0000	25,491	2 574,591
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,4000	1 711,716	684,682
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,2200	15,265	1 285,627
7	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	22.0000	29.075	639,643
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	22.0000	27.190	598.189

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,0100	1 475,000	14,750
10	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0200	1 711,758	34,225
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,3000	15,265	65,644
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0000	0,000	0,000
13	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,0000	0,000	0,000
14	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
16	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	0,0000	0,000	0,000
17	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor. arborii	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 10...30 cm				
18	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0,000
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
20	TsI50A7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			15 040,880
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 040,880 8 142,327
		2. Terasamente				
21	TsC02D1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9 t/mc. (80%)	100 m3	2,7100	2 139,631	5 798,401
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	514,9000	15,265	7 860,079
23	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	68,0000	128,305	8 724,720
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,6800	1 711,705	1 163,968
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,2000	15,265	1 972.284
26	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	2,8900	1 658,638	4 793,464
27	IsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere	100 m3	1.5200	975.000	1 482.000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
28	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	182,6400	18,255	3 333,998
29	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	0,0000	0,000	0,000
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			35 128,914
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 128,914 11 475,029
		3. Amenajarea sistemului rutier				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1 H=10cm.	m3	289,2000	514,737	148 861,911
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,0000	0,000	0,000
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,0000	0,000	0,000
34	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare sura la trotuare. H=6 cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment. h-5cm	m2	2 092,0000	288,085	602 674,489
35	DE18A	Amenajarea sistemului	m2	800.0000	296.540	237 232.216

1	2	3	4	5	6	7
		rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare rosie la piste pentru biciclisti, H=6 cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h=5cm				
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5mm, conform SR EN12620+A1, H=5 cm.	m3	0.8800	514,737	452,968
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15. основание бетон 0,06m3/ml)	m	22,0000	265,398	5 838,758
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	1 642,0000	178,209	292 618,439
		Total	Lei			1 287 678,781
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 287 678,781 213 817,761
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
39	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0,0000	0,000	0,000
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
42	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0.0000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
43	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0.000
		Total	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		Total	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000

	Total	Lei	1 337 848,58
	Asigurari sociale	24 %	56 024,43
	Cheltuieli de regie	12 %	167 264,76
	Beneficiu de deviz	4 %	62 445,53
	Total		1 623 583,30
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 623 583,30

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SRL Aedificator

Investitor
Primaria municipiului Ungheni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect **Primaria mun. Ungheni Amenajarea pistelor
pentru biciclisti in mun. Ungheni str. Nationala**

Valoarea lucrarilor executate **1 816 658,93 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, h=3cm	m3	51,3300	268,208	13 767,127
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea stratului din beton existent H=8cm)	100 m3	0,5100	1 475,015	752,250
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	1 825,0000	25,491	46 521,075
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,7500	1 711,705	2 995,484
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	361,2000	15,265	5 513,817
6	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	100,0000	29,075	2 907,472

1	2	3	4	5	6	7
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,0000	27,190	2 719,040
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,1000	1 475,000	147,500
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8.	100 m3	0,1000	1 711,705	171,170
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,6000	15,265	299,206
11	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0000	0,000	0,000
12	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,0000	0,000	0,000
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
15	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele. Tip D400 sau Tip TM)	buc	0,0000	0,000	0,000
16	FsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm				
17	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0,000
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
19	TsI50A7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	0,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			75 794,141
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 794,141 57 578,051
		2. Terasamente				
20	TsC02D1	Excavarea pamintului in caste sistemului rutier, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9 t/mc. (80%)	100 m3	4,7600	2 139,631	10 184,645
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	904,9700	15,265	13 814,596
22	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	119,0000	128,305	15 268,259
23	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 mc, K=0.8	100 m3	1,1900	1 711,708	2 036,911
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	226,1400	15,265	3 452,094
25	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri	100 m3	3.1600	1 658,638	5 241,296

1	2	3	4	5	6	7
		pneumatice				
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,4300	975,000	1 394,250
27	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	171,8600	18,255	3 137,224
28	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	97,6500	15,295	1 493,518
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			56 022,793
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 022,793 19 769,035
		3. Amenajarea sistemului rutier				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1. H=10cm	m3	316,5000	514,737	162 914,229
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,0000	0,000	0,000
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1. executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,0000	0.000	0,000
33	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare sura	m2	2 413.0000	288.085	695 149.877

1	2	3	4	5	6	7
		la trotuare, H=6cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h-5cm				
34	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare rosie la piste pentru biciclisti, H=6cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h-5cm	m2	752,0000	296,540	222 998,284
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1, H=5cm.	m3	4,0000	514,737	2 058,948
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон 0,06m3/ml)	m	100,0000	265,398	26 539,805
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	1 375,0000	178,209	245 036,756
		Total	Lei			1 354 697,899
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 354 697,899 227 306,221
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
38	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
39	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0.0000	0,000	0,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0.0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total capitol:				0.000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
41	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0,0000	0,000	0,000
42	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000

		Total	Lei	1 486 514,85
		Asigurari sociale	24 %	73 116,79
		Cheltuieli de regie	12 %	187 155,80
		Beneficiu de deviz	4 %	69 871,49
		Total		1 816 658,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 816 658,93

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Aedificator

(denumirea)

Corne Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Investitor
Primăria municipiului Ungheni

(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]



Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria muicipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect **Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun.Ungheni str. Stefan cel Mare**

Valoarea lucrarilor executate **1 799 007,45 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, h=3cm	m3	140,5000	268,209	37 683,247
2	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=8 cm	m3	3,6000	355,472	1 279,701
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	234,7000	25,491	5 982,738
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,5000	1 711,700	2 567,557
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,5000	15,265	5 060,444
6	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul boruii (fara betonist))	m	3 148,0000	18,325	57 686,156
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune. asezate pe beton	m	2 222,0000	27,190	60 417.069
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere	100 m3	0,9900	1 475,018	1 460.250

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)				
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,9600	1 711,700	3 354,960
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	431,5000	15,265	6 586,967
11	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0000	0,000	0,000
12	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,0000	0,000	0,000
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
15	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D4000 sau Tip TM)	buc	0,0000	0,000	0,000
16	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor. arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	0,0000	0,000	0,000
17	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			182 079,089
		Total capitol: Inclusiv salariu				182 079,089 129 332,668
		2. Terasamente				
18	TsC02D1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9 t/mc. (80%)	100 m3	5,3340	2 139,631	11 412,802
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 013,8000	15,265	15 475,875
20	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	133,2800	128,305	17 100,450
21	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,3300	1 711,702	2 276,577
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	253,2000	15,265	3 865,172
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	4,7750	1 658,638	7 919,997
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,3000	975,000	3 217,500
25	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	397.0000	18,255	7 247.039
26	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente.	m3	0.0000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
		santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm. manual.				
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,0000	0,000	0.000
		Total	Lei			68 515,412
		Total capitol: Inclusiv salariu				68 515,412 21 644,646
		3. Amenajarea sistemului rutier				
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1 H=10cm	m3	477,5000	514,737	245 786,869
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,0000	0,000	0,000
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,0000	0,000	0,000
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1 H=5 cm	m3	92,1300	514,737	47 422,711
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон 0,06m3/ml)	m	2 322,0000	265,398	616 254,273
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	1 675.0000	178,209	298 499,321
		Total	Lei			1 207 963,174

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 207 963,174 207 022,072
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0,0000	0,000	0,000
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
37	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0,0000	0,000	0,000
38	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000

		Total	Lei	1 458 557,70
		Asigurari sociale	24 %	85 919,85
		Cheltuieli de regie	12 %	185 337,31
		Beneficiu de deviz	4 %	69 192,59
		Total		1 799 007,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 799 007,45

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Aedificator

(denumirea)

Cosari Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Investitor
Primăria municipiului Ungheni

(denumirea)

C. Stancu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect **Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun. Ungheni str. Romana**

Valoarea lucrarilor executate **1 096 977,21 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic, h-3cm	m3	18,7200	268,208	5 020,894
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-5cm	m3	0,8100	42,547	34,520
3	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=8cm	m3	0,6000	355,472	213,283
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	250,0000	25,491	6 372,750
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,6300	1 711,709	1 078,383
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,2100	15,265	2 048,730
7	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm. adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	12,0000	29,075	348,896
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune. asezate pe beton	m	12,0000	27.190	326,285

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,0000	0,000	0,000
10	TsC02D1	Incarcatura mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0000	0,000	0,000
13	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,0000	0,000	0,000
14	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
16	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	0,0000	0,000	0,000
17	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor. arborii	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 10...30 cm				
18	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0.000
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0.000
20	TsI50A7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			15 443,741
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 443,741 9 589,357
		2. Terasamente				
21	TsC02D1	Excavarea pamintului in casta sistemului rutier, exc. 0,25 m.c, incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9/mc. (80%)	100 m3	2,1600	2 139,631	4 621,603
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	411,0800	15,265	6 275,246
23	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	54,1200	128,305	6 943,850
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,5400	1 711,709	924,303
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,8300	15,265	1 569,728
26	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,4000	1 658,638	2 322,094
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere	100 m3	0.8400	975.000	819.000

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
28	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	100,8000	18,255	1 840,038
29	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	0,0000	0,000	0,000
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			25 315,862
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 315,862 8 276,180
		3. Amenajarea sistemului rutier				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5mm, conform SR EN12620+A1, H=10cm	m3	140,8000	514,737	72 474,956
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,0000	0,000	0,000
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,0000	0,000	0,000
34	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare sura la trotuare, H=6 cm pe un strat din amestec de nisipcu 10% , h=5cm	m2	1 363,0000	288,085	392 660,291
35	DE18A	Amenajarea sistemului	m2	625.0000	296,540	185 337.669

1	2	3	4	5	6	7
		rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare rosie la piste pentru biciclisti, H=6 cm pe un strat din amestec din nisip cu 10% ciment, h=5cm				
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1, H=5cm	m3	0,4800	514,737	247,074
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон 0,06m3/ml)	m	12,0000	265,398	3 184,777
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8, asezate pe o fundatie din beton	m	1 170,0000	178,209	208 504,003
		Total	Lei			862 408,770
		Total capitol: Inclusiv salariu				862 408,770 142 987,109
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
39	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0,0000	0,000	0,000
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0,0000	0,000	0,000
		Total	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
42	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0.0000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
43	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000

		Total	Lei	903 168,36
		Asigurari sociale	24 %	38 604,64
		Cheltuieli de regie	12 %	113 012,77
		Beneficiu de deviz	4 %	42 191,44
		Total		1 096 977,21
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	1 096 977,21	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Aedificator

Investitor
Primaria municipiului Ungheni

(denumirea)
Cozari Norik
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.

C. Furan *RT*

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAE000647318



Formular tipar
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 24 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Prescripțiile 1 și 2 ale Ministerului de Finanțe al Republicii Moldova
Nr. 118 din 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик		c.f./ nr.TVA 1011609003775 / ф.к./ код НДС 9500878			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1007601001787 / ф.к./ код НДС			
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер	
data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Amenajarea pistelor pentru bicicliști în mun. Ungheni		serv		1	
5627620.85		5627620.85		0	
0.00		5627620.85		X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		5627620.85		X	
13. Permis eliberare: Отпуск		director VASILE COZARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 23.12.2022	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director VASILE COZARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 23.12.2022	
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя			

Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun. Ungheni str. Nationala

Valoarea lucrarilor executate **1 231 298,95 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, h-3cm	m3	0,0000	0,000	0,000
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea stratului din beton existent H=8cm)	100 m3	0,0000	0,000	0,000
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	2 858,0000	25,491	72 853,278
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	4,1000	1 711,705	7 017,990
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	842,9000	15,265	12 867,075
6	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	771,0000	29,075	22 416,609
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate	m	771.0000	27.190	20 963.798

1	2	3	4	5	6	7
		pe beton				
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,2920	1 475,000	430,700
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8.	100 m3	0,6750	1 711,705	1 155,401
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,9000	15,265	2 303,535
11	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0000	0,000	0,000
12	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,0000	0,000	0,000
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
15	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	5,0000	2 673,623	13 368,116
16	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
17	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0,000
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
19	TsI50A7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				153 376,502
		2. Terasamente				
20	TsC02D1	Excavarea pamintului in caste sistemului rutier, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9 t/mc. (80%)	100 m3	1,7400	2 139,631	3 722,958
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,0800	15,265	5 023,497
22	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	43,3000	128,305	5 555,594
23	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,4300	1 711,726	736,042
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,2300	15,265	1 255,256
25	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,1900	1 658,638	1 973,779
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5200	975,000	507,000
27	TsI51A7	Transportarea pamintului	t	62,5000	18,255	1 140,907

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km				
28	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm. manual.	m3	97,6500	15,295	1 493,518
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				21 408,551
		3. Amenajarea sistemului rutier				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1. H=10cm	m3	151,5000	514,737	77 982,640
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,0000	0,000	0,000
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,0000	0,000	0,000
33	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare sura la trotuare, H=6cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h=5cm	m2	1 124,2100	288,085	323 868,394
34	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare rosie la piste pentru biciclisti. H=6cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h=5cm	m2	391,2700	296,540	116 027,326
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1. H=5cm.	m3	30,8000	514,737	15 853,897
36	DE10A	Borduri prefabricate din	m	771.0000	265.398	204 621.897

1	2	3	4	5	6	7
		beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон 0,06m3/ml)				
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	463,8300	178,208	82 658,408
		Total capitol:				821 012,562
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
38	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
39	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0,0000	0,000	0,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
41	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0,0000	0,000	0,000
42	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		Total capitol:				0,000
		Total	Lei			995 797,64
		Asigurari sociale	24 %			61 292,81
		Cheltuieli de regie	12 %			126 850,85
		Beneficiu de deviz	4 %			47 357,65
		Total				1 231 298,95
		TOTAL proces-verbal:				1 231 298,95

INTOCMIT:

Antreprenor general
SRL Aedificator

(denumirea)

Cozari Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

C. Tudor

APROBAT:

Investitor
Primaria municipiului Ungheni

(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect **Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun. Ungheni str. Stefan cel Mare**

Valoarea lucrarilor executate **2 505 349,68 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, h-3cm	m3	146,3300	268,209	39 246,942
2	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=8 cm	m3	0,0000	0,000	0,000
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	244,3000	25,491	6 227,451
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,5960	1 711,700	2 731,865
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	345,0000	15,265	5 266,505
6	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul boruui (fara betonist))	m	0,0000	0,000	0,000
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	926,0000	27,190	25 178,310
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,4270	1 475,018	629,850

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Demolarea fundatiei din beton)				
9	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,8420	1 711,700	1 441,268
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	184,9000	15,265	2 822,553
11	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,7690	355,471	273,357
12	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	1,2900	4 771,469	6 155,195
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0080	1 710,125	13,681
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,6900	15,259	25,787
15	AcE07C	Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D4000 sau Tip TM)	buc	26,0000	2 673,623	69 514,187
16	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	0,0000	0,000	0,000
17	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				159 526,951
		2. Terasamente				
18	TsC02D1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9 t/mc. (80%)	100 m3	5,5560	2 139,631	11 887,782
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 055,3000	15,265	16 109,402
20	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	138,7200	128,305	17 798,428
21	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,3900	1 711,702	2 379,252
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	263,6000	15,265	4 023,923
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	3,9800	1 658,638	6 601,380
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,4500	975,000	3 363,750
25	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	413,0000	18,255	7 539,111
26	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente. santuri laterale si zone verzi. grosimea 15 cm. manual.	m3	675,0000	15,295	10 323.855
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe	100m2	0,0000	0,000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele taluzelor				
		Total capitol:				80 026,883
		3. Amenajarea sistemului rutier				
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1 H=10cm	m3	398,7100	514,737	205 230,750
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	3,8600	10 994,385	42 438,465
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	6 438,3800	180,988	1 165 268,856
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1 H=5 cm	m3	33,3900	514,737	17 187,066
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон 0,06m3/ml)	m	816,4100	265,398	216 673,689
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	1 137,5000	178,209	202 712,225
		Total capitol:				1 849 511,051
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
37	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0,0000	0,000	0,000
38	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		Total capitol:				0,000

	Total	Lei	2 089 064,88
	Asigurari sociale	24 %	61 819,12
	Cheltuieli de regie	12 %	258 106,08
	Beneficiu de deviz	4 %	96 359,60
	Total		2 505 349,68
	TOTAL proces-verbal:		2 505 349,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SRL Aedificator

Investitor
Primaria municipiului Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

Coron Vale
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun.Ungheni str.Romana

Valoarea lucrarilor executate **1 413 110,24 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic, h-3cm	m3	✓ 35,8700	268,208	9 620,616
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-5cm	m3	✓ 1,5500	42,547	65,938
3	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=8cm	m3	✓ 1,0000	355,472	355,473
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	✓ 529,0000	25,491	13 484,739
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	✓ 1,3250	1 711,709	2 268,009
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	✓ 285,1900	15,265	4 353,500
7	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	✓ 239,3000	29,075	6 957,580
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune. asezate pe beton	m	✓ 239,3000	27,190	6 506,663
9	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70	100 m3	✓ 0.1380	1 475,000	203,550

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. IV (Demolarea fundației din beton)				
10	TsC02D1	Incarcatura mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	✓ 0,2730	1 711,758	467,310
11	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	✓ 60,1000	15,265	917,428
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	✓ 0,0000	0,000	0,000
13	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, având adâncimea de 2-4 m	m3	✓ 0,0000	0,000	0,000
14	TsC02D1	Incarcarea mecanică cu excavatorul 0,25 mc, K=0.8	100 m3	✓ 0,0000	0,000	0,000
15	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	✓ 0,0000	0,000	0,000
16	AcE07C	Montarea capacelor existent din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (Amenajarea capacilor din fontă grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	✓ 8,0000	2 673,623	21 388,978
17	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esență foioasă tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc	✓ 0,0000	0,000	0,000
18	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	✓ 0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	✓ 0,0000	0,000	0,000
20	TsI50A7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	✓ 0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				66 589,784
		2. Terasamente				
21	TsC02D1	Excavarea pamintului in casta sistemului rutier, exc. 0,25 m.c, incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9/mc. (80%)	100 m3	✓ 4,1500	2 139,631	8 879,469
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	✓ 787,9200	15,265	12 027,766
23	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	✓ 103,7300	128,305	13 309,047
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	✓ 1,0400	1 711,709	1 780,155
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	✓ 197,0900	15,265	3 008,606
26	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	✓ 2,5800	1 658,638	4 279,286
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	✓ 1,6100	975,000	1 569,750
28	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	✓ 193,2000	18,255	3 526,787
29	TsD01A	Deplasarea pamintului	m3	✓ 245,0000	15,295	3 747,177

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.				
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	✓ 0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				52 128,043
		3. Amenajarea sistemului rutier				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5mm, conform SR EN12620+A1, H=10cm	m3	✓ 276,9100	514,737	142 535,795
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	✓ 0,0000	0,000	0,000
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	✓ 0,0000	0,000	0,000
34	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare sura la trotuare, H=6 cm pe un strat din amestec de nisipcu 10% , h-5cm	m2	✓ 1 577,9100	288,085	454 572,702
35	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare rosie la piste pentru biciclisti, H=6 cm pe un strat din amestec din nisip cu 10% ciment, h-5cm	m2	✓ 611,2100	296,540	181 248,396
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1, H=5cm	m3	✓ 9,5700	514,737	4 926,031
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень	m	✓ 239,3000	265,398	63 509,752

1	2	3	4	5	6	7
		БР100.30.15 основание бетон 0,06м3/мл)				
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8, asezate pe o fundatie din beton	m	✓ 1 089,1500	178,209	194 095,839
		Total capitol:				1 040 888,515
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
39	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	✓ 0,0000	0,000	0,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	✓ 0,0000	0,000	0,000
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	✓ 0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
42	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	✓ 0,0000	0,000	0,000
43	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	✓ 0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		Total capitol:				0,000
		Total	Lei			1 159 606,36
		Asigurari sociale	24 %			53 572,06
		Cheltuieli de regie	12 %			145 581,42
		Beneficiu de deviz	4 %			54 350,40
		Total				1 413 110,24
		TOTAL proces-verbal:				1 413 110,24

INTOCMIT:

Antreprenor general
SRL Aedificator

(denumirea)

Cozan Veale
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

Primaria municipiului Ungheeni

(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SRL Aedificator
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Ungheni
(denumirea)

Obiect **Amenajarea pistelor pentru biciclisti in mun. Ungheni str. Decebal**

Valoarea lucrarilor executate 477 861,98 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI109	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, h-3cm	m3	24,1400	268,208	6 474,569
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-5cm	m3	3,9800	42,559	169,334
3	DG06B	Demolarea stratului din beton existent H=8 cmi	m3	0,0000	0,000	0,000
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	187,0000	25,491	4 766,817
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	1,5970	1 711,716	2 733,614
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,1600	15,265	964,141
7	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	18,5000	29,075	537,882
8	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune. asezate pe beton	m	18,5000	27,190	503.022
9	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70	100 m3	0,0100	1 475,000	14.750

1	2	3	4	5	6	7
		mc. cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. IV (Demolarea fundației din beton)				
10	TsC02D1	Încărcarea mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0200	1 711,758	34,225
11	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	4,3000	15,265	65,644
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0000	0,000	0,000
13	RpAcF04A	Turnarea pereților la căminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, având adâncimea de 2-4 m	m3	0,0000	0,000	0,000
14	TsC02D1	Încărcarea mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
15	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	0,0000	0,000	0,000
16	AcE07C	Montarea capacelor existente din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (Amenajarea capacilor din fontă grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	1,0000	2 673,623	2 673,608
17	TsG08D	Doborirea cu ferastrăul mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc	0,0000	0,000	0,000
18	TsG06A	Defrisarea trunchiurilor	buc	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,0000	0,000	0,000
20	TsI50A7	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				18 937,606
		2. Terasamente				
21	TsC02D1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 5 km, in locul de acumulare, gr.II, Y=1,9 t/mc. (80%)	100 m3	2,0300	2 139,631	4 343,451
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	386,1800	15,265	5 895,129
23	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	51,0000	128,305	6 543,540
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,5100	1 711,705	872,987
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,9000	15,265	1 479,213
26	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,6500	1 658,638	1 078,115
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,6600	975,000	2 593,500
28	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	319,6200	18,255	5 834,507
29	TsD01A	Deplasarea pamintului	m3	266,3500	15,295	4 073,717

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.				
30	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				32 714,159
		3. Amenajarea sistemului rutier				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, conform SR EN 12620+A1 H=10cm.	m3	65,1300	514,737	33 524,813
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp Bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,0000	0,000	0,000
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte ABPC 16, Bitum 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	0,0000	0,000	0,000
34	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare sura la trotuare, H=6 cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h-5cm	m2	252,0000	288,085	72 597,501
35	DE18A	Amenajarea sistemului rutier din pavaj vibropresat tip Caramida culoare rosie la piste pentru biciclisti, H=6 cm pe un strat din amestec de nisip cu 10% ciment, h-5cm	m2	399,3200	296,540	118 414,469
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5mm, conform SR EN12620+A1, H=5 cm.	m3	0,7400	514,737	380,905
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	18,5000	265.398	4 909,865

1	2	3	4	5	6	7
		(бортовой камень БР100.30.15. основание бетон 0,06m3/ml)				
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	621,0000	178,209	110 667,510
		Total capitol:				340 495,063
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
		4.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
39	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	0,0000	0,000	0,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	0,0000	0,000	0,000
41	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
42	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb)	m2	0,0000	0,000	0,000
43	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	0,0000	0,000	0,000
		Total capitol:				0,000
		Total capitol:				0,000
		Total	Lei			392 146,85
		Asigurari sociale	24 %			18 105,53
		Cheltuieli de regie	12 %			49 230,29
		Beneficiu de deviz	4 %			18 379,31
		Total				477 861,98
		TOTAL proces-verbal:				477 861,98

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SRL Aedificator

Investitor
Primaria municipiului Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

Cozari Voita
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAH000907607



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de formă
Prescrinerea 1 е приложен Министерством Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		30.06.2023 / 30.06.2023		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик				AEDIFICATOR S.R.L., OR.UNGHENI G. Adam nr.33 Cont MD36ML00000002251746622, BC Moldindconbank S.A. suc. Ungheni, MOLDMDX346			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7			
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				data дата		delegatul делегированный	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirijări Пересадковки							
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.1		10.2		10.3	
		Unitate де măsură Единица измере ния		Cantitatea mărfurilor/acti velor, volumul serviciilor Количество товаров/акт ивов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	
				10.4		10.5	
				Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6	
						Cota TVA, % Ставка НДС, %	
						10.7	
						Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	
						10.8	
						Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/акт ивов, услуг, леи	
						10.9	
						Altă informație Другая информация	
						10.10	
						Tip ambalaj Тип упаковки	
						10.11	
						Număr locuri Кол ичество мест	
						10.12	
						Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Amenajarea pistelor pentru biciclisti în mun. Ungheni		serv		1		4010792.32	
						4010792.32	
						0	
						0,00	
						4010792,32	
						X	
						0,00	
						4010792,32	
						X	
						X	
						X	
						0,00	

13. Permis eliberarea:
разрешит: director VASILE COZARI
ОтпускAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 30.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director VASILE COZARIAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 30.06.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.I.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получательValidă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAG000736505



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură:
Contract de vânzare / в продажу / Договор купли-продажи
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		27.04.2023 / 27.04.2023		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик				AEDIFICATOR S.R.L., OR.UNGHENI G. Adam nr.33 Cont MD36ML000000002251746622, BC "Moldindconbank" S.A. suc. Ungheeni, MOLDM2X346			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA UNGHENI, OR.UNGHENI Nationala nr.7			
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				data дата		delegatul делегированный	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн				
Amenajarea pistelor pentru bicicliști în mun. Ungheeni	serv	1	4163444.93	4163444.93	0	0.00	4163444.93
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			4163444.93	X		0.00	4163444.93

13. Permis eliberare: director ANA COZARI
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 27.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANA COZARI
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 27.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись