

**Lucrari de constructie a  
laboratorului ADN din cadrul  
CTCEJ din stradela Putna 10,  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10  
Semnalizarea de incendiu si paza (SIP)**

Valoarea de deviz 256 379 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Semnalizarea de incendiu</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления, Болид, С 2000М)	buc	1,00	1 047,38 1 038,00	1 047,38 1 038,00
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П)	buc	1,00	1 701,17 1 686,75	1 701,17 1 686,75
3	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Бокс для размещения аппаратуры 800x600x250, ШМП-4.0(IP-54))	buc	1,00	3 812,05 102,50	3 812,05 102,50
4	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Релейный блок, исп.01, С 2000-СП-1)	buc	2,00	175,51 173,00	351,02 346,00

1	2	3	4	5	6	7
5	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 gaze (Блок контроля и индикации С 2000-БКИ)	buc	1,00	349,77 346,00	349,77 346,00
6	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, sarcinătate, kW: 1 (Радиопередатчик АТ5-100)	set	1,00	16 062,00 1 414,28	16 062,00 1 414,28
7	10-02-030-02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Информатор телефонный С 2000-ИТ)	buc	1,00	316,21 311,40	316,21 311,40
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой (+10%) ИП212-141М)	buc	130,00	88,44 86,50	11 497,44 11 245,00
9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10)	buc	7,00	88,52 86,50	619,64 605,50
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Сирена тревожная с проблесковым маяком НС-103)	buc	7,00	88,52 86,50	619,64 605,50
11	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный тепловой (+10%) ИП-103.7)	buc	4,00	44,19 43,25	176,76 173,00
12	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Аккумулятор DELTA DT 12В 7 А/М)	buc	2,00	122,69 89,09	245,39 178,19
13	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания 12В,3А, исп. 01, Болид, РИП)	buc	2,00	352,82 346,00	705,65 692,00
14	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 gaze (Прибор приемно-контрольный С 2000-4)	buc	1,00	481,58 475,75	481,58 475,75
15	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul	100 cupluri	1,49	568,17	846,57

1	2	3	4	5	6	7
		de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale			562,25	837,75
16	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	1,61	9 725,60 5 882,00	15 658,21 9 470,02
17		Провод сеч. 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> ВВРНr FRLS	м	160,00	4,20 0,00	672,00 0,00
18		Кабель, 1 x 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> КПСэ нГ А FRLS	м	1 400,00	1,36 0,00	1 904,00 0,00
19		Кабель емк.2 x 2 x 0,5 (PS 485 ) КнСВВ	м	50,00	3,60 0,00	180,00 0,00
20	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок на металлический шкаф)	buc	1,00	265,02 108,12	265,02 108,12
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (Крепежные материалы)	t	0,01	988 114,00 2 682,00	9 881,14 26,82
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,00	1 851,16 1 029,35	9 255,79 5 146,75
23		Труба полиэтиленовая не поддерживающая горение Д20	м	500,00	3,40 0,00	1 700,00 0,00
24	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22 МС5-1)	м	1 050,00	39,83 13,84	41 823,25 14 532,00
25	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,15	2 570,40 1 487,80	385,56 223,17
26		Труба поливинилхлоридная РСУ Д40	м	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
		<b>Total Semnalizarea de incendiu Inklusiv salariu</b>				<b>120 737,24 49 564,50</b>
		<b>1.2. Semnalizarea de paza (Cazangeria)</b>				
27	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Контрольная панель на 4 зоны, РС 585)	buc	1,00	481,58 475,75	481,58 475,75

1	2	3	4	5	6	7
28	10-01-039-06	Piese diverse: Клавиатура	buc	1,00	86,50 86,50	86,50 86,50
29	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Трансформатор 30ВА, TR-30VA)	buc	1,00	19,68 19,46	19,68 19,46
30	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП-7АН)	buc	1,00	352,69 346,00	352,69 346,00
31	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Акумулятор 12У; 7А6, 1270 ВАТТ)	buc	1,00	122,69 89,09	122,69 89,09
32	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, saracitate, kW: 1 (Передачик 1 канальный АТС-100)	set	1,00	16 062,00 1 414,28	16 062,00 1 414,28
33	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК+разбитие SRPG-100)	buc	1,00	43,50 43,25	43,50 43,25
34	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик магнитоконтактный СМК(ТАНЕ))	buc	4,00	44,19 43,25	176,76 173,00
35	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл.маяком SA-913F)	buc	1,00	43,25 43,25	43,25 43,25
36	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,10	9 566,90 5 882,00	956,69 588,20
37		Кабель Alarm cabel 4 x 0,22 mm2 CQR-4	м	75,00	1,25 0,00	93,75 0,00
38		Провод сеч. 3 x 1,0 mm2 ВВГнг FRLS	м	30,00	6,10 0,00	183,00 0,00
39	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый	м	105,00	41,55 13,84	4 362,30 1 453,20

1	2	3	4	5	6	7
		10x22 MC5-1)				
		<b>Total Semnalizarea de paza (Cazangeria) Inclusiv salariu</b>				<b>22 984,39 4 731,98</b>
		<i>Total</i>	lei			143 721,63
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			12 216,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1 898,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			157 836,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			10 859,30
		<i>Total</i>	100,00 +			168 695,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			4 735,10
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>173 430,95 54 296,48</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Semnalizarea de incendiu</b>				
40		Пульт контроля и управления, Болид, С 2000М)	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
41		Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П	buc	1,00	940,00 0,00	940,00 0,00
42		Бокс для размещения аппаратуры 800x600x250, ШМП-4.0(IP-54)	buc	1,00	1 645,00 0,00	1 645,00 0,00
43		Релейный блок, исп.01, С 2000- СП-1	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
44		Блок контроля и индикации С 2000-БКИ	buc	1,00	1 515,00 0,00	1 515,00 0,00
45		Радиопередатчик АТ5-100	buc	1,00	2 059,00 0,00	2 059,00 0,00
46		Информатор телефонный С 2000-ИТ	buc	1,00	940,00 0,00	940,00 0,00
47		Извещатель пожарный дымовой (+10%) ИП212-141М	buc	130,00	147,00 0,00	19 110,00 0,00
48		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	buc	7,00	32,50 0,00	227,50 0,00
49		Сирена тревожная с проблесковым маяком НС-103	buc	8,00	145,00 0,00	1 160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50		Извещатель пожарный тепловой (+10%) ИП-103.7	buc	4,00	145,00 0,00	580,00 0,00
51		Аккумулятор DELTA DT 12B 7 А/М	buc	2,00	280,00 0,00	560,00 0,00
52		Резервный источник питания 12В,3А, исп. 01, Болид, РИП	buc	2,00	280,00 0,00	560,00 0,00
53		Прибор приемно-контрольный С 2000-4	buc	1,00	685,00 0,00	685,00 0,00
		<b>Total Semnalizarea de incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>33 281,50</b>
		<b>2.2. Semnalizarea de paza (Cazangeria)</b>				
54		Контрольная панель на 4 зоны, РС 585	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
55		Клавиатура	buc	1,00	156,00 0,00	156,00 0,00
56		Трансформатор 30ВА,TR-30VA	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
57		Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,00	280,00 0,00	280,00 0,00
58		Аккумулятор 12У; 7А6, 1270ВАТТ	buc	1,00	603,00 0,00	603,00 0,00
59		Передачик 1 каналный АТС-100	buc	1,00	2 059,00 0,00	2 059,00 0,00
60		Датчик ИК+разбитие SRPG-100	buc	1,00	315,00 0,00	315,00 0,00
61		Датчик магнитоконтактный СМК(TANE)	buc	4,00	37,50 0,00	150,00 0,00
62		Sonerie (11-14VDC; 250mA; 110db/m с пробл.маяком SA-913F)	buc	1,00	145,00 0,00	145,00 0,00
		<b>Total Semnalizarea de paza (Cazangeria) Inclusiv salariu</b>				<b>6 458,00</b>
		<i>Total</i>	lei			39 739,50
		<i>Cheltuieli depozitare</i>		1,20 %		476,87
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>40 216,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	213 649
		TVA	20,00 %	42 730
		<b>Total deviz:</b>		<b>256 379</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>		<b>54 295</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)