

Reamenajarea stadionului "Spicul" din or. Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructii ingineresti, drenaj si retele exterioare, amenajarea terenurilor de sport si spatiilor verzi, (conform cerintelor din caietul de sarcini)

Valoarea de deviz 4 676 216,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retelele de drenaj				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	60,0000	155,105 155,105	9 306,324 9 306,324
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (coeficient la volum 1,21 - afinare)	100 m3	0,7300	1 086,000 0,000	792,780 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	99,0000	5,986 0,000	592,663 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,7300	108,501 17,299	79,206 12,628
5	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 360" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2,	m	970,5000	107,560 17,298	104 386,907 16 787,709



1	2	3	4	5	6	7
		conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm				
6	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (executarea strapungirilor in teava PVC pentru conectarea tevii de drenaj)	buc	14,0000	8,649 8,649	121,086 121,086
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	4,9000	31,291 20,181	153,326 98,887
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalati	m3	42,6600	238,123 35,173	10 158,310 1 500,463
9	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalati de riu	m3	85,3300	259,136 49,011	22 112,065 4 182,109
10	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelapite (infasurare)	m2	656,0000	43,498 1,153	28 534,819 756,499
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru canalizare SN8, conexiune prin mufe, avind diametrul de 400 mm	m	72,0000	619,421 22,487	44 598,308 1 619,093
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (spargerea betonului ulucului pentru conectarea tevii de drenaj)	m3	0,0300	381,700 317,133	11,451 9,514
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,5200	31,290 20,181	78,852 50,856

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			220 926,097
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			7 750,163
		<i>Cheltueli de transport (II3) * 4 %</i>	4 %			7 399,608
		<i>Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			34 231,001
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			16 218,412
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				286 525,281
		Total Retelele de drenaj Inklusiv salariu				286 525,281 34 445,168
		2. Lucrari de terasament				
		2.1. Scoaterea solului fertil				
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	29,7800	423,500 0,000	12 611,830 0,000
15	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	29,7800	440,000 0,000	13 103,200 0,000
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3	36,0300	1 142,580 0,000	41 167,157 0,000
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 683,9000	5,986 0,000	28 040,162 0,000
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	36,0300	108,488 17,298	3 908,832 623,247
		<i>Total</i>	Lei			98 831,181
		Total Scoaterea solului fertil Inklusiv salariu				98 831,181 623,247
		2.2. Demontarea pavajului existent				
19	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	4,6000	511,500 0,000	2 352,900 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. III				
20	TsC22E1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3	4,6000	517,000 0,000	2 378,200 0,000
21	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.27 - afinare)	100 m3	5,8400	1 142,580 0,000	6 672,667 0,000
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	931,5000	5,987 0,000	5 576,435 0,000
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,8400	108,489 17,298	633,574 101,020
		<i>Total</i>	Lei			17 613,776
		Total Demontarea pavajului existent Inclusiv salariu				17 613,776 101,020
		2.3. Albia pentru terenuri sportive				
24	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,2600	423,500 0,000	5 615,610 0,000
25	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	13,2600	440,000 0,000	5 834,400 0,000
26	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3	16,0500	1 142,580 0,000	18 338,409 0,000
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	2 187,9000	5,986 0,000	13 097,857 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				
28	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	16,0500	108,488 17,298	1 741,232 277,633
		<i>Total</i>	Lei			44 627,508
		Total Albia pentru terenuri sportive Inclusiv salariu				44 627,508 277,633
		2.4. Executarea pernei de argila excavata grosime 150 mm S=9925 m2				
29	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1.21) V=9925m2x0,15x1.21=1801 m3	m3	1 801,0000	13,030 0,000	23 466,130 0,000
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	18,0100	299,750 0,000	5 398,498 0,000
31	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	14,8900	2 051,190 286,570	30 542,222 4 267,030
32	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	148,9000	95,643 87,643	14 241,272 13 050,072
		<i>Total</i>	Lei			73 648,122
		Total Executarea pernei de argila excavata grosime 150 mm S=9925 m2 Inclusiv salariu				73 648,122 17 317,102
		<i>Total</i>	Lei			234 720,587
		<i>Asigurarea sociala si medicala (IT3)</i>	22,5 %			4 121,775



1	2	3	4	5	6	7
		* 22,5 %				
		Cheltueli de transport (II3) * 10 %	10 %			2 468,283
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			34 990,043
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			16 578,041
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi				292 878,729
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				292 878,729 18 319,002
		3. Amenajarea terenurilor de sport				
		3.1. Amenajare tip 1				
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1 198,8000	415,860 34,596	498 532,968 41 473,685
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	799,2000	415,860 34,596	332 355,312 27 649,123
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5- 20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	399,6000	415,860 34,596	166 177,657 13 824,562
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	239,7600	456,145 34,596	109 365,382 8 294,737
37	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5- 1.0 mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5 mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu	m2	7 992,0000	68,598 7,899	548 238,215 63 132,165



1	2	3	4	5	6	7
		incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani Materialele beneficiarului: Covor 7560 m.p., Banda 1620,0 m, Clei 750,0 kg, Cauciuc 59999,94 kg				
38	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	633,6400	61,254 3,114	38 812,769 1 972,929
39	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	82,8000	76,969 4,267	6 373,063 353,294
40	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,0000	17,685 1,730	53,054 5,189
		<i>Total</i>	Lei			1 699 908,42 0
		Total Amenajare tip 1 Inclusiv salariu				1 699 908,42 0 156 705,684
		3.2. Amenajare tip 1* si 2				
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	289,9500	415,860 34,596	120 578,600 10 031,110
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	193,3000	415,860 34,596	80 385,738 6 687,407
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	96,6500	415,860 34,596	40 192,896 3 343,703
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000,	m3	58,0000	456,145 34,596	26 456,425 2 006,568



1	2	3	4	5	6	7
		GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
45	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 24 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 14700, Filaments/m2=min 176000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5-1.0 mm (10 kg/m2). Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 5 ore/zi - 5 ani	m2	1 933,0000	239,886 5,881	463 700,257 11 368,592
46	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	402,0000	57,222 3,114	23 003,099 1 251,683
47	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	90,4000	71,929 4,267	6 502,409 385,722
48	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	1,0000	16,313 1,730	16,313 1,730
		<i>Total</i>	Lei			760 835,737
		Total Amenajare tip 1* si 2 Inclusiv salariu				760 835,737 35 076,515
		<i>Total</i>	Lei			2 460 744,15 7
		<i>Asigurarea socila si medicala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			43 150,995
		<i>Cheltueli de transport (II3) * 10 %</i>	10 %			190 422,088
		<i>Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			390 676,000
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			185 099,594
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				3 270 092,83 4
		Total Amenajarea terenurilor de				3 270 092,83



1	2	3	4	5	6	7
		sport				4
		Inclusiv salariu				191 782,199
		4. Lucrari de reparatii Bloc B				
		4.1. Bloc B - Lucrari de constructii:				
		4.1.1. Finisare exterioara				
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,6000	20,613 6,919	321,555 107,940
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	15,6000	119,360 70,345	1 862,019 1 097,385
		<i>Total</i>	Lei			2 183,574
		Total Finisare exterioara				2 183,574
		Inclusiv salariu				1 205,325
		4.1.2. Trecere				
51	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (constructiile metalice existente)	t	2,3600	1 082,585 419,765	2 554,900 990,645
52	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,6000	71,683 49,011	3 913,871 2 676,000
53	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	260,0000	9,599 8,649	2 495,740 2 248,740
54	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (carcasa din teava profilata 40x20x2 mm.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	426,0000	24,095 9,226	10 264,470 3 930,106
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,4260	1 082,585 419,768	461,181 178,821



1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (teville profilate)				
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata (profnastil) PC/PS-20 gr.0,45 mm, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.Desenul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	64,6000	169,035 57,660	10 919,661 3 724,836
57	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,3200	134,771 46,128	986,521 337,657
		<i>Total</i>	Lei			31 596,344
		Total Trecere Inclusiv salariu				31 596,344 14 086,805
		<i>Total</i>	Lei			33 779,918
		Total Bloc B - Lucrari de constructii: Inclusiv salariu				33 779,918 15 292,130
		<i>Total</i>	Lei			33 779,918
		<i>Asigurarea socila si medicala (II3) * 22,5 %</i>	22,5 %			3 440,729
		<i>Cheltueli de transport (II3) * 10 %</i>	10 %			1 792,147
		<i>Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			5 656,855
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			2 680,179
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				47 349,828
		Total Lucrari de reparatii Bloc B Inclusiv salariu				47 349,828 15 292,130

		Total	Lei	3 896 846,71
		TVA (II3) * 20 %	20 %	779 369,34
		Total deviz:		4 676 216,05



1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				259 838,49

Intocmit

Huțanu L. Ștefan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

