


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRLAMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: ЛОТ 2 Ремонт дорог по ул.Островского длиной 215м шириной 3м; по ул. Крылова длиной 220 м и шириной 3м (К-Маркса - Матросова) мун. Чадыр-Лунга

сумма без НДС 609 033,00 (Шестьсот девять тысяч тридцать три) леев 00 банов,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 121 806,60(Сто двадцать одна тысяча восемьсот шесть) леев 60 банов.

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 29 июля 2019 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой предстали в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26 июня 2019 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 5% (от общей стоимости в ofercie) и составляет 36542 леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 72 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛОТ 2

Ремонт дорог по ул.Островского длиной 215м
шириной 3м; по ул. Крылова длиной 220 м и
шириной 3м (К-Маркса - Матросова)

№ д/о	Группа объектов/ наименование объекта	2019 год		
		Декады		
		1	2	3
1	подготовительные работы			
2	установка бордюров			
3	укладка плиток			



Дата составления: 26 июня 2019 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

**Ремонт дорог по
ул.Островского длиной 215м
шириной 3м; по ул. Крылова
длиной 220 м и шириной 3м
(К-Маркса - Матросова)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № LOT 2

**Ремонт дорог по ул.Островского длиной 215м шириной 3м; по ул. Крылова
длиной 220 м и шириной 3м (К-Маркса - Матросова)**

Valoarea de deviz 730 839,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Островского длиной 215м шириной 3м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,6000	52,815 14,415	454,209 123,969
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,4300	1 012,800 0,000	435,504 0,000
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	12,0000	463,261 66,309	5 559,132 795,708



1	2	3	4	5	6	7
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	645,0000	235,490 54,177	151 891,267 34 944,382
5	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	430,0000	204,209 44,975	87 809,784 19 339,164
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,2000	156,835 156,835	188,202 188,202
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.3м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3 шт	m3	0,9000	1 166,581 265,236	1 049,923 238,712
8	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg	81,0000	14,352 2,998	1 162,538 242,864
		Total	Lei			248 550,559
		Total Ремонт дороги по ул.Островского длиной 215м шириной 3м Inclusiv salariu				248 550,559 55 873,001



1	2	3	4	5	6	7
		2. Ремонт дороги по ул. Крылова длиной 220 м и шириной 3м (К- Маркса - Матросова)				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	8,8000	52,815 14,415	464,772 126,852
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,4400	1 012,800 0,000	445,632 0,000
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3	12,0000	463,261 66,309	5 559,132 795,708
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	660,0000	235,490 54,177	155 423,621 35 757,041
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см,	m	440,0000	204,209 44,975	89 851,872 19 788,912

1	2	3	4	5	6	7
		по бетонному основанию 35x15 см)				
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,2000	156,835 156,835	188,202 188,202
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.3м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3 шт	m3	0,9000	1 166,581 265,236	1 049,923 238,712
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg	81,0000	14,352 2,998	1 162,538 242,864
		Total	Lei			254 145,692
		Total Ремонт дороги по ул. Крылова длиной 220 м и шириной 3м (К-Маркса - Матросова) Inclusiv salariu				254 145,692 57 138,291

	Total	Lei	502 696,20
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	25 427,54
	Транспорт материалов	5 %	19 370,85
	Итого		547 494,59
	Накладные расходы	8 %	43 799,57
	Итого		591 294,16
	Сметная прибыль	3 %	17 738,84
	Итого		609 033,00
	НДС	20 %	121 806,60
	Total deviz: Inclusiv salariu		730 839,60 113 011,27



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт дорог по ул.Островского
длинной 215м шириной 3м; по ул. Крылова
длинной 220 м и шириной 3м (К-Маркса -
Матросова)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Островского длинной 215м шириной 3м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,815
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
2	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,800
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			463,261
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	282,00	369,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	320,00	7,36
4	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			235,490
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	35,64
	2661112800655к	Plăci din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	63,00	4,79
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	30,00	0,60
5	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, avînd	m			204,209

Obiect Ремонт дорог по ул.Островского
длинной 215м шириной 3м; по ул. Крылова
длинной 220 м и шириной 3м (К-Маркса -
Матросова)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Островского длинной 215м шириной 3м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,815
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
2	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,800
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			463,261
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	282,00	369,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	320,00	7,36
4	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			235,490
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	35,64
	2661112800655k	Plăci din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	63,00	4,79
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	30,00	0,60
5	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, avînd	m			204,209

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)				44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	836,00	44,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,35	5,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	106,00	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
6	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.3м x шир.0,2м x глб.0,5м - 3 шт	m3			1 166,581 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	836,00	865,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	17,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	18,40
8	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			14,352 2,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
		2. Ремонт дороги по ул. Крылова длиной 220 м и шириной 3м (К-Маркса - Матросова)				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,815 14,415
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,80
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами	m3			463,261 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	282,00	369,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	130,00	19,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	320,00	7,36
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			235,490

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				54,177
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	52,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	35,64
	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ. 8см	m2	1,0150	135,00	137,03
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	63,00	4,79
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			204,209 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	836,00	44,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,35	5,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	220,00	2,64
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	106,00	106,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
14	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.3м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3 шт	m3			1 166,581 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	836,00	865,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	17,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	18,40
16	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			14,352 2,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14

APROBAT:

Investitor



L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Ремонт дорог по ул.Островского длиной 215м шириной 3м; по ул. Крылова длиной 220 м и шириной 3м (К-Маркса - Матросова)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № JIOT 2:				

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,1100	57,66	409,962
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,9380	57,66	457,706
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 743,0138	57,66	100 502,175
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,1280	57,66	9 405,960
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6560	57,66	95,484
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,1142	57,66	2 140,005
		Total manopera				113 011,27

Materiale:						
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,4400	220,00	2 296,800
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,5250	220,00	1 435,500
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	99,1800	63,00	6 248,340
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	31,4640	282,00	8 872,848
5.	2010237318750	Distantieri	buc	24,3000	3,00	72,900
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 619,2000	1,35	4 885,920
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 088,0000	1,35	2 818,800
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	34 452,000 0	1,35	46 510,200
9.	2661112800655 _K	Placi din beton, pentru trotuare "кагушка" толщ.8см	m2	1 324,5750	135,00	178 817,625
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	47,9734	836,00	40 105,762
11.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	874,3500	106,00	92 681,100
12.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	164,4300	10,60	1 742,958
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6200	14,50	23,490

14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,1000	30,00	783,000
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0900	20,00	121,800
Total materiale de construcții						387 417,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9000	35,00	31,500
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2277	480,00	1 549,296
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,6720	130,00	477,360
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,4400	23,00	33,120
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5520	320,00	176,640
Total utilaje de construcții						2 267,91

Total	Lei	502 696,20
Соцфонд и медстрах	22,5 %	25 427,54
Транспорт материалов	5 %	19 370,85
Итого		547 494,59
Накладные расходы	8 %	43 799,57
Итого		591 294,16
Сметная прибыль	3 %	17 738,84
Итого		609 033,00
НДС	20 %	121 806,60

Total deviz:

730 839,60

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

