

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr-2

Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar subordonat DETS Botanica

Valoarea de deviz 1 542 190,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Lucrari de demolare constructii				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	156,7600	11,735 11,000	1 839,579 1 724,360
2	RpCM33G	Desfacerea plintelor	m	179,6000	76,633 76,500	13 763,197 13 739,400
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	183,8600	47,000 47,000	8 641,420 8 641,420
4	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	57,8700	47,105 46,000	2 725,967 2 662,020
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	489,8000	14,245 13,500	6 977,201 6 612,300
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	56,0700	20,340 19,500	1 140,464 1 093,365
		<i>Total</i>	lei			35 087,828
		Total Lucrari de demolare constructii Inclusiv salariu				35 087,828 34 472,865
		1.2. Demolari electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	240,0000	12,700 10,000	3 048,000 2 400,000
8	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	30,0000	15,000 15,000	450,000 450,000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,0000	3,000 3,000	21,000 21,000
		<i>Total</i>	lei			3 519,000
		Total Demolari electricitate Inclusiv salariu				3 519,000 2 871,000
		1.3. Alte lucrari				
10	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	57,0000	126,000 126,000	7 182,000 7 182,000
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	57,0000	55,500 55,500	3 163,500 3 163,500
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	57,0000	75,000 0,000	4 275,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			14 620,500
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				14 620,500 10 345,500
		<i>Total</i>	lei			53 227,328
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			11 445,448
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			12,100
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			5 174,790
		<i>Total</i>				69 859,666
		<i>Venit</i>	3 %			2 095,790
		Total Demolari				71 955,456

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				47 689,365
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Sala nr. 202				
		2.1.1. Tavane				
13	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,1800	76,983 42,500	5 094,742 2 812,650
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	66,1800	269,880 110,000	17 860,658 7 279,800
		<i>Total</i>	lei			22 955,400
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 955,400 10 092,450
		2.1.2. Pereti				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	90,7700	16,937 7,000	1 537,372 635,390
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,7700	95,753 76,500	8 691,545 6 943,905
17	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	90,7700	233,094 186,000	21 157,942 16 883,220
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	75,0000	18,830 13,000	1 412,213 975,000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,7700	19,447 10,000	1 765,182 907,700
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,7700	3,540 1,500	321,326 136,155
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	90,7700	37,238	3 380,056

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			27,500	2 496,175
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,7700	24,510 15,000	2 224,796 1 361,550
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	90,7700	24,353 7,000	2 210,528 635,390
24	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	90,7700	100,827 34,000	9 152,085 3 086,180
25	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
26	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	20,0000	40,771 26,000	815,421 520,000
		<i>Total</i>	lei			52 764,914
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 764,914 34 591,665
		<i>Total</i>	lei			75 720,314
		Total Sala nr. 202 Inclusiv salariu				75 720,314 44 684,115
		2.2. Sala nr. 203				
		2.2.1. Tavane				
27	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	44,5000	76,987 42,500	3 425,921 1 891,250
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	44,5000	269,880 110,000	12 009,660 4 895,000
		<i>Total</i>	lei			15 435,581
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 435,581 6 786,250
		2.2.2. Pereti				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	69,0400	16,937	1 169,330

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			7,000	483,280
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,0400	95,754 76,500	6 610,823 5 281,560
31	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	69,0400	233,094 186,000	16 092,809 12 841,440
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	58,0000	18,830 13,000	1 092,111 754,000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,0400	19,447 10,000	1 342,604 690,400
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,0400	3,540 1,500	244,401 103,560
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	69,0400	37,238 27,500	2 570,881 1 898,600
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	69,0400	24,510 15,000	1 692,186 1 035,600
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,0400	24,353 7,000	1 681,334 483,280
38	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,5200	100,827 34,000	3 480,555 1 173,680
39	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog la pereti	m2	34,5200	191,265 61,000	6 602,468 2 105,720
40	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000

1	2	3	4	5	6	7
41	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	20,0000	40,771 26,000	815,421 520,000
		<i>Total</i>	lei			43 491,371
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 491,371 27 382,120
		2.2.3. Pardosele				
42	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	11,1250	1 836,260 80,500	20 428,395 895,565
43	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	137,9500	22,060 2,250	3 043,232 310,390
44	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,5000	213,238 94,500	9 489,087 4 205,250
45	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	44,5000	203,672 44,000	9 063,426 1 958,000
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	44,5000	16,937 7,000	753,696 311,500
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	44,5000	350,064 55,000	15 577,835 2 447,500
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,5600	92,932 42,500	2 375,346 1 086,300
49	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			60 876,224
		Total Pardosele Inclusiv salariu				60 876,224 11 227,505
		<i>Total</i>	lei			119 803,176

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala nr. 203 Inclusiv salariu				119 803,176 45 395,875
		2.3. Sala nr. 209				
		2.3.1. Tavane				
50	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	26,6500	76,986 42,500	2 051,684 1 132,625
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	26,6500	269,880 110,000	7 192,303 2 931,500
		<i>Total</i>	lei			9 243,987
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 243,987 4 064,125
		2.3.2. Pereti				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	60,4500	16,937 7,000	1 023,840 423,150
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,4500	95,753 76,500	5 788,298 4 624,425
54	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	60,4500	233,094 186,000	14 090,533 11 243,700
55	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	51,0000	18,830 13,000	960,305 663,000
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,4500	19,447 10,000	1 175,555 604,500
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,4500	3,540 1,500	213,993 90,675
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	60,4500	37,238 27,500	2 251,010 1 662,375

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,4500	24,510 15,000	1 481,643 906,750
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,4500	24,353 7,000	1 472,140 423,150
61	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,2200	100,827 34,000	3 046,998 1 027,480
62	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog la pereti	m2	30,2200	191,265 61,000	5 780,027 1 843,420
63	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
64	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	20,0000	40,771 26,000	815,421 520,000
		<i>Total</i>	lei			38 196,211
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 196,211 24 043,625
		2.3.3. Pardosele				
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	3,9970	1 836,269 80,500	7 339,566 321,760
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	82,6150	22,060 2,250	1 822,527 185,885
67	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,6500	236,931 105,000	6 314,211 2 798,250
68	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,6500	203,672 44,000	5 427,872 1 172,600
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	26,6500	16,937 7,000	451,370 186,550
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	26,6500	350,064 55,000	9 329,193 1 465,750

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)				
71	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,8400	92,931 42,500	2 122,552 970,700
72	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			32 952,498
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 952,498 7 114,495
		<i>Total</i>	lei			80 392,696
		Total Sala nr. 209 Inclusiv salariu				80 392,696 35 222,245
		2.4. Sala nr. 210				
		2.4.1. Tavane				
73	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,0000	76,982 42,500	1 924,562 1 062,500
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	25,0000	269,880 110,000	6 747,000 2 750,000
		<i>Total</i>	lei			8 671,562
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 671,562 3 812,500
		2.4.2. Pereti				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	58,3000	16,937 7,000	987,427 408,100
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,3000	95,753 76,500	5 582,428 4 459,950
77	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	58,3000	233,094	13 589,380

1	2	3	4	5	6	7
	k=12	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			186,000	10 843,800
78	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	49,0000	18,829 13,000	922,645 637,000
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,3000	19,447 10,000	1 133,746 583,000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,3000	3,540 1,500	206,382 87,450
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,3000	37,238 27,500	2 170,951 1 603,250
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,3000	24,510 15,000	1 428,948 874,500
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,3000	24,353 7,000	1 419,783 408,100
84	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	29,1000	100,827 34,000	2 934,072 989,400
85	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog la pereti	m2	29,1000	191,265 61,000	5 565,812 1 775,100
86	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
87	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	20,0000	40,771 26,000	815,421 520,000
		<i>Total</i>	lei			36 853,443
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 853,443 23 200,650
		2.4.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
88	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	3,7500	1 836,260 80,500	6 885,975 301,875
89	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	77,5000	22,060 2,250	1 709,675 174,375
90	CG01A k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000	236,931 105,000	5 923,275 2 625,000
91	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	25,0000	203,672 44,000	5 091,812 1 100,000
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	25,0000	16,937 7,000	423,425 175,000
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	25,0000	350,064 55,000	8 751,588 1 375,000
94	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,9000	92,932 42,500	2 035,204 930,750
95	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			30 966,161
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 966,161 6 695,000
		<i>Total</i>	lei			76 491,166
		Total Sala nr. 210 Inclusiv salariu				76 491,166 33 708,150
		2.5. Sala nr. 211				
		2.5.1. Tavane				
96	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	24,1800	76,984 42,500	1 861,477 1 027,650

1	2	3	4	5	6	7
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	24,1800	269,880 110,000	6 525,698 2 659,800
		<i>Total</i>	lei			8 387,175
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 387,175 3 687,450
		2.5.2. Pereti				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	57,6000	16,937 7,000	975,571 403,200
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	57,6000	95,754 76,500	5 515,402 4 406,400
100	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	57,6000	233,094 186,000	13 426,214 10 713,600
101	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	48,0000	18,830 13,000	903,816 624,000
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,6000	19,447 10,000	1 120,133 576,000
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,6000	3,540 1,500	203,904 86,400
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	57,6000	37,238 27,500	2 144,884 1 584,000
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	57,6000	24,510 15,000	1 411,790 864,000
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	57,6000	24,353 7,000	1 402,736 403,200

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
107	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	28,8000	100,827 34,000	2 903,823 979,200
108	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuarț tip Caparol sau analog la pereti	m2	28,8000	191,265 61,000	5 508,432 1 756,800
109	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
110	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	18,0000	40,771 26,000	733,879 468,000
		<i>Total</i>	lei			36 347,032
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 347,032 22 875,800
		2.5.3. Pardosele				
111	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	6,0450	1 836,260 80,500	11 100,194 486,625
112	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	74,9580	22,060 2,250	1 653,606 168,655
113	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,1800	213,238 94,500	5 156,089 2 285,010
114	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	24,1800	203,672 44,000	4 924,801 1 063,920
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	24,1800	16,937 7,000	409,537 169,260
116	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	24,1800	350,064 55,000	8 464,541 1 329,900
117	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	21,6800	92,932 42,500	2 014,765 921,400

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
118	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			33 868,740
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 868,740 6 437,770
		<i>Total</i>	lei			78 602,947
		Total Sala nr. 211 Inclusiv salariu				78 602,947 33 001,020
		2.6. Sala nr. 212				
		2.6.1. Tavane				
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,4000	76,983 42,500	2 186,303 1 207,000
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	28,4000	269,880 110,000	7 664,592 3 124,000
		<i>Total</i>	lei			9 850,895
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 850,895 4 331,000
		2.6.2. Pereti				
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	60,0500	16,937 7,000	1 017,066 420,350
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,0500	95,753 76,500	5 749,997 4 593,825
123	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	60,0500	233,094 186,000	13 997,295 11 169,300

1	2	3	4	5	6	7
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	51,0000	18,830 13,000	960,305 663,000
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0500	19,447 10,000	1 167,777 600,500
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,0500	3,540 1,500	212,577 90,075
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,0500	37,238 27,500	2 236,115 1 651,375
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,0500	24,510 15,000	1 471,839 900,750
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,0500	24,353 7,000	1 462,399 420,350
130	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,0250	100,827 34,000	3 027,340 1 020,850
131	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog la pereti	m2	30,0250	191,265 61,000	5 742,730 1 831,525
132	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
133	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	18,0000	40,771 26,000	733,879 468,000
		<i>Total</i>	lei			37 875,767
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 875,767 23 840,900
		2.6.3. Pardosele				
134	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	7,1000	1 836,260 80,500	13 037,446 571,550
135	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	88,0400	22,060 2,250	1 942,180 198,090
136	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	28,4000	213,238	6 055,967

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			94,500	2 683,800
137	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,4000	203,673 44,000	5 784,299 1 249,600
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	28,4000	16,937 7,000	481,011 198,800
139	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	28,4000	350,063 55,000	9 941,794 1 562,000
140	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,3000	92,932 42,500	2 258,241 1 032,750
141	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			39 646,145
		Total Pardosele Inclusiv salariu				39 646,145 7 509,590
		<i>Total</i>	lei			87 372,807
		Total Sala nr. 212 Inclusiv salariu				87 372,807 35 681,490
		2.7. Sala nr. 304				
		2.7.1. Tavane				
142	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,5300	77,002 42,500	1 349,844 745,025
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	17,5300	269,880 110,000	4 730,997 1 928,300
		<i>Total</i>	lei			6 080,841
		Total Tavane				6 080,841

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 673,325
		2.7.2. Pereti				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	55,8900	16,937 7,000	946,610 391,230
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,8900	95,754 76,500	5 351,665 4 275,585
146	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	55,8900	233,094 186,000	13 027,624 10 395,540
147	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	48,0000	18,830 13,000	903,816 624,000
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,8900	19,447 10,000	1 086,879 558,900
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,8900	3,540 1,500	197,850 83,835
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	55,8900	37,238 27,500	2 081,209 1 536,975
151	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	55,8900	24,510 15,000	1 369,879 838,350
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,8900	24,353 7,000	1 361,094 391,230
153	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	27,9400	100,827 34,000	2 817,112 949,960
154	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip	m2	27,9400	191,265	5 343,944

1	2	3	4	5	6	7
		Caparol sau analog la pereti			61,000	1 704,340
155	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
156	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	15,0000	40,771 26,000	611,566 390,000
		<i>Total</i>	lei			35 195,696
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 195,696 22 150,945
		2.7.3. Pardosele				
157	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	4,3830	1 836,252 80,500	8 048,292 352,830
158	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	54,3430	22,060 2,250	1 198,818 122,270
159	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,5300	213,238 94,500	3 738,060 1 656,585
160	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,5300	203,673 44,000	3 570,379 771,320
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,5300	16,937 7,000	296,907 122,710
162	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	17,5300	350,064 55,000	6 136,623 964,150
163	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,9800	92,932 42,500	1 670,919 764,150
164	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			24 805,205

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 805,205 4 767,015
		<i>Total</i>	lei			66 081,742
		Total Sala nr. 304 Inclusiv salariu				66 081,742 29 591,285
		2.8. Arhiva 1				
		2.8.1. Tavane				
165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,2000	76,983 42,500	477,292 263,500
166	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	6,2000	269,880 110,000	1 673,256 682,000
		<i>Total</i>	lei			2 150,548
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 150,548 945,500
		2.8.2. Pereti				
167	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0810	31 257,407 5 035,494	2 531,850 407,875
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	30,5100	16,937 7,000	516,747 213,570
169	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,5100	95,753 76,500	2 921,437 2 334,015
170	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,5100	194,245 155,000	5 926,415 4 729,050
171	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	25,0000	18,829 13,000	470,737 325,000
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	30,5100	19,447	593,321

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,000	305,100
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,5100	3,540 1,500	108,006 45,765
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,5100	37,238 27,500	1 136,118 839,025
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,5100	24,510 15,000	747,807 457,650
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,5100	24,353 7,000	743,010 213,570
177	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,5100	100,827 34,000	3 076,238 1 037,340
178	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
179	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,0000	40,771 26,000	489,252 312,000
		<i>Total</i>	lei			19 357,386
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 357,386 11 230,960
		2.8.3. Pardosele				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	6,2000	16,937 7,000	105,009 43,400
181	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	19,2200	22,060 2,250	423,988 43,245
182	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	213,239 94,500	1 322,080 585,900
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2	m2	6,2000	203,673 44,000	1 262,770 272,800

1	2	3	4	5	6	7
		straturi: suprafata rugoasa				
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	6,2000	16,937 7,000	105,009 43,400
185	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	6,2000	350,065 55,000	2 170,404 341,000
186	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,2600	92,933 42,500	953,489 436,050
187	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			6 487,956
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 487,956 1 778,795
		2.8.4. Timplarie				
188	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	0,6000	2 054,455 40,825	1 232,673 24,495
		<i>Total</i>	lei			1 232,673
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 232,673 24,495
		<i>Total</i>	lei			29 228,563
		Total Arhiva 1 Inclusiv salariu				29 228,563 13 979,750
		2.9. Arhiva 2				
		2.9.1. Tavane				
189	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,8800	77,010 42,500	683,845 377,400
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	8,8800	269,880	2 396,534

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm			110,000	976,800
		<i>Total</i>	lei			3 080,379
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 080,379 1 354,200
		2.9.2. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	35,7500	16,937 7,000	605,497 250,250
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,7500	95,753 76,500	3 423,187 2 734,875
193	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,7500	291,367 232,500	10 416,387 8 311,875
194	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	30,0000	18,830 13,000	564,885 390,000
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,7500	19,447 10,000	695,221 357,500
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,7500	3,540 1,500	126,555 53,625
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,7500	37,238 27,500	1 331,246 983,125
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,7500	24,510 15,000	876,243 536,250
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,7500	24,353 7,000	870,619 250,250

1	2	3	4	5	6	7
200	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	35,7500	100,827 34,000	3 604,572 1 215,500
201	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
202	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,0000	40,771 26,000	489,252 312,000
		<i>Total</i>	lei			23 100,112
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 100,112 15 406,250
		2.9.3. Pardosele				
203	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	27,5280	22,060 2,250	607,268 61,935
204	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8800	213,238 94,500	1 893,556 839,160
205	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,8800	203,673 44,000	1 808,612 390,720
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,8800	16,937 7,000	150,401 62,160
207	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	8,8800	350,064 55,000	3 108,571 488,400
208	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,9400	92,931 42,500	1 109,595 507,450
209	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			8 823,210

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 823,210 2 362,825
		<i>Total</i>	lei			35 003,701
		Total Arhiva 2 Inclusiv salariu				35 003,701 19 123,275
		2.10. Atelier fete				
		2.10.1. Tavane				
210	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	33,3200	76,975 42,500	2 564,817 1 416,100
211	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm	m2	33,3200	269,880 110,000	8 992,402 3 665,200
		<i>Total</i>	lei			11 557,219
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 557,219 5 081,300
		2.10.2. Pereti				
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	61,7700	16,937 7,000	1 046,199 432,390
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,7700	95,753 76,500	5 914,693 4 725,405
214	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	61,7700	233,094 186,000	14 398,216 11 489,220
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)	m	52,0000	18,830 13,000	979,134 676,000
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,7700	19,447 10,000	1 201,226 617,700

1	2	3	4	5	6	7
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,7700	3,540 1,500	218,666 92,655
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	61,7700	37,238 27,500	2 300,166 1 698,675
219	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	61,7700	24,510 15,000	1 513,999 926,550
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,7700	24,353 7,000	1 504,290 432,390
221	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	30,8800	100,827 34,000	3 113,544 1 049,920
222	CF30A	Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog la pereti	m2	30,8800	191,265 61,000	5 906,263 1 883,680
223	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,0000	96,448 11,000	96,448 11,000
224	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	15,0000	40,771 26,000	611,566 390,000
		<i>Total</i>	lei			38 804,410
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 804,410 24 425,585
		2.10.3. Pardosele				
225	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	8,3300	1 836,260 80,500	15 296,046 670,565
226	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	103,2920	22,060 2,250	2 278,664 232,410
227	CG01A k=2.7	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,3200	213,238 94,500	7 105,090 3 148,740
228	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	33,3200	203,672 44,000	6 786,367 1 466,080
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un	m2	33,3200	16,937	564,341

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			7,000	233,240
230	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60)	m2	33,3200	350,064 55,000	11 664,117 1 832,600
231	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,1000	92,932 42,500	2 146,723 981,750
232	CK18C	Montarea profilelor de prag la usi	m	1,0000	145,207 13,000	145,207 13,000
		<i>Total</i>	lei			45 986,555
		Total Pardosele Inclusiv salariu				45 986,555 8 578,385
		<i>Total</i>	lei			96 348,184
		Total Atelier fete Inclusiv salariu				96 348,184 38 085,270
		2.11. Alte lucrari				
233	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	23,2700	2 323,879 48,000	54 076,665 1 116,960
234	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	2 472,173 47,500	4 573,520 87,875
		<i>Total</i>	lei			58 650,185
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				58 650,185 1 204,835
		<i>Total</i>	lei			803 695,481
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			79 122,554

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			14 037,213
		Cheltuieli de regie	8 %			71 748,419
		Total				968 603,667
		Venit	3 %			29 058,110
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				997 661,777 329 677,310
		3. Lucrari de electricitate				
		3.1. Lucrari de constructie				
235	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	1 248,000 0	7,500 7,500	9 360,000 9 360,000
236	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 248,000 0	19,885 15,000	24 816,480 18 720,000
237	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,4800	440,142 337,000	5 492,978 4 205,760
238		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	832,0000	13,500 0,000	11 232,000 0,000
239		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	416,0000	19,200 0,000	7 987,200 0,000
240	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,4800	2 283,445 1 190,000	28 497,393 14 851,200
241		Tub gofrat 16	m	1 248,000 0	7,350 0,000	9 172,800 0,000
242	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,9300	2 262,868 1 905,000	2 104,467 1 771,650
243		Priza ordinara	buc	93,0000	34,210 0,000	3 181,530 0,000
244	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0900	4 988,489 3 800,000	448,964 342,000
245		Intrerupator cu o clapa	buc	9,0000	39,650 0,000	356,850 0,000
246	08-03-641-2	Montare Cutie de distributie	buc	16,0000	1 811,029 1 170,000	28 976,470 18 720,000

1	2	3	4	5	6	7
247		Cutie de distributie	buc	16,0000	14,200 0,000	227,200 0,000
248	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,6000	2 769,492 1 470,000	4 431,187 2 352,000
249		Cablu canal	m	38,0000	28,650 0,000	1 088,700 0,000
250	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,7400	7 712,976 4 415,000	5 707,602 3 267,100
251		Corp de iluminat 600*600 led	buc	74,0000	350,000 0,000	25 900,000 0,000
252		Doze	buc	102,0000	4,200 0,000	428,400 0,000
		<i>Total</i>	lei			169 410,221
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			17 661,530
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 579,185
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			15 172,075
		<i>Total</i>				204 823,011
		<i>Venit</i>	3 %			6 144,691
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				210 967,702 73 589,710
		3.2. Lucrari de montare				
253	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000	163,203 78,000	2 937,656 1 404,000
		<i>Total</i>	lei			2 937,656
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			336,960
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			44,327
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			505,440
		<i>Total</i>				3 824,383
		<i>Venit</i>	3 %			114,732
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 939,115 1 404,000

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Utilaj				
254		Automat B10	buc	9,0000	34,800 0,000	313,200 0,000
255		Automat C16	buc	9,0000	34,800 0,000	313,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			626,400
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			7,517
		Total Utilaj Inclusiv salariu				633,917
		<i>Total</i>	lei			215 540,734
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				215 540,734 74 993,710

		Total	lei	1 285 158,57
		Tva	20 %	257 031,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 542 190,28 452 360,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)