

SRL "Oztor"

**"Lucrări de sistematizarea si amenajarea a terenurilor cu nr. Cadastrale
0100413.316, 0100411.456 din bd. Moscova sectorul Riscani**

CENTRALIZATOR

Nr.ord	Denumirea devizului	Suma
	Sistematizare si amenajarea teritoriului	2 601 245,61
	Forme arhitecturale mici	549 731,96
	Iluminat	418 320,84
	Total	3 569 298,41



**Lucrari de sistematizarea si
amenajarea a terenurilor cu nr.
cadastrale 0100413.316,
0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Sistematizare si amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 601 245,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20)	m	3 763,77	19,48 19,48	73 316,72 73 316,72
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,32	184,57 74,21	2 643,09 1 062,66
3	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm	m2	408,97	7,88 7,88	3 224,57 3 224,57
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) - бетонные плиты 50*50*6cm	m2	1 758,34	18,09 18,09	31 805,22 31 805,22
5	CP15A κ=0,50 прим	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu	buc	440,00	11,96 6,96	5 261,08 3 061,08



1	2	3	4	5	6	7
		volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv - демонтаж тротуарных плит 100*100*10см				
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - бассейны	m3	75,60	629,13 626,13	47 562,23 47 335,43
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg - вынос мусора от разборки	t	713,28	57,98 57,98	41 352,41 41 352,41
8	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	713,28	20,87 20,87	14 886,87 14 886,87
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	713,28	45,15 0,00	32 204,55 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,23	134,23 17,62	433,55 56,91
		<i>Total</i>	Lei			252 690,29
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				252 690,29 216 101,87
		2. Nivelarea maselor de pamint				
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) - saparea albiei sub accese	100 m3	14,80	556,50 0,00	8 236,20 0,00
12	TrB01C1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m - перемещение растительного грунта в места укладки	t	1 998,20	31,54 31,54	63 020,03 63 020,03
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu - разравнивание растительного грунта	100m2	37,00	388,66 388,66	14 380,58 14 380,58
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	140,00	191,09	26 751,98




1	2	3	4	5	6	7
	κ=2	taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu - разработка растительного грунта в бассейнах и укладка его обратно			191,09	26 751,98
		<i>Total</i>	Lei			112 388,79
		Total Nivelarea maselor de pamint Inklusiv salariu				112 388,79 104 152,59
		3. Acoperire trotuarelor				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	370,03	346,82 45,92	128 332,26 16 990,39
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) - tip 1	m2	1 604,83	171,16 27,64	274 686,63 44 361,45
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) - tip 2	m2	2 095,52	171,16 27,64	358 674,45 57 925,38
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20' cm	m	3 777,15	126,38 13,91	477 354,11 52 555,27
19	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - gr.5.0 cm	m2	1 764,57	164,67 6,96	290 567,51 12 276,09
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (nod 3)	m3	1,50	346,81 45,91	520,22 68,87
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	1,50	323,88 53,34	485,82 80,01



1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip				
22	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala толщиной 3,5 см	m2	10,00	116,09 4,64	1 160,89 46,38
		<i>Total</i>	Lei			1 531 781,89
		Total Acoperire trotuarelor Inclusiv salariu				1 531 781,89 184 303,84

		Total	Lei	1 896 860,97
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	113 525,62
		Total		2 010 386,59
		Transportarea materialelor	4%	52 915,01
		Total		2 063 301,60
		Cheltuieli de regie	3 %	61 899,05
		Total		2 125 200,65
		Beneficiu de deviz	2 %	42 504,01
		Total		2 167 704,66
		TVA	20 %	433 540,92
				2 601 245,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		504 558,30

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de sistematizarea si
amenajarea a terenurilor cu nr.
cadastrale 0100413.316,
0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

**Deviz local de resurse №
Sistematizare si amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 601 245,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	756,00	46,38	35 063,28
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,00	46,38	2 550,90
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	178,32	46,38	8 270,48
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2 828,555	46,38	131 188,39
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	265,685	46,38	12 322,47
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 388,912	46,38	157 177,74
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 611,661	46,38	121 128,84
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	771,745	46,38	35 793,54
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,912	46,38	1 062,66
Total manopera						504 558,30

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	208,167	1 310,00	272 698,77
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,016	216,00	3,46
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,647	200,00	1 329,40
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	427,259	216,00	92 287,94
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,331	180,00	2 039,58
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,966	180,00	353,88
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	18,502	180,00	3 330,36
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	158,375	165,00	26 131,88
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 852,693	1,40	5 393,77
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 920,56	1,40	8 288,78
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29 121,754	1,40	40 770,46
12.	266111280065.	Pavaje din beton h=60 mm	m2	3 755,855	120,00	450 702,60
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	181,303	805,00	145 948,92
14.	266612280032/	Bordura beton 100x20x8 cm	m	3 796,036	71,50	271 416,57



15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,353	13,50	328,77
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	74,007	25,00	1 850,17
Total materiale de construcții						1 322 875,31

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,098	95,00	1 054,31
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8,80	250,00	2 200,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	156,043	35,00	5 461,51
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	78,021	180,00	14 043,78
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,12	15,00	226,80
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,274	300,00	82,20
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,474	200,00	5 094,80
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,08	265,00	8 236,20
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,357	275,00	373,18
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,098	40,00	443,92
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	184,026	175,00	32 204,55
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,035	175,00	6,13
Total utilaje de construcții						69 427,38

Total	Lei	1 896 860,99
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	113 525,62
Total		2 010 386,61
Transportarea materialelor	4 %	52 915,01
Total		2 063 301,62
Cheltuieli de regie	3 %	61 899,05
Total		2 125 200,67
Beneficiu de deviz	2 %	42 504,01
Total		2 167 704,68
TVA	20 %	433 540,93

Total deviz:

2 601 245,61

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de sistematizarea si amenajarea a terenurilor cu nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din bd. Moscova sectorul Riscani Investitor Directia generala locativ-comunala si amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de pregatire						
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton 100x80x20)	m			19,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	46,38	19,48
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			184,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,74
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,62
3	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm	m2			7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) - бетонные плиты 50*50*6cm	m2			18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
5	CP15A κ=0,50 прим	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv - демонтаж тротуарных плит 100*100*10cm	buc			11,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	46,38	5,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	1,16
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	250,00	5,00
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc - бассейны	m3			629,13
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	46,38	463,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg - вынос мусора от разборки	t			57,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,38	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	46,38	46,38
8	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			45,15
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	175,00	45,15
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			134,23
						17,62



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	17,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	216,00	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	275,00	115,54
		2. Nivelarea maselor de pamint				
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) - saparea albiei sub accese	100 m3			556,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	265,00	556,50
12	TrB01C1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m - перемещение растительного грунта в места укладки	t			31,54 31,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6800	46,38	31,54
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu - разравнивание растительного грунта	100m2			388,66 388,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	46,38	388,66
14	TsA20B κ=2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - разработка растительного грунта в бассейнах и укладка его обратно	m3			191,09 191,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	191,09
		3. Acoperire trotuarelor				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			346,82 45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	216,00	248,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) - tip 1	m2			171,16 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	266111280065	Pavaje din beton h=60 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	165,00	7,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) - tip 2	m2			171,16 27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	266111280065	Pavaje din beton h=60 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	165,00	7,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			126,38 13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	805,00	38,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,43



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	266612280032/	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,0050	71,50	71,86
19	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - gr.5.0 cm	m2			164,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	46,38	6,96
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	153,93
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,50	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	200,00	2,85
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (nod 3)	m3			346,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,91
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	216,00	248,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			323,88
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,09
22	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala толщиной 3,5 см	m2			116,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	46,38	4,64
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	1 310,00	108,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	13,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	200,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

Biruf

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de sistematizarea si
amenajarea a terenurilor cu nr.
cadastrale 0100413.316,
0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 549 731,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - tip 1	buc	8,00	365,62 333,94	2 924,93 2 671,49
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - tip 2	buc	73,00	365,62 333,94	26 689,97 24 377,33
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	73,00	347,56 273,64	25 372,02 19 975,86
4	TsH91B	Instalarea figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc	3,00	347,56 273,64	1 042,68 820,92
		<i>Total</i>	Lei			56 029,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 765,26
		<i>Total</i>				66 794,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			327,36
		<i>Total</i>				67 122,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			2 013,67
		<i>Total</i>				69 135,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 074,08



1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				71 209,97 47 845,60
		2. Utilitaj				
5		Banca pentru parc - tip 1	buc	8,00	4 750,00 0,00	38 000,00 0,00
6		Banca pentru parc - tip 2	buc	73,00	2 850,00 0,00	208 050,00 0,00
7		Cos de gunoi - urna	buc	73,00	1 450,00 0,00	105 850,00 0,00
8		Compozitia figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc	1,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			386 900,00
		Total Utilitaj Inclusiv salariu				386 900,00

		Total	Lei	458 109,97
		TVA	20 %	91 621,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		549 731,96 47 845,60

Intocmit

Bivel
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de sistematizarea si
amenajarea a terenurilor cu nr.
cadastrale 0100413.316,
0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 549 731,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	761,45	46,38	35 316,05
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	199,50	46,38	9 252,81
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,65	46,38	3 276,74
Total manopera						47 845,60

Materiale:

1.	203011293110+	Compozitia figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc	1,00	35 000,00	35 000,00
2.	2030112931102	Cos de gunoi - urna	buc	73,00	1 450,00	105 850,00
3.	251320662146*	Banca pentru parc - tip 1	buc	8,00	4 750,00	38 000,00
4.	251320662146-	Banca pentru parc - tip 2	buc	73,00	2 850,00	208 050,00
5.	2663102100000	Beton	m3	9,30	880,00	8 184,00
Total materiale de construcții						395 084,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	Lei	458 109,97
TVA	20 %	91 621,99

Total deviz:

549 731,96

Intocmit

Bivaf
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de sistematizarea si amenajarea a terenurilor cu
nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani

Investitor Directia generala locativ-comunala si
amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - tip 1	buc			365,62
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	880,00	31,68
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - tip 2	buc			365,62
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	880,00	31,68
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			347,56
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
4	TsH91B	Instalarea figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc			347,56
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
		2. Utilaj				
5		Banca pentru parc - tip 1	buc			4 750,00
						0,00
	251320662146*	Banca pentru parc - tip 1	buc	1,0000	4 750,00	4 750,00
6		Banca pentru parc - tip 2	buc			2 850,00
						0,00
	251320662146-	Banca pentru parc - tip 2	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
7		Cos de gunoi - urna	buc			1 450,00
						0,00
	2030112931102	Cos de gunoi - urna	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
8		Compozitia figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc			35 000,00
						0,00
	203011293110+	Compozitia figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Lucrari de sistematizarea si
amenajarea a terenurilor cu nr.
cadastrale 0100413.316,
0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Iluminat

Valoarea de deviz 418 320,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii a rețelei electrice 0.4-6-10kV				
		1.1. Volumele pentru lucrarile de constructie si montaj				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	212,80	55,19 55,19	11 744,90 11 744,90
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,709	740,85 0,00	525,26 0,00
3	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta de 7 km	t	113,44	27,28 0,00	3 094,60 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,709	134,40 17,60	95,29 12,48
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri,	m3	141,90	44,99	6 383,88

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu			44,99	6 383,88
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	70,90	252,39	17 894,60
					41,74	2 959,51
7		Nisip	m3	71,00	160,00	11 360,00
					0,00	0,00
8		Caramida	buc	5 450,00	3,20	17 440,00
					0,00	0,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri 110 mm	1 km	0,135	51 168,52	6 907,75
					6 168,52	832,75
10	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	41,00	103,89	4 259,54
					103,89	4 259,54
		<i>Total</i>	Lei			79 705,82
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				79 705,82
						26 193,06
		<i>Total</i>	Lei			79 705,82
		Total Volumele pentru lucrarile de constructie si montaj Inklusiv salariu				79 705,82
						26 193,06
		<i>Total</i>	Lei			79 705,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 893,44
		<i>Total</i>				85 599,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 894,17
		<i>Total</i>				87 493,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			2 624,80
		<i>Total</i>				90 118,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 703,54
		Total Lucrari de constructii a retelei electrice 0.4-6-10kV Inklusiv salariu				92 821,77
						26 193,06
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Montarea, utilaj				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,	buc	41,00	118,71	4 867,07
					72,35	2 966,46



1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29-2P-B6				
12	08-03-526-1	Клеммная вводная силовая цвет серый КВС16-95 YZN12-095-K03	buc	164,00	138,96 72,35	22 788,81 11 865,86
13	08-03-526-1	Клеммная вводная силовая цвет желто-зеленый КВС16-95 YZN22-095-K52	buc	41,00	140,96 72,35	5 779,20 2 966,46
14	43	DIN рейка L=100	buc	41,00	107,96 72,35	4 426,20 2 966,46
15	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,24	2 577,46 825,58	618,59 198,14
16	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	47,00	91,54 53,34	4 302,24 2 506,84
		<i>Total</i>		Lei		42 782,11
		Total Montarea, utilaj Inclusiv salariu				42 782,11 23 470,22
		2.2. Articole de cablu				
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	7,88	1 604,89 307,50	12 646,54 2 423,08
18	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	10,00	1 105,51 635,41	11 055,13 6 354,06
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,25	888,13 575,11	1 110,16 718,89
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,88	1 404,33 301,94	11 066,11 2 379,25
21		Cablu АВБ6ШВ4x10	m	1 000,00	30,50 0,00	30 500,00 0,00
22		Cablu КГЗx2,5	m	125,00	18,50 0,00	2 312,50 0,00
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² Cap terminal ПКВтпбэ-4x165	buc	92,00	620,23 141,46	57 061,44 13 014,23
		<i>Total</i>		Lei		125 751,88



1	2	3	4	5	6	7
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				125 751,88 24 889,51
		<i>Total</i>	Lei			168 533,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 880,94
		<i>Total</i>				179 414,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 799,36
		<i>Total</i>				183 214,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			19 343,89
		<i>Total</i>				202 558,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			6 076,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				208 634,93 48 359,73
		3. Utiilaj				
24		Corp de iluminat Horoz HL273P h=2.1m	buc	41,00	1 114,00 0,00	45 674,00 0,00
25		Corp de iluminat Fumagalli Mikrolot/Anna (E22110000AYE27)	buc	6,00	245,00 0,00	1 470,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 144,00
		Total Utiilaj Inclusiv salariu				47 144,00

		Total	Lei			348 600,70
		TVA	20 %			69 720,14
		Total deviz: Inclisiv salariu				418 320,84 74 552,79

Intocmit

Bivel
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de sistematizarea si
amenajarea a terenurilor cu nr.
cadastrale 0100413.316,
0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Iluminat**

Valoarea de deviz 418 320,84 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 060,64	46,38	49 192,48
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	91,84	46,38	4 259,54
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,954	46,38	21 100,77
Total manopera						74 552,79

Materiale:

1.	101161*	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТЗпс5-1", rotund, diametru 20mm	t	0,022	12 500,00	275,00
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,10	12 500,00	1 250,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	12 500,00	125,00
4.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,302	37,50	123,82
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,287	83,33	23,93
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,009	32,00	64,29
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	50,02	3,00	150,06
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	216,00	0,86
9.	142110220052+	Caramida	buc	5 450,00	3,20	17 440,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	148,99	160,00	23 838,40
11.	2513206621	Corp de iluminat Horoz HL273P h=2.1m	buc	41,00	1 114,00	45 674,00
12.	251320662146+	Corp de iluminat Fumagalli Mikrolot/Anna (E22110000AYE27)	buc	6,00	245,00	1 470,00
13.	5009062	Papuci de cablu	buc	250,10	0,50	125,05
14.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	41,00	1,00	41,00
15.	500910.	Cap terminal ПКВтпбэ-4x165	buc	92,00	475,00	43 700,00
16.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,093	120,00	11,16
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,155	115,00	247,82
18.	500961*	Automat BA47-29-2P-B6	buc	41,00	24,00	984,00



19.	500961+	Клеммная вводная силовая цвет желто-зеленый КВС16-95 YZN22-095-K52	buc	41,00	68,00	2 788,00
20.	500961-	Клеммная вводная силовая цвет серый КВС16-95 YZN12-095-K03	buc	164,00	66,00	10 824,00
21.	500961.	DIN рейка L=100	buc	41,00	35,00	1 435,00
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,329	10,00	3,29
23.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	135,00	45,00	6 075,00
24.	86431	Cablu АВВ6Шв4x10	m	1 000,00	30,50	30 500,00
25.	86432	Cablu КГ3x2,5	m	125,00	18,50	2 312,50
Total materiale de constructii						189 482,18

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	79,686	85,00	6 773,31
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	35,95	35,00	1 258,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	35,95	35,00	1 258,25
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	15,51	100,00	1 551,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,056	55,00	388,08
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,778	35,00	1 042,23
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,889	95,00	1 414,46
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,843	285,00	525,26
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,298	275,00	81,95
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,64	10,00	16,40
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,473	200,00	3 094,60
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	79,686	175,00	13 945,05
Total utilaje de constructii						31 348,84

Total	Lei	348 600,70
TVA	20 %	69 720,14

Total deviz:

418 320,8

4



Verificat

Birel
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de sistematizarea si amenajarea a terenurilor cu
nr. cadastrale 0100413.316, 0100414.456 din bd. Moscova
sectorul Riscani

Investitor Directia generala locativ-comunala si
amenajare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - tip 1	buc			365,62
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	880,00	31,68
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - tip 2	buc			365,62
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	880,00	31,68
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			347,56
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
4	TsH91B	Instalarea figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc			347,56
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
		2. Utilaj				
5		Banca pentru parc - tip 1	buc			4 750,00
						0,00
	251320662146*	Banca pentru parc - tip 1	buc	1,0000	4 750,00	4 750,00
6		Banca pentru parc - tip 2	buc			2 850,00
						0,00
	251320662146-	Banca pentru parc - tip 2	buc	1,0000	2 850,00	2 850,00
7		Cos de gunoi - urna	buc			1 450,00
						0,00
	2030112931102	Cos de gunoi - urna	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
8		Compozitia figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc			35 000,00
						0,00
	203011293110+	Compozitia figurilor topiari - gentlemen +doamna+domnisoara	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

