

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către "Termoelectrica" S.A., mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Stratulat Viorel

reprezentanți ai ofertantului "Resacons-STR" SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de reparatie a acoperisurilor
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de
194926.77 lei,
(suma în litere și în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 38985.35 lei
233912.13 lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în La comanda Beneficiarului, conform necesitatilor reale, pînă în luna noiembrie anul 2023 inclusiv.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de
64 zile, respectiv pînă la data de 03.08.2023
(durata în litere și în cifre)
, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- ☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30 / 05 / 2023



Stratulat Viorel _____, în calitate de
Director _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
"Resacons-STR" SRL _____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara
în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 11695.61 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate Conform Caietul de sarcini pct.4 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
1 zile calendaristice

Ofertant,

electronic

(semnătura autorizată)



Obiectivul: "Termoelectrica"SA

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Devizul: Lot nr 19 Reparatia curenta a acoperisului cladirii de serviciu si consum ,Sursa 2,str.Vadul lui Loda,5

Deviz local Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 233 912,13 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de desfacere				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	123,00	5,30	651,73
					5,25	645,58
		TOTAL 1.Lucrari de desfacere				651,73
		Inclusiv salariul				645,58
		2.Lucrari de executare				
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip.	m2	15,00	75,30	1 129,54
					8,25	123,72
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	650,00	42,29	27 491,30
					2,62	1 705,80
4	CE13A2	Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	575,00	205,33	118 066,59
					25,49	14 658,59
5	CE13D2	Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.	m2	75,00	214,59	16 094,14
					27,37	2 052,58
6	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm.	m	123,00	107,24	13 190,17
					35,62	4 380,71
		TOTAL 2.Lucrari de executare				175 971,74
		Inclusiv salariul				22 921,39

Total manopera (ore)	628,62
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		176 623,46
Asigurari sociale si medicale	24,00%	5 656,07
Total		182 279,54
Cheltuieli de transport	1,00%	1 526,95
Total		183 806,48
Cheltuieli de regie	5,00%	9 190,32
Total		192 996,81
Beneficiu de deviz	1,00%	1 929,97

Total General fara TVA	194 926,77
TVA (20%)	38 985,35
TOTAL GENERAL	233 912,13
Inclusiv salariul	23 566,96

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functie, semnatura, numele, prenumele)



TOTAL Deviz fara TVA			194 926,77
Total			194 926,77
TVA		20%	38 985,35
TOTAL Deviz			233 912,13

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;


Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lot nr 19 Reparatia curenta a acoperisului cladirii de serviciu si consum ,Sursa 2,str.Vadul lui Loda,5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de desfacere				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,30
						5,25
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	37,49	3,37
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	37,49	1,87
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
		TOTAL 1.Lucrari de desfacere				651,73
		2.Lucrari de executare				
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip.	m2			75,30
						8,25
2.1	2320322600103	Bitum de izolatie (mastica)	kg	1,10	35,60	39,16
2.2	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,50	20,00	10,00
2.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,40	34,54	13,82
2.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	605,00	0,61
2.5	222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc.)	%	5,00	0,00	0,00
2.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11	37,49	4,12
2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	37,49	4,12
2.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	5,00	0,18
2.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,12
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrufuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2			42,29
						2,62
3.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif -Primer	kg	0,70	55,00	38,50
3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
3.3	222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00	0,00	0,00
3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	37,49	1,50
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	37,49	1,12
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,02
4	CE13A2	Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2			205,33
						25,49
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase bipoli ТКП/ТПП	m2	2,30	68,96	158,61
4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	l	0,60	20,32	12,19
4.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	37,49	16,87
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	37,49	8,62
4.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	1,00	0,20
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	5,00	0,30
5	CE13D2	Invelitori bipoli ТКП/ТПП sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.	m2			214,59
						27,37
5.1	2682132600470	Membrane bituminoase bipoli ТКП/ТПП	m2	2,40	68,96	165,50
5.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	l	0,60	20,32	12,19
5.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	0,00
5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,53	37,49	19,87
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	37,49	7,50
5.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,34	1,00	0,34
5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	5,00	0,30
6	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm.	m			107,24
						35,62
6.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
6.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	35,00	43,75
6.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	30,00	3,00
6.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,33	35,00	11,55
6.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	50,00	1,50



6.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90	2,68	5,09
6.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	605,00	3,63
6.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	989,71	0,30
6.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
6.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	0,00
6.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,50	37,49	18,75
6.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	37,49	13,12
6.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	37,49	3,75
6.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
		TOTAL 2.Lucrari de executare				175 971,74

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;