

Formularul nr. 7

Obiectivul: Chisinau

Obiectul: Directia generala locativ-comunala si amenajare

Devizul: Lucrari de modernizare a acoperisurilor blocurilor de locuinte

Deviz local Nr. 32.16.1

Valoarea de deviz 15 738,40 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	1	55,02	55,02
					47,52	47,52
2	CE30A1	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle.	m2	1	166,19	166,19
					23,49	23,49
3	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei.	m2	1	571,15	571,15
					81	81
4	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului.	m2	1	228,5805	228,581
					32,4	32,4
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	296,8205	296,821
					16,2	16,2
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	275,454	275,454
					18,9	18,9
7	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parapet	m2	1	136,507	136,507
					91,8	91,8
8	RpCR0	Zugraveli interioare al peretilor si tavelor	m2	1	20,127	20,127

	1A	in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi.			9,72	9,72
9	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1	276,2	276,2
					45,9	45,9
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1	63,25	63,25
					13,5	13,5
11	RpCU0 9C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1	67,5	67,5
					67,5	67,5
12	Tr11AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	1	29,7	29,7
					29,7	29,7
13	Tsl50C 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 25 km.	t	1	93,75	93,75
					0	0
14	RpCI42 F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1	54,18	54,18
					36,18	36,18
15	RpCE1 2A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida.	m2	1	70,1278	70,128
					28,62	28,62
16	RpCE0 1A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	1	23,1072	23,107
					3,78	3,78
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. ТКП superior si inferior	m2	1	279,895	279,895
					36,72	36,72
18	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm.	m	1	165,7131	165,713
					59,4	59,4
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	1	275,454	275,454
					18,9	18,9
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	1	296,8205	296,821

		protejată anticoroziv.			16,2	16,2
21	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m.	m3	1	4027,1	4027,1
					475,2	475,2
22	RpCI25 D	Diverse gargui gura de scurgere	buc	1	313,82	313,82
					69,66	69,66
23	CE04A	Invelitori din olane de presa mari din argila arsa la acoperisuri asezate pe un strat de carton bitumat sau de impisitura din fibra de sticla bitumata, batuta in cuie pe astereala cu petrecerile lipite cu mastic de bitum, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1	884,5595	884,56
					64,8	64,8
24	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1	44,88	44,88
					38,88	38,88
25	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	1	10,56	10,56
					7,56	7,56
26	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1	114,48	114,48
					15,93	15,93
27	CE29A	Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru.	m2	1	343,285	343,285
					137,16	137,16
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1	38,2958	38,296
					13,5	13,5
29	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1	313,76	313,76
					64,8	64,8
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg	1	47,621	47,621
					11,34	11,34
31	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5	m	1	417,1898	417,19

	2	mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.			74,52	74,52
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1	47,122	47,122
					11,34	11,34
33	TrB22C 1A5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m.	t	1	159,12	159,12
					42,12	42,12
34	TrB22C 1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m.	t	1	121,86	121,86
					31,86	31,86
<b>Total ore manopera (ore)</b>						<b>32,15</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0</b>

Total		10329,2
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	416,664
Total		10745,864
Cheltuieli de transport	6,0000%	484,381
Total		11230,245
Cheltuieli pentru depozitare	1,5000%	121,095
Total		11351,341
Cheltuieli de regie	9,0000%	1021,621
Total		12372,961
Beneficiu de deviz	6,0000%	742,378

<b>Total General fara TVA</b>	<b>13115,33</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>2623,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15738,4</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>1736,1</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)