

Д.с.№1 "Гармония" с. Конгаз
Комратский район АТО
Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт здания учреждения раннего образования №1 с. Конгаз

Valoarea de deviz 745 619,6 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Общестроительные работы. | | | | |
| | | 1.1. Стены | | | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от старой краски) | m2 | 219,4 | 27,2 | 5 962,1 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50,5 | 94,60 | 4 777,3 |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 109,7 | 10,00 | 1 097,0 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 87,8 | 1,00 | 87,8 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) -Санузел | m2 | 44,3 | 38,0 | 1 683,8 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 8,9 | 94,60 | 841,9 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,9 | 94,60 | 841,9 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах до основания) Санузел | m2 | 44,3 | 25,4 | 1 125,8 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,3 | 94,60 | 501,4 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6 | 94,60 | 624,4 |
| 4 | RpCJ35A | Realizare de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах) | m2 | 266,3 | 25,5 | 6 801,7 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,0 | 94,60 | 3 027,2 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,9 | 94,60 | 3 774,5 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних | m2 | 310,6 | 7,3 | 2 277,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|---------|--------|----------|
| | | поверхностей стен Бетоноконтактом после снятия краски керамической плитки и насечек) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,3 | 94,60 | 879,8 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 46,6 | 30,00 | 1 398,0 |
| 6 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) 50% от общей площади | m2 | 155,3 | 172,6 | 26 811,0 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 186,4 | 94,60 | 17 633,4 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,1 | 94,60 | 2 942,1 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 486,2 | 2,50 | 3 715,5 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 4,2 | 600,00 | 2 520,0 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен после ремонта штукатурки) | m2 | 310,6 | 7,3 | 2 277,8 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,3 | 94,60 | 879,8 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 46,6 | 30,00 | 1 398,0 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 198,3 | 126,0 | 24 991,6 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 119,0 | 94,60 | 11 257,4 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 415,9 | 9,70 | 13 734,2 |
| 9 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus | m2 | 198,3 | 32,8 | 6 506,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|-------|----------|
| | | pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 39,7 | 94,60 | 3 755,6 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 283,6 | 9,70 | 2 750,9 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с крунтовкой | m2 | 46,9 | 134,2 | 6 292,1 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 35,2 | 94,60 | 3 329,9 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 14,1 | 40,00 | 564,0 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 685,2 | 3,50 | 2 398,2 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 245,2 | 61,2 | 15 012,8 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 110,3 | 94,60 | 10 434,4 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,3 | 94,60 | 1 163,6 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 258,7 | 13,20 | 3 414,8 |
| 12 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на окосы окон и дверей) | m | 117,3 | 22,5 | 2 641,2 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,6 | 94,60 | 1 002,8 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2 | 94,60 | 113,5 |
| | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 117,3 | 7,00 | 821,1 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 703,8 | 1,00 | 703,8 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен) перед покраской | m2 | 245,2 | 7,4 | 1 804,0 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,4 | 94,60 | 700,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---------|-------------------------------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,8 | 30,00 | 1 104,0 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на колере Цвет согласовать с заказчиком | m2 | 245,2 | 45,1 | 11 065,9 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 73,6 | 94,60 | 6 962,6 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 98,1 | 34,00 | 3 335,4 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,7 | 9,70 | 142,6 |
| | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 122,6 | 5,00 | 613,0 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,3 | 1,00 | 12,3 |
| 15 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 2,5 | 207,6 | 518,9 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2 | 94,60 | 18,9 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 2,5 | 200,00 | 500,0 |
| 16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2 | 65,4 | 409,8 | 26 798,3 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 107,9 | 94,60 | 10 207,3 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 66,7 | 220,00 | 14 674,0 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 242,0 | 3,50 | 847,0 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 30,7 | 34,00 | 1 043,8 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 308,0 | 0,02 | 26,2 |
| | | Total Стены Inclusiv salariu | | | | 142 571,3 85 669,7 |
| | | 1.2. Проёмы | | | | |
| 17 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni | m3 | 5,9 | 1 425,6 | 8 411,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|----------|----------|
| | | 290x240x188 mm (Закладка проёмов из мелких блоков фортана для заполнения проёмов на цементном растворе М-50 в санузлах, в коридоре-переход в спальню) | | | | |
| | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 34,2 | 94,60 | 3 235,3 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0 | 94,60 | 662,2 |
| | 2661122800117 | Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 | buc | 407,1 | 9,50 | 3 867,5 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 90,5 | 2,50 | 226,2 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7 | 600,00 | 420,0 |
| 18 | СК11С | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из металлопласта на усиленных стойках- узел раздачи пищи, санузлы детские и взрослые) см. схему.) | m2 | 39,9 | 1 613,3 | 64 369,3 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 25,9 | 94,60 | 2 450,1 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0 | 94,60 | 189,2 |
| | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 39,9 | 1 500,00 | 59 850,0 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 4,8 | 100,00 | 480,0 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,0 | 100,00 | 1 400,0 |
| 19 | СК25А | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру замки засовы петли и т.д.) Марка ДО 1,0*2,1- 2шт ДО 0,9-2,1-1шт ДО 0,7*2,1-2 шт ДО 0,7-1,3- 3 шт) | m2 | 11,6 | 2 359,5 | 27 370,6 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,5 | 94,60 | 804,1 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9 | 94,60 | 85,1 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11,6 | 2 200,00 | 25 520,0 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 46,4 | 1,00 | 46,4 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,8 | 100,00 | 580,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|------------------------------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,0 | 150,00 | 300,0 |
| | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,0 | 5,00 | 35,0 |
| | | Total Proёмы Inclusiv salariu | | | | 100 151,1 7 426,0 |
| | | 1.3. Потолки | | | | |
| 20 | СК50В | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) -Влагостойкий | m2 | 141,9 | 328,8 | 46 658,4 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 198,7 | 94,60 | 18 797,0 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,0 | 94,60 | 2 554,2 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 7,1 | 94,60 | 671,7 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 52,5 | 150,00 | 7 875,0 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 122,0 | 25,00 | 3 050,0 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 38,3 | 20,00 | 766,0 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 385,5 | 1,00 | 6 385,5 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 2 838,0 | 1,00 | 2 838,0 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 170,3 | 20,00 | 3 406,0 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 630,0 | 0,50 | 315,0 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен) | m2 | 141,9 | 7,4 | 1 045,8 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,3 | 94,60 | 406,8 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,3 | 30,00 | 639,0 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 141,9 | 214,0 | 30 365,7 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 217,1 | 94,60 | 20 537,7 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 013,2 | 9,70 | 9 828,0 |
| 23 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | 141,9 | 43,2 | 6 130,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-------|-------|---------|
| | | tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 44,0 | 94,60 | 4 162,4 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 202,9 | 9,70 | 1 968,1 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2 | 141,9 | 32,8 | 4 650,3 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,4 | 94,60 | 2 686,6 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 156,1 | 12,00 | 1 873,2 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 21,3 | 4,25 | 90,5 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 141,9 | 66,0 | 9 364,2 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 63,9 | 94,60 | 6 044,9 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,2 | 94,60 | 1 343,3 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 149,7 | 13,20 | 1 976,0 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)перед покраской | m2 | 141,9 | 7,4 | 1 045,8 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,3 | 94,60 | 406,8 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,3 | 30,00 | 639,0 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми | m2 | 141,9 | 45,1 | 6 405,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|-------|-------|-------------------------------|
| | | водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) снежка | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,6 | 94,60 | 4 030,0 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 56,8 | 34,00 | 1 931,2 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,5 | 9,70 | 82,5 |
| | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 71,0 | 5,00 | 355,0 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,1 | 1,00 | 7,1 |
| 28 | CJ04A | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты шириной 5-7 см во всех комнатах) | m | 108,6 | 64,6 | 7 018,2 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 38,0 | 94,60 | 3 594,8 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4 | 94,60 | 510,8 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 108,6 | 9,70 | 1 053,4 |
| | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 116,2 | 16,00 | 1 859,2 |
| | | Total Потолки Inclusiv salariu | | | | 112 684,7 65 747,0 |
| | | 1.4. Полы | | | | |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из ленолиума с выносом строительных отходов) | m2 | 129,7 | 94,5 | 12 260,2 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 64,8 | 94,60 | 6 130,1 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,8 | 94,60 | 6 130,1 |
| 30 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из керамических плит .) с выносом строительных отходов | m2 | 12,2 | 37,2 | 454,0 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4 | 94,60 | 227,0 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4 | 94,60 | 227,0 |
| 31 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 141,9 | 28,4 | 4 030,0 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,3 | 94,60 | 2 015,0 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,3 | 94,60 | 2 015,0 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T) | m2 | 141,9 | 124,1 | 17 605,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|----------|
| | | толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 85,1 | 94,60 | 8 050,5 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,2 | 94,60 | 1 343,3 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 844,7 | 2,50 | 4 611,8 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,0 | 600,00 | 3 600,0 |
| 33 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм) | kg | 142,0 | 29,8 | 4 236,9 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,4 | 94,60 | 416,2 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7 | 94,60 | 66,2 |
| | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 143,4 | 25,00 | 3 585,0 |
| | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 1,4 | 45,00 | 63,0 |
| | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 21,3 | 5,00 | 106,5 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5 см коэф змш=4 | m2 | 141,9 | 124,1 | 17 605,6 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 85,1 | 94,60 | 8 050,5 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,2 | 94,60 | 1 343,3 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 844,7 | 2,50 | 4 611,8 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,0 | 600,00 | 3 600,0 |
| 35 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) санузел детский = 12,2м2 санузел взрослый =5,3м2 узел раздачи пицци детям =6,6м2) Цвет и размер согласовать с заказчиком) | m2 | 24,1 | 367,2 | 8 848,8 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,5 | 94,60 | 2 506,9 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 24,8 | 220,00 | 5 456,0 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 154,2 | 3,50 | 539,7 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 9,9 | 34,00 | 336,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-------|--------|-------------------------------|
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 482,0 | 0,02 | 9,6 |
| 36 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат 10мм класс 33 плинтус ПВХ = 79,5м | m2 | 117,8 | 314,0 | 36 989,6 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 70,7 | 94,60 | 6 688,2 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,7 | 94,60 | 1 674,4 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 123,7 | 200,00 | 24 740,0 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 123,7 | 10,00 | 1 237,0 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 106,0 | 25,00 | 2 650,0 |
| | | Total Палы Inclusiv salariu | | | | 102 030,7 46 883,7 |
| | | 1.5. Внутренний водопровод, канализация и сантех приборы в санузлах и в узле раздачи пищи. | | | | |
| 37 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) детских | buc | 3,0 | 88,3 | 264,9 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8 | 94,60 | 264,9 |
| 38 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) детских | buc | 3,0 | 104,1 | 312,2 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3 | 94,60 | 312,2 |
| 39 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Разборка труб из ПВХ диаметр 50-110мм) | m | 7,0 | 8,1 | 56,8 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6 | 94,60 | 56,8 |
| 40 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, | m | 8,5 | 5,6 | 47,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-----|---------|---------|
| | | тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 20-25 мм) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5 | 94,60 | 47,3 |
| 41 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) в комплекте для деток | buc | 3,0 | 892,3 | 2 677,0 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,7 | 94,60 | 539,2 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,0 | 500,00 | 1 500,0 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,0 | 150,00 | 450,0 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,0 | 50,00 | 150,0 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,9 | 42,00 | 37,8 |
| 42 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) в комплекте для взрослых | buc | 2,0 | 892,4 | 1 784,7 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8 | 94,60 | 359,5 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0 | 500,00 | 1 000,0 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0 | 150,00 | 300,0 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0 | 50,00 | 100,0 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6 | 42,00 | 25,2 |
| 43 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным | buc | 1,0 | 5 925,9 | 5 925,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|------|----------|---------|
| | | стенам) в комнате для раздачи пицци | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9 | 94,60 | 179,7 |
| | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | buc | 1,0 | 5 000,00 | 5 000,0 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0 | 150,00 | 300,0 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0 | 50,00 | 100,0 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 3,0 | 100,00 | 300,0 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,1 | 42,00 | 46,2 |
| 44 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте- детский | buc | 3,0 | 2 357,3 | 7 072,0 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,6 | 94,60 | 1 192,0 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,0 | 1 300,00 | 3 900,0 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,0 | 200,00 | 600,0 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,0 | 200,00 | 600,0 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,0 | 200,00 | 600,0 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,0 | 10,00 | 30,0 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,0 | 50,00 | 150,0 |
| 45 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте- взрослый | buc | 1,0 | 2 357,3 | 2 357,3 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2 | 94,60 | 397,3 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0 | 1 300,00 | 1 300,0 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0 | 200,00 | 200,0 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0 | 200,00 | 200,0 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0 | 200,00 | 200,0 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0 | 10,00 | 10,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-----|--------|---------|
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0 | 50,00 | 50,0 |
| 46 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m | 8,0 | 133,2 | 1 066,0 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6 | 94,60 | 246,0 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 8,2 | 100,00 | 820,0 |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m | 5,0 | 126,7 | 633,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2 | 94,60 | 113,5 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 5,2 | 100,00 | 520,0 |
| 48 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Тройник 100*100*100мм | buc | 3,0 | 49,7 | 149,1 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1 | 94,60 | 104,1 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare | buc | 3,0 | 15,00 | 45,0 |
| 49 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, | buc | 4,0 | 50,5 | 201,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-----|-------|-------|
| | | диаметр 110 мм) Тройник 100*100*50мм | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5 | 94,60 | 141,9 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0 | 15,00 | 60,0 |
| 50 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP- R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)Тройник Φ50*50*50мм | buc | 1,0 | 43,4 | 43,4 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3 | 94,60 | 28,4 |
| | 2523156721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0 | 15,00 | 15,0 |
| 51 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Отвод 90* Φ100мм | buc | 2,0 | 43,4 | 86,8 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6 | 94,60 | 56,8 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0 | 15,00 | 30,0 |
| 52 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвед 90* Φ 50мм | buc | 3,0 | 40,2 | 120,7 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8 | 94,60 | 75,7 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 3,0 | 15,00 | 45,0 |
| 53 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de | buc | 3,0 | 46,5 | 139,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-----|-------|---------|
| | | 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) муфта Ф110 мм | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0 | 94,60 | 94,6 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 3,0 | 15,00 | 45,0 |
| 54 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Муфта Ф50мм | buc | 3,0 | 40,2 | 120,7 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8 | 94,60 | 75,7 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 3,0 | 15,00 | 45,0 |
| 55 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) фитинги в ресурсах удалить cot teu reductie racord количество фитингов см ниже холодная вода | m | 8,0 | 168,4 | 1 347,4 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,0 | 94,60 | 473,0 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 8,2 | 42,00 | 344,4 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 5,6 | 25,00 | 140,0 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 3,6 | 25,00 | 90,0 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,8 | 25,00 | 20,0 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 8,0 | 35,00 | 280,0 |
| 56 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со | m | 4,5 | 99,7 | 448,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|------|--------|---------|
| | | сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15 мм) фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord (Кол -во фитингов см. ниже) холодная вода | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7 | 94,60 | 255,4 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 4,6 | 42,00 | 193,2 |
| 57 | Teu | Teu din material plastic ППР 25*25*15мм Для холодной воды подключение сантех приборов | buc | 7,0 | 25,0 | 175,0 |
| | TEU | Teu ППР 25*25*15мм | buc | 7,0 | 25,00 | 175,0 |
| 58 | Teu | Cot din material plastic ППР 90* Ф 25мм | buc | 4,0 | 20,0 | 80,0 |
| | Cot | Cot ППР 90* Ф 25мм | buc | 4,0 | 20,00 | 80,0 |
| 59 | Американка | Американка с резьбой на металл для подключения Ф15 мм | buc | 11,0 | 50,0 | 550,0 |
| | 6546618135135 | Американка Ф 15мм | buc | 11,0 | 50,00 | 550,0 |
| 60 | Фитинг | Фитинг ППР Ф-мм | buc | 16,0 | 25,0 | 400,0 |
| | 651568168681551 | Фитинг Ф15-25 мм | buc | 16,0 | 25,00 | 400,0 |
| 61 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") | buc | 1,0 | 228,4 | 228,4 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3 | 94,60 | 28,4 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0 | 200,00 | 200,0 |
| 62 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 25мм) | buc | 10,0 | 228,4 | 2 283,8 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0 | 94,60 | 283,8 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 10,0 | 200,00 | 2 000,0 |
| 63 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la | m | 3,0 | 103,3 | 309,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|------|--------|---------|
| | | obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20- мм) Фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord Кол-во фитингов см ниже Горячая вода | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9 | 94,60 | 179,7 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,1 | 42,00 | 130,2 |
| 64 | Отвод | Отвод ППР 90* Ф20мм горячая | buc | 2,0 | 35,0 | 70,0 |
| | 6518168656516 781 | Отвод 90* Ф20 мм | buc | 2,0 | 35,00 | 70,0 |
| 65 | Тройник | Тройник 20*20*15мм горячая | buc | 2,0 | 20,0 | 40,0 |
| | 5165165131 | Тройник 20*20*15мм | buc | 2,0 | 20,00 | 40,0 |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")для горячей холодной воды | buc | 6,0 | 876,1 | 5 256,5 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,9 | 94,60 | 936,5 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 6,0 | 700,00 | 4 200,0 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 12,0 | 10,00 | 120,0 |
| 67 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20- мм) Фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord Кол-во фитингов см ниже Горячая вода -фитинги в ресурсах удалить Cot Teu Reductie Racord (кол-во | m | 3,0 | 103,3 | 309,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|------|--------|--------------------------------|
| | | фитингов см. ниже) | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9 | 94,60 | 179,7 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,1 | 42,00 | 130,2 |
| 68 | Отвод | Отвод ППР 90* Ф20мм горячая | buc | 4,0 | 35,0 | 140,0 |
| | 6518168656516 781 | Отвод 90* Ф20 мм | buc | 4,0 | 35,00 | 140,0 |
| 69 | Тройник | Тройник 20*20*15мм горячая | buc | 4,0 | 20,0 | 80,0 |
| | 5165165131 | Тройник 20*20*15мм | buc | 4,0 | 20,00 | 80,0 |
| 70 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3) для горячей воды) | buc | 2,0 | 228,4 | 456,8 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6 | 94,60 | 56,8 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,0 | 200,00 | 400,0 |
| | | | | | | |
| | | Total Внутренний водопровод, канализация и сантех приборы в санузлах и в узле раздачи пищи. Inclusiv salariu | | | | 35 236,1 6 678,9 |
| | | | | | | |
| | | Total Общестроительные работы. Inclusiv salariu | | | | 492 673,9 212 405,3 |
| | | 2. Электромонтажные работы | | | | |
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc | 16,0 | 20,7 | 331,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5 | 94,60 | 331,1 |
| 72 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- 4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона. | buc | 21,0 | 210,8 | 4 427,8 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23,1 | 94,60 | 2 185,3 |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 21,0 | 100,00 | 2 100,0 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 42,0 | 1,00 | 42,0 |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 42,0 | 1,00 | 42,0 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7 | 9,70 | 16,5 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 4,2 | 10,00 | 42,0 |
| 73 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare | buc | 6,0 | 81,1 | 486,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|------|-------|---------|
| | | constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)выключатели 2-х клав | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,6 | 94,60 | 151,4 |
| | 1111000100021 | Comutator manual | buc | 6,1 | 50,00 | 305,0 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,0 | 5,00 | 30,0 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0 | 9,70 | 0,0 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0 | 1,00 | 0,0 |
| 74 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)выключатели одноклав | buc | 1,0 | 83,4 | 83,4 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3 | 94,60 | 28,4 |
| | 1111000100021 | Comutator manual | buc | 1,0 | 50,00 | 50,0 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0 | 5,00 | 5,0 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0 | 9,70 | 0,0 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0 | 1,00 | 0,0 |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, | buc | 15,0 | 92,7 | 1 391,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|-------|---------|
| | | простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) розетки на 2 штекера | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,7 | 94,60 | 444,6 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 15,3 | 51,00 | 780,3 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 15,0 | 5,00 | 75,0 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1 | 9,70 | 1,0 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1 | 1,00 | 0,1 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 30,0 | 1,00 | 30,0 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 30,0 | 2,00 | 60,0 |
| 76 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) распред коробки | buc | 8,0 | 107,1 | 857,1 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,1 | 94,60 | 577,1 |
| | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 8,0 | 5,00 | 40,0 |
| | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 16,0 | 15,00 | 240,0 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0 | 9,70 | 0,0 |
| 77 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) гофра | m | 120,0 | 66,8 | 8 019,9 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 55,2 | 94,60 | 5 221,9 |
| | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 134,6 | 10,00 | 1 346,0 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 26,4 | 25,00 | 660,0 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 19,8 | 35,00 | 693,0 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 19,8 | 5,00 | 99,0 |
| 78 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ВВГ нг-FR- | m | 95,0 | 35,0 | 3 329,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|----------|------------------------------|
| | | LS 3*1.5 | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,7 | 94,60 | 633,8 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 107,6 | 25,00 | 2 690,0 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 5,2 | 1,00 | 5,2 |
| 79 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) ВВГ нГ -FR-LS 3*2,5 | m | 90,0 | 35,0 | 3 151,0 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,3 | 94,60 | 596,0 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 102,0 | 25,00 | 2 550,0 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 5,0 | 1,00 | 5,0 |
| 80 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (Установка осевых вентиляторов) | buc | 1,0 | 1 547,4 | 1 547,4 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,6 | 94,60 | 1 097,4 |
| | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0 | 250,00 | 250,0 |
| | 2912435776200 | Ventilator de fereastră | buc | 1,0 | 200,00 | 200,0 |
| 81 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) | buc | 1,0 | 793,3 | 793,3 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2 | 94,60 | 208,1 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9 | 94,60 | 85,1 |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,1 | 94,60 | 104,1 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1 | 94,60 | 9,5 |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0 | 107,00 | 214,0 |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0 | 25,00 | 50,0 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6 | 200,00 | 120,0 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0 | 2,50 | 2,5 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |
| | | Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu | | | | 24 417,4 11 673,8 |
| | | 3. Оборудование | | | | |
| 82 | Цена рыночная | Электроводонагреватель объемом 110 л | buc | 1,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| | 651515132 | Бойлер 110л | buc | 1,0 | 6 000,00 | 6 000,0 |
| 83 | Цена рыночная | Осевой вытяжной вентилятор 100 мм канальный | buc | 1,0 | 60,0 | 60,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|-----|-----|-------|----------------|
| | 6513151651513 | Вентилятор 100 мм | buc | 1,0 | 60,00 | 60,0 |
| | | Total Оборудование Inclusiv salariu | | | | 6 060,0 |

| | | | | |
|--|--|---|----------|------------------|
| | | Total | lei | 523 151,3 |
| | | Отчисление на социальное медицинское стра | 24,00 % | 53 779,0 |
| | | Транспорт материалов | 3,00 % | 8 972,2 |
| | | Итого | 100,00 + | 585 902,5 |
| | | Накладные расходы | 5,00 % | 29 295,2 |
| | | Итого | 100,00 + | 615 197,7 |
| | | Сметная прибыль | 1,00 % | 6 152,0 |
| | | Итого | 100,00 + | 621 349,7 |
| | | Налог на добавленную стоимость | 20,00 % | 124 269,9 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 745 619,6 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)