

**Капитальный ремонт крыши  
и фасада здания отделения  
реабилитации РБ Комрат к.к.  
9601211.089.03 мун. Комрат, ул.  
Одесская, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ  
Комрат к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская, 2**

Valoarea de deviz 3 828 872,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment (Разборка элементов крыш - из асбоцемента)	m2	1 700,00	41,815	71 085,840
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 700,00	23,537	40 013,580
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) cheramzit	m3	172,00	63,113	10 855,470
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	93,00	230,457	21 432,501

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata (Разборка элементов крыш - кровли листовые из оцинкованной стали)	m2	12,00	41,815	501,782
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой) deseuri	t	317,00	64,818	20 547,209
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (Погрузка земли в автотранспорт) deseuri	m3	317,00	64,003	20 288,824
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) deseuri	t	317,00	36,397	11 538,000
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) deseuri	100 m3	3,68	150,142	552,524
		<i>Total</i>	Lei			196 815,730
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>196 815,730 178 333,730</b>
		<b>2. Pereti la streasina</b>				
10	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si	m3	80,00	1 823,816	145 905,280

1	2	3	4	5	6	7
		interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 м)				
		<i>Total</i>	Lei			145 905,280
		<b>Total Pereti la streasina Inclusiv salariu</b>				<b>145 905,280 22 372,080</b>
		<b>3. Acoperis (volum de lemn este calculat si gratii de ventilare si usa)</b>				
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - 2,01 m3 scindura de sprijina	m2	1 935,00	22,840	44 195,408
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) anticondensat Material marunt=1,0300	m2	1 935,00	30,015	58 079,055
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных	m2	1 935,00	48,281	93 423,408

1	2	3	4	5	6	7
		хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - 17,89m3				
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - 10,22m3 scinduri in nodul 5	m2	170,40	205,548	35 025,318
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,31	5 179,700	1 605,707
16	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoaroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	30,12	37,796	1 138,419
17	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	30,12	262,212	7 897,821
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) (coama 195m) Material marunt=1,0500	m2	1 935,00	232,307	449 513,170

1	2	3	4	5	6	7
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,0300	m	210,00	256,665	53 899,560
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,0200	m	126,00	274,136	34 541,106
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) - opritor de zapada LE-310 L=2000 mm - 95buc (reseure in norma se corecteaza - numai lucru, opritor - 95 buc si energie electrica)	kg	615,60	30,065	18 508,290
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	2,07	5 167,905	10 697,563
23	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно) din scindura 100x19(h) mm V=6,27m3	m2	330,00	102,937	33 969,309
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	6,27	262,575	1 646,348
25	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование	m3	6,27	38,420	240,896

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)				
26	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2) la usa	m2	0,40	1 495,320	598,128
		<i>Total</i>	Lei			844 979,506
		<b>Total Acoperis (volum de lemn este calculat si gratii de ventilare si usa) Inclusiv salariu</b>				<b>844 979,506 257 814,006</b>
		<b>4. Termoizolare nod "2" - 115м2</b>				
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) antivapori Material marunt=1,0300	m2	115,00	30,015	3 451,755
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) polisterenbeton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	17,25	1 702,917	29 375,320
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	115,00	30,015	3 451,755

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) anticondensat Material marunt=1,0300				
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	115,00	106,563	12 254,705
31	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см) к=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	115,00	71,527	8 225,582
		<i>Total</i>	Lei			56 759,117
		<b>Total Termoizolare nod "2" - 115м2 Inclusiv salariu</b>				<b>56 759,117 15 615,482</b>
		<b>5. Termoizolare nod "3" - 745м2</b>				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) antivapori Material marunt=1,0300	m2	745,00	30,015	22 361,145
33	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	745,00	205,682	153 233,303

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) vata minerala 125 kg/m2 t 150mm				
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) anticondensat Material marunt=1,0300	m2	745,00	30,015	22 361,145
		<i>Total</i>	Lei			197 955,593
		<b>Total Termoizolare nod "3" - 745m2</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>197 955,593</b> <b>25 344,453</b>
		<b>6. Finisare exterioara pereti</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) betonocontact	m2	400,00	5,730	2 291,920
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	400,00	147,454	58 981,800
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	823,00	5,730	4 715,625



1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) betoncontact				
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 30mm (cornier perforat L=2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative) 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	802,00	264,247	211 925,715
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	8,00	266,352	2 130,818
40	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 100mm elemente decorative 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	13,00	331,141	4 304,837

1	2	3	4	5	6	7
41		Cornier perforat L=2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m	2 195,00	4,000	8 780,000
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	823,00	17,544	14 438,752
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	823,00	128,195	105 504,725
		<i>Total</i>	Lei			413 074,192
		<b>Total Finisare exterioara pereti Inklusiv salariu</b>				<b>413 074,192 214 532,102</b>
		<b>7. Finisarea exterioara glafuri</b>				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) glafuri	m2	90,00	147,454	13 270,905
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) vata minerala t 30mm (cornier	m2	90,00	296,599	26 693,927

1	2	3	4	5	6	7
		inclus in p 38) 130 kg/m <sup>3</sup> Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) acril	m <sup>2</sup>	90,00	5,280	475,182
47	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) 2 ori k=0,7 silicon - 0.14 kg/m <sup>2</sup> Кoeffициент к трудозатратам=0,7000 Кoeffициент к машинам=0,7000	m <sup>2</sup>	90,00	59,170	5 325,336
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) b=300mm	m	60,00	153,614	9 216,840
		<i>Total</i>	Lei			54 982,190
		<b>Total Finisarea exterioara glafuri Inklusiv salariu</b>				<b>54 982,190 27 164,780</b>
		<b>8. Finisare soclu</b>				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) izoflex	m <sup>2</sup>	121,00	33,986	4 112,299

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) betoncontact	m2	205,00	5,730	1 174,609
51	CK26B aplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) profil pentru sustinerea termoizolatiei	m	242,00	223,614	54 114,588
52	IzF55C aplicativ	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 20mm (fara plasa de sticla si fara 1 strat de amestic) (изменённый на EXP) k salariu = 0.5  Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	205,00	172,376	35 337,003
53	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 150-T) plasa d3 Вр-1 150x150 1 m2-0.77kg	m2	205,00	271,310	55 618,465
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) peatra artificiala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	205,00	559,724	114 743,437
55	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu	m2	72,60	91,049	6 610,176

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)				
56	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) B12.5 briul de asupra izolatiei Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,42	1 462,203	3 538,532
57	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) d8 AIII	kg	95,59	18,548	1 772,992
58	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) d10 AIII	kg	149,31	17,337	2 588,513
59	CK26B aplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для	m	242,00	223,614	54 114,588

1	2	3	4	5	6	7
		окон из алюминия) tabla din otel b=150 mm d asupra borticului				
		<i>Total</i>	Lei			333 725,202
		<b>Total Finisare soclu Inclusiv salariu</b>				<b>333 725,202 92 687,297</b>
		<b>9. Reparatia Intrarii principale K-1</b>				
60	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) t 20mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,70	1 365,356	955,749
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	35,00	563,953	19 738,364
62	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Balustrada din inox d 50 h 0.95 m	m	7,00	1 058,087	7 406,609
		<i>Total</i>	Lei			28 100,722

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Reparatia Intrarii principale K-1 Inclusiv salariu</b>				<b>28 100,722 8 376,845</b>
		<b>10. Pereu</b>				
63	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	157,00	121,663	19 101,028
64	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	266,90	64,003	17 082,352
65	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	266,90	36,403	9 716,000
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,57	143,482	225,266
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	3,83	2 303,909	8 823,973
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	57,49	491,323	28 246,182
69	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до	m3	23,00	1 721,765	39 600,603

1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 80.20.8	m	275,00	147,631	40 598,650
71	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) t 40mm	m2	383,25	170,747	65 438,763
		<i>Total</i>	Lei			228 832,817
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>228 832,817 65 030,102</b>

		Total	Lei	2 501 130,37
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	204 135,95
		Cheltuieli de transport	7 %	108 426,23
		Total		2 813 692,55
		Cheltuieli de regie	8 %	225 095,41
		Total		3 038 787,96
		Beneficiu de deviz	5 %	151 939,40
		Total		3 190 727,36
		TVA	20 %	638 145,47
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 828 872,83</b>



Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт крыши  
и фасада здания отделения  
реабилитации РБ Комрат к.к.  
9601211.089.03 мун. Комрат, ул.  
Одесская, 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ  
Комрат к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская, 2**

**Valoarea de deviz 3 828 872,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente 27.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,95	57,66	285,417
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 066,10	57,66	61 471,326
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 004,06	57,66	57 894,100
4.	7123010010200	Betonist	h-om	175,74	57,66	10 133,169
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	82,09	57,66	4 733,310
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 685,20	57,66	97 168,632
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	88,76	57,66	5 117,902
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	48,20	57,66	2 779,212
9.	7129020012800	Pavator	h-om	271,86	57,66	15 675,448
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	115,00	57,66	6 630,900
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 774,24	57,66	159 962,679
12.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,26	57,66	14,992
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,89	57,66	4 260,497
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	98,76	57,66	5 694,502
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	175,44	57,66	10 115,870
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 464,92	57,66	142 127,287
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123,26	57,66	7 107,172
18.	7422010060100	Timplar	h-om	174,08	57,66	10 037,452
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 097,37	57,66	63 274,354
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 403,20	57,66	138 568,513
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	652,91	57,66	37 646,790
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 154,55	57,66	66 571,353
<b>Total manopera</b>						<b>907 270,87</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,40	5,00	7,000
2.	1212121212121	apa	m3	8,37	12,50	104,625
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	80,16	1 000,00	80 160,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,03	340,00	10,200
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	85,64	340,00	29 117,600

6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,24	340,00	761,600
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,16	220,00	6 855,200
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,45	220,00	539,000
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,92	220,00	422,400
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,56	220,00	3 203,200
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,94	5,00	39,700
12.	2003021000	Silicon	kg	12,60	120,00	1 512,000
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	3 100,00	341,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	30,19	3 100,00	93 589,000
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	6,27	3 100,00	19 437,000
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,95	3 100,00	2 945,000
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,29	3 100,00	899,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07	3 100,00	217,000
19.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,05	3 100,00	155,000
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	3 100,00	62,000
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,22	3 100,00	6 882,000
22.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,99	90,00	719,100
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	866,00	1,00	866,000
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,43	600,00	258,000
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	61,86	14,00	866,040
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	36,39	14,00	509,460
27.	2320187315789	Decofrol	kg	8,71	25,00	217,750
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	181,50	10,50	1 905,750
29.	23203226000361	Gudron	kg	6,14	25,00	153,500
30.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 139,85	10,50	11 968,425
31.	2413217300010	Cleme	buc	64,26	30,00	1 927,800
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,16	20,00	143,200
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,50	22,00	297,000
34.	2416586105303* 1	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	214,20	25,00	5 355,000
35.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	57,60	33,00	1 900,800
36.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,44	22,00	9,680
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,18	70,00	12,600
38.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	243,81	24,00	5 851,440
39.	24302261000001	Fuga	kg	96,03	20,00	1 920,600
40.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	341,54	25,00	8 538,500
41.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,28	187,50	52,500
42.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 516,72	2,70	12 195,144
43.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 645,90	2,70	15 243,930
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	203,00	2,70	548,100
45.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	1 800,00	21,00	37 800,000
46.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	911,02	4,60	4 190,692
47.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	49,12	20,00	982,400
48.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	101,59	12,00	1 219,080

49.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	88,00	36,40	3 203,200
50.	2521302602909* 5	vata minerala t 30mm 130 kg/m3	m2	97,26	70,00	6 808,200
51.	2611112500300	Geam tras simplu	m2	0,44	1 200,00	528,000
52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 029,79	10,00	10 297,900
53.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	195,00	55,00	10 725,000
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	280,50	1,65	462,825
55.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	613,20	1,65	1 011,780
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 602,19	1,65	17 493,613
57.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 058,90	1,65	8 347,185
58.	2652102100737	Var hidratat	kg	369,00	3,20	1 180,800
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,50	6,00	27,000
60.	26531021008311	Tink	kg	1 892,90	25,00	47 322,500
61.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,25	25,00	131,250
62.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	270,23	2,50	675,575
63.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare t=40mm	m2	389,00	100,00	38 900,000
64.	2663102100000	Beton	m3	17,86	1 280,00	22 860,800
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,20 23,81	1 200,00 1 280,00	15 840,000 30 476,800
66.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,02	750,00	765,000
67.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,05	950,00	1 947,500
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,58	1 050,00	22 659,000
69.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 80.20.8	m	276,37	70,00	19 345,900
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	43,26	23,00	994,980
71.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	211,19	350,00	73 916,500
72.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	35,70	300,00	10 710,000
73.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45,00	5,00	225,000
74.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,45	10,00	34,500
75.	2682132600465* 1	Folie suplimentara polimerica - anticondensat	m2	3 310,68	12,00	39 728,160
76.	2682132600465* 2	Folie suplimentara polimerica - antivapori	m2	1 018,67	12,00	12 224,040
77.	2682132601626	Carton bitumat	m2	133,10	10,00	1 331,000
78.	2682162611370* 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala 125 kg/m2 t 150mm	m2	752,45	180,00	135 441,000
79.	2682162611370* 2	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala t 30mm 130kg/m3	m2	866,72	70,00	60 670,400
80.	2682162611370* 3	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3	m2	8,65	80,00	692,000
81.	2682162611370* 4	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala t 100mm elemente decorative 130kg/m3	m2	14,05	140,00	1 967,000
82.	2682162611370* h	EXP t 20mm	m2	221,54	65,00	14 400,100
83.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 015,88	20,00	20 317,600
84.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 336,51	120,00	280 381,200
85.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	81,27	65,00	5 282,550
86.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	134,95	150,00	20 242,500
87.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	227,12	150,00	34 068,000
88.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	481,75	15,00	7 226,250

89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	97,98	15,00	1 469,700
90.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	153,04	15,00	2 295,600
91.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2 194,99	3,20	7 023,968
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,15	18,00	110,700
93.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,25	18,00	184,500
94.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	242,00	200,00	48 400,000
95.	2743123549026* a	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300mm	m	60,00	130,00	7 800,000
96.	2743123549026* b	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150	m	242,00	200,00	48 400,000
97.	2811236309800* 0	Opritor de zapada	buc	95,02	120,00	11 402,400
98.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	7,93	30,00	237,900
99.	2812106305714* 0	Balustrada din inox d 50 h 0.95 m	m	7,00	1 000,00	7 000,000
100.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,09	22,00	177,980
101.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	77,90	35,00	2 726,500
102.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	496,27	18,00	8 932,860
103.	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,01	18,00	0,180
104.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,42	35,00	14,700
105.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,78	1,20	26,136
106.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	17,85	30,00	535,500
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 176,00	0,10	217,600
108.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,13	5,00	160,650
109.	2874115837745	Suruburi	buc	2 163,00	0,10	216,300
110.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,78	1,00	21,780
111.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,36	1,00	0,360
112.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 033,44	1,20	10 840,128
113.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,14	18,00	128,520
114.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,76	50,00	2 688,000
115.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	43,26	70,00	3 028,200
116.	2875274000502	Cot burlan	buc	64,26	70,00	4 498,200
117.	2875274000503	Cot de capat	buc	32,13	70,00	2 249,100
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,13	40,00	1 285,200
119.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	43,26	40,00	1 730,400
120.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	302,82	30,00	9 084,600

121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,18	50,00	109,000
122.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18 285,75	0,10	1 828,575
123.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	45 175,80	0,10	4 517,580
124.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,70	50,00	35,000
125.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,67	50,00	383,500
126.	30121032050102	Plasa d3 Вр-1 150x150 1	kg	157,85	35,00	5 524,750
127.	32020012020202 1	Cornier perforat L=2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m	2 195,00	4,00	8 780,000
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,62	1,38	7,756
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,72	12,50	221,500
130.	4100126202818	Apa	m3	23,27	12,50	290,875
131.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	117,05	5,00	585,250
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 548 946,10</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,22	500,00	110,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,36	500,00	180,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,15	90,00	2 173,500
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,07	20,00	241,400
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	155,65	15,00	2 334,750
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,68	15,00	550,200
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	48,16	15,00	722,400
8.	2922140007000	Macara	h-ut	35,20 10,91	15,00 420,00	528,000 4 582,200
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	57,84	15,00	867,600
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,55	20,00	11,000
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	282,45	15,00	4 236,750
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,48	20,00	469,600
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,41	300,00	123,000
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,18	300,00	654,000
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,19	50,00	109,500
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,38	30,00	491,400
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,45	30,00	43,500
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	26,97	30,00	809,100
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,31	100,00	131,000
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,02	100,00	102,000
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,81	20,00	136,200
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,25	20,00	45,000
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,20	80,00	656,000

24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,78	50,00	439,000
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,19	50,00	259,500
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,60	50,00	1 680,000
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,78	10,00	7,800
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,45	500,00	725,000
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,48	500,00	240,000
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	106,27	200,00	21 254,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>44 913,40</b>

Total	Lei	2 501 130,37
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	204 135,95
Cheltuieli de transport	7 %	108 426,23
Total		2 813 692,55
Cheltuieli de regie	8 %	225 095,41
Total		3 038 787,96
Beneficiu de deviz	5 %	151 939,40
Total		3 190 727,36
TVA	20 %	638 145,47

**Total deviz:** **3 828 872,83**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат  
**Investitor** к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская,  
**2**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment (Разборка элементов крыш - из асбоцемента)	m2			41,815
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			23,537
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.) cheramzit)	m3			63,113
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			230,457
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,50	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata (Разборка элементов крыш - кровли листовые из оцинкованной стали)	m2			41,815
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatirea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку)	t			64,818



1	2	3	4	5	6	7
		катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой) deseuri				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,63
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 100,00	9,29
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	30,00	0,75
7	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto (Погрузка земли в автотранспорт) deseuri	m3			64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) deseuri	t			36,397
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,40
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории) deseuri	100 m3			150,142
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,94
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	340,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,36
		<b>2. Pereti la streasina</b>				
10	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на клею: при высоте этажа до 4 м)	m3			1 823,816
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	57,66	279,65
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1 000,00	1 002,00
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	21,00	472,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,50	0,09
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 100,00	1,94
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	36,40	40,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	15,00	6,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<b>3. Acoperis (volum de lemn este calculat si gratii de ventilare si usa)</b>				
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - 2,01 m3 scindura de sprijina	m2			22,840
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001039	3 100,00	3,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) anticondensat Material marunt=1,0300	m2			30,015
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465*1	Folie suplimentara polimerica - anticondensat	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - 17,89m3	m2			48,281
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009245	3 100,00	28,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) - 10,22m3 scinduri in nodul 5	m2			205,548
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,059977	3 100,00	185,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 179,700
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 168,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	130,20
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,48
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 100,00	2 900,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 100,00	400,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,00	74,52
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,52
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,52
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	80,65
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,23
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,52
16	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosofoabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3			37,796
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,00	27,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosofoabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			262,212
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,50	2,88
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,00	0,26
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	5,98
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) (coama 195m) Material marunt=1,0500	m2			232,307
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,095974	55,00	5,54
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,0300	m			256,665
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	150,00	162,23
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	23,00	4,74
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	70,00	14,42
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,0200	m			274,136
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	150,00	160,65
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	70,00	35,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	30,00	15,30
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	5,00	1,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,00	17,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) - opritor de zapada LE-310 L=2000 mm - 95buc (reseure in norma se corecteaza - numai lucru, opritor - 95 buc si energie electrica)	kg			30,065
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800*0	Opritor de zapada	buc	0,15435	120,00	18,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,38	0,01
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 167,905
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,80
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	224,93
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	29,95
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 100,00	2 890,34

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 100,00	374,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	22,00	74,82
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	20,00	60,19
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,49
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,49
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,88
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,29
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,64
23	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно) din scindura 100x19(h) mm V=6,27m3	m2			102,937
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	57,66	42,67
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	3 100,00	58,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	18,00	0,50
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			262,575
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,02
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,50	2,87
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,00	23,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,00	0,28
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,39
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,38
25	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусев)	m3			38,420
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,84
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,00	26,99
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	500,00	0,80
26	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление столярных изделий простым стеклом, произвольных размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами менее 0,5м2) la usa	m2			1 495,320
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	1 200,00	1 320,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	187,50	131,25
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	18,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,38
		<b>4. Termoizolare nod "2" - 115m2</b>				
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) antivapori Material marunt=1,0300	m2			30,015
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465*2	Folie suplimentara polimerica - antivapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) polisterenbeton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 702,917
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 280,00	1 325,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,26
	2922140007000	Masara	h-ut	0,2500	420,00	104,94
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) anticondensat Material marunt=1,0300	m2			30,015
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465*1	Folie suplimentara polimerica - anticondensat	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			106,563
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 050,00	34,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
31	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см) κ=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			71,527
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 050,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,65	14,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	6,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
		<b>5. Termoizolare nod "3" - 745m2</b>				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			30,015

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) antivapori Material marunt=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465*2	Folie suplimentara polimerica - antivapori	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) vata minerala 125 kg/m2 t 150mm	m2			205,682
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611370*1	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala 125 kg/m2 t 150mm	m2	1,0100	180,00	181,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,50	0,79
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,50	16,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	50,00	0,50
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) anticondensat Material marunt=1,0300	m2			30,015
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465*1	Folie suplimentara polimerica - anticondensat	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>6. Finisare exterioara pereti</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) betonocontact	m2			5,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303*1	Amorsa-grund "Betonocontact"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			147,454
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,730

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) betonocontact				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303*1	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 30mm (cornier perforat L=2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative) 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			264,247
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,70	10,91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,70	13,63
	2682162611370*2	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala t 30mm 130kg/m3	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,7098	3,20	8,76
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			266,352
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,07
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,70	10,91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,70	13,63
	2682162611370*3	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3	m2	1,0700	80,00	86,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
40	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 100mm elemente decorative 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			331,141
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,70	10,91

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,70	13,63
	2682162611370*4	Placi vata minerala termoiz. cladiri - vata minerala t 100mm elemente decorative 130kg/m3	m2	1,0700	140,00	151,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
41		Cornier perforat L=2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m			4,000
	320200120202021	Cornier perforat L=2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m	1,0000	4,00	4,00
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			17,544
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			128,195
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		<b>7. Finisarea exterioara glafuri</b>				
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) glafuri	m2			147,454
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) vata minerala t 30mm (cornier inclus in p 38) 130 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			296,599
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,70	10,91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,70	13,63
	2521302602909*5	vata minerala t 30mm 130 kg/m3	m2	1,0700	70,00	75,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42



1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) acril	m2			5,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) 2 ori k=0,7 silicon - 0.14 kg/m2 Коэффициент к трудозатратам=0,7000 Коэффициент к машинам=0,7000	m2			59,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	18,16
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	33,00	21,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
	2003021000	Silicon	kg	0,1400	120,00	16,80
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) b=300mm	m			153,614
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026*a	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300mm	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>8. Finisare soclu</b>				
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) izoflex	m2			33,986
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	15,75
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,50	0,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) betoncontact	m2			5,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303*1	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
51	CK26B aplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) profil pentru sustinerea termoizolatiei	m			223,614
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	IzF55C aplicativ	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) vata minerala t 20mm (fara plasa de sticla si fara 1 strat de amestic) (изменённый на EXP) k salariu = 0.5  Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			172,376
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	54,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	12,05
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,70	10,91
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,70	13,63
	2682162611370*h	EXP t 20mm	m2	1,0700	65,00	70,24
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
53	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 150-Т) plasa d3 Bp-1 150x150 1 m2-0.77kg	m2			271,310
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	30121032050102	Plasa d3 Bp-1 150x150 1	kg	0,7700	35,00	26,95
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 050,00	17,88
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	750,00	3,73
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	950,00	9,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,65	16,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,20	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	35,00	13,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
54	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) peatra artificiala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			559,724
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	350,00	360,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,60	20,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,19
55	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой до 20м включительно,	m2			91,049

1	2	3	4	5	6	7
		включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	90,00	9,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	2,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	2,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	9,99
56	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) B12.5 briul de asupra izolatiei Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 462,203
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,65	487,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	220,00	173,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	340,00	247,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	12,50	4,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	17,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,02
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,64
57	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) d8 АIII	kg			18,548
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
58	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) d10 АIII	kg			17,337
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,96
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
59	СК26В aplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) tabla din otel b=150 mm d asupra borticului	m			223,614
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026*b	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>9. Reparatia Intrarii principale K-1</b>				
60	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea	m3			1 365,356

1	2	3	4	5	6	7
		cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) t 20mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,65	478,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	220,00	169,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	340,00	233,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,75
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	102,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			563,953
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,29
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,70	15,66
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
62	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля) Balustrada din inox d 50 h 0.95 m	m			1 058,087
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305714*0	Balustrada din inox d 50 h 0.95 m	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,38	0,14
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,65	1,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	70,00	1,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		<b>10. Pereu</b>				
63	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
64	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с	t			64,003

1	2	3	4	5	6	7
		бульжниками, с камнями в автотранспорт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
65	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			36,403
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,40
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			143,482
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,00	2,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,38
67	TsC53A	Compartarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 303,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,63
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	340,00	1 733,73
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,50	6,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,28
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			491,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	390,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,81
69	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 721,765
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 280,00	1 325,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,41
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,35
	2922140007000	Mascara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 80.20.8	m			147,631
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare БР 80.20.8	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
71	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) t	m2			170,747

1	2	3	4	5	6	7
		40mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,65	21,78
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare t=40mm	m2	1,0150	100,00	101,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	220,00	8,36
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.