

Acoperis in pante si termoizolarea fatadei gradinitei de copii "Andries" pe terenul cu nr. cadastral 3844206356, situat in intravilan s. Ustea raionul Dubasari, str. Stefan cel Mare nr.58

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3616-2-1
Acoperis si termoizolarea fatadei.

Valoarea de deviz 5 122 279,47 lei

Intocmit in prețuri curente 24.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 765,000	61,48 61,18	108 509,38 107 979,88
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных элементов крыш-обрешетка кровли)	m2	1 765,000	15,74 15,29	27 789,21 26 994,96
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка свесов)	m2	276,000	25,72 25,49	7 097,62 7 035,52
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка фронтона)	m2	74,600	25,72 25,49	1 918,41 1 901,62
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne	buc	12,000	149,70 149,55	1 796,37 1 794,57
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) Демонтаж деревянных окон	m2	23,400	35,69 35,69	835,08 835,08

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2	13,120	35,68 35,68	468,18 468,18
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cotelet)	m3	0,990	338,68 335,68	335,29 332,32
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,200	502,59 467,34	2 613,45 2 430,15
10	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc-pereu	m2	200,000	60,33 60,33	12 065,74 12 065,74
11	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	43,000	64,58 64,58	2 776,82 2 776,82
12	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Порпузка мусора вручну	t	87,000	94,32 94,32	8 205,55 8 205,55
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	87,000	14,56 0,00	1 266,72 0,00
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,410	265,01 32,30	373,66 45,54
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				176 051,48 172 865,93
		2. Lucrari de reparatie la acoperis				
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla metalica, din rigle de rasinoase (astereala din bare-60x60 mm-2735 m-9,85 m3 si contrasipcile din bare 50x50 mm-1375 m-3,44 m3)	m2	1 801,500	59,15 25,07	106 557,31 45 156,71
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	18,020	1 020,59 268,50	18 391,11 4 838,45
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	13,290	94,17 33,14	1 251,54 440,40

1	2	3	4	5	6	7
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-anticondensat	m2	1 801,500	34,83 21,24	62 744,17 38 268,36
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica Ral 6005)	m2	1 801,500	338,05 97,72	609 005,15 176 034,47
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada	m	236,000	70,75 8,50	16 696,29 2 005,29
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=135 mm)	m	290,000	152,22 25,49	44 145,11 7 392,39
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- Burlane din tabla (74x104 mm)	m	211,500	182,08 29,74	38 509,31 6 289,90
23	IzF14C-m	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi de tip Lamelle de plafon din vata minerala bazaltica CLT C1 Thermal - 100 mm grosime, lipite cu adeziv pentru vata minerala - 6 kg/1m2 - tavanul de la subsol	m2	1 097,000	254,73 45,03	279 443,31 49 402,41
24	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Tehnofas h=150 mm dens=135 kg/1m3)- cerdac	m2	1 271,000	279,54 10,20	355 290,76 12 959,62
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate- anticondensat (cerdac)	m2	1 271,000	34,83 21,24	44 267,46 26 999,21
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate-película contra vapori	m2	1 271,000	34,83 21,24	44 267,46 26 999,21

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase- Executie podine de trecere cu latime 1 m	m2	87,000	203,02 49,28	17 662,61 4 287,58
28	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla cutata H-7 - frontoane	m2	63,500	262,84 84,97	16 690,35 5 395,60
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata H-7 - stresina)	m2	276,000	314,50 101,96	86 801,72 28 142,06
		Total Lucrari de reparatie la acoperis Inclusiv salariu				1 741 723,66 434 611,66
		3. Inlocuire ferestre				
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)- F1,2	m2	23,400	3 267,03 93,47	76 448,59 2 187,13
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир. 250 мм	m	13,600	215,77 30,59	2 934,44 416,02
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	66,200	45,86 42,48	3 035,94 2 812,50
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=66.2 x 0.15=9.93 m2	m2	9,930	124,98 103,67	1 241,09 1 029,41

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,930	4,52 2,55	44,90 25,32
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,930	63,91 46,74	634,59 464,11
		Total Inlocuire ferestre Inclusiv salariu				84 339,55 6 934,49
		4. Inlocuire usi				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,620	2 836,82 80,72	13 106,12 372,94
37	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UF, usa cu oberliht cu descidere manuala)	m2	8,500	3 166,23 90,07	26 912,96 765,58
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	34,640	77,26 71,37	2 676,41 2 472,37
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S= 34.64 x 0.30 = 10.4 m2	m2	10,400	124,98 103,66	1 299,81 1 078,10
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,200	4,52 2,55	23,52 13,26
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	5,200	63,90	332,28

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			46,73	243,01
		Total Inlocuire usi Inclusiv salariu				44 351,10 4 945,26
		5. Lucrari de reparatii exterioare				
		5.1. Soclu				
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	121,800	101,11 101,11	12 315,72 12 315,72
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,100	26,34 26,34	2 636,70 2 636,70
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 100 mm grosime cornier-300 m	m2	278,270	350,69 145,98	97 587,71 40 621,35
45	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - geomembrana	m2	174,000	64,21 11,90	11 172,25 2 069,87
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- pe baza de ciment 3 mm	m2	150,000	128,99 103,66	19 348,26 15 549,51
47	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-150,000	49,91 40,79	-7 485,84 -6 117,84

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза				
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	150,000	152,67 103,66	22 900,56 15 549,51
		Total Soclu Inclusiv salariu				158 475,36 82 624,82
		5.2. Perete mai sus 0.00				
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm , 135 kg/1m3	m2	1 157,180	452,84 196,28	524 021,60 227 132,11
50	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez - decor perete gr.20 mm	m2	405,590	97,23 11,05	39 435,59 4 480,21
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm la glafurile exterioare	m2	133,000	322,30 196,28	42 865,25 26 105,33
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- pe baza de ciment 3 mm	m2	1 340,000	128,99 103,66	172 844,46 138 908,96
53	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 340,000	49,91 40,79	-66 873,50 -54 652,70

1	2	3	4	5	6	7
		исключается 2 раза				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 340,000	26,77 11,90	35 876,96 15 940,37
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 340,000	152,67 103,66	204 578,34 138 908,96
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	124,000	215,54 33,99	26 726,71 4 214,51
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 840,000	70,23 63,73	129 218,66 117 258,60
		Total Perete mai sus 0.00 Inclusiv salariu				1 108 694,07 618 296,35
		Total Lucrari de reparatii exterioare Inclusiv salariu				1 267 169,43 700 921,17
		6. Alta lucrari				
		6.1. Fragment "B" (C, PL-3-8)				
58	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - отверстия под распорный дюбель M12	buc	29,000	26,81 2,45	777,41 70,95
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	29,000	17,59 16,99	510,23 492,83
60	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	431,450	38,96 1,49	16 811,19 641,51
61	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	15,100	355,64 140,20	5 370,23 2 117,03
62	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B	m3	0,560	2 216,45 639,86	1 241,21 358,32

1	2	3	4	5	6	7
		330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350				
63	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) PL-1 5Bp 150 x 150	kg	37,700	34,08 4,08	1 284,78 153,80
64	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) PL-1 5Bp-80/3-200	kg	23,250	34,08 4,08	792,32 94,83
65	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	11,900	22,69 8,50	270,07 101,11
66	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,900	114,33 59,48	445,90 231,97
67	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla profilata H75-750-0.9	m2	19,320	338,89 131,70	6 547,26 2 544,51
		Total Fragment "B" (C, PL-3-8) Inklusiv salariu				34 050,60 6 806,86
		6.2. Fragment "B" (C, PL-13-16)				
68	RCsB21A k=0.24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - отверстия под распорный дюбель M12	buc	24,000	26,81 2,45	643,36 58,71

1	2	3	4	5	6	7
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	24,000	17,59 16,99	422,26 407,86
70	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Sm1	kg	152,520	38,97 1,49	5 943,00 226,79
71	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi- м/к покрытия g1-g4	kg	530,480	38,96 1,49	20 669,69 788,78
72	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	23,910	355,64 140,20	8 503,39 3 352,15
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины = 0,2 м3 60x60	m2	27,000	57,50 25,07	1 552,49 676,78
74	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,200	1 402,60 174,20	280,52 34,84
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) -SA, PL14	m2	27,000	338,05 97,72	9 127,39 2 638,32
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,670	162,93 25,49	923,84 144,53
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,810	208,36 29,73	1 418,91 202,48
78	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ. 50 мм	m3	1,270	1 971,41 382,37	2 503,69 485,61

1	2	3	4	5	6	7
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp 100*100	kg	31,590	31,45 2,55	993,47 80,56
80	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ. 30 мм	m3	0,520	1 972,50 382,37	1 025,70 198,83
		Total Fragment "B" (C, PL-13-16) Inclusiv salariu				54 007,71 9 296,24
		6.3. Scara Sc1 (CBA, PL9--12)				
81	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100	101,12 101,12	111,23 111,23
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	26,34 26,34	18,44 18,44
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 M350	m3	0,400	1 979,40 373,88	791,76 149,55
84	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400	161,44 101,96	387,45 244,71
85	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	12,560	51,19 8,92	642,89 112,08

1	2	3	4	5	6	7
86	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- отверстия под распорный дюбель M12	buc	8,000	26,80 2,44	214,42 19,54
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	8,000	17,59 16,99	140,75 135,95
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - rampa S1	t	0,560	47 920,55 7 222,46	26 835,51 4 044,58
89	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,450	355,64 140,20	6 917,18 2 726,85
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 M350	m3	0,330	1 979,03 373,88	653,08 123,38
91	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730	162,51 101,98	931,20 584,33
92	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470	19,89 5,69	566,29 162,04
93	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi Ingradire metalica Sc-1 (SA, PL-14)	kg	242,630	51,17 13,59	12 415,18 3 298,54
94	CL31A	Protectia constructiilor metalice	m2	8,490	355,63	3 019,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc			140,20	1 190,26
		Total Scara Sc1 (CBA, PL9--12) Inclusiv salariu				53 644,72 12 921,48
		6.4. Fragment A, G (C, PL-17,18)				
95	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi- м/к Nod A	kg	64,140	38,96 1,49	2 498,94 95,33
96	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	2,250	355,60 140,18	800,10 315,41
97	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350 - плита и ригель	m3	1,160	2 217,92 639,84	2 572,79 742,21
98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,620	154,92 84,97	1 025,56 562,51
99	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	47,84 38,24	478,41 382,36
100	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,590	20,52 5,84	53,15 15,12
101	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	140,400	19,19	2 694,40

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,18	727,68
102	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,260	23,03 8,41	374,50 136,80
103	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,400	20,04 6,03	569,02 171,30
		Total Fragment A, G (C, PL-17,18) Inclusiv salariu				11 066,87 3 148,72
		6.5. Scara Sc2 (CBA, PL-19--21)				
104	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100	101,12 101,12	111,23 111,23
105	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	26,34 26,34	18,44 18,44
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,400	1 979,40 373,88	791,76 149,55

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa... C20/25 M350				
107	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400	161,44 101,96	387,45 244,71
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	18,840	51,18 8,92	964,26 168,07
109	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- отверстия под распорный дюбель M12	buc	8,000	26,80 2,44	214,42 19,54
110	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	8,000	17,59 16,99	140,75 135,95
111	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - rampa S1	t	0,560	47 920,55 7 222,46	26 835,51 4 044,58
112	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,470	355,64 140,20	6 924,26 2 729,66
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 M350	m3	0,330	1 979,03 373,88	653,08 123,38
114	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730	162,51 101,98	931,20 584,33

1	2	3	4	5	6	7
115	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	28,470	19,89 5,69	566,29 162,04
116	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi Ingradire metalica Sc-2 (SA, PL-12)	kg	168,250	51,17 13,60	8 609,36 2 287,47
117	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m2	5,890	355,62 140,19	2 094,62 825,73
		Total Scara Sc2 (CBA, PL-19--21) Inklusiv salariu				49 242,63 11 604,68
		6.6. Fragment D, Scara Sc3 (CBA, PL-22--24)				
118	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100	101,12 101,12	111,23 111,23
119	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	26,34 26,34	18,44 18,44
120	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 M350	m3	0,400	1 979,40 373,88	791,76 149,55
121	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cîșineți, fundații pahar și fundații	m2	2,400	161,44 101,96	387,45 244,71

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
122	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	18,840	51,18 8,92	964,26 168,07
123	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- отверстия под распорный дюбель M12	buc	11,000	26,81 2,45	294,90 26,94
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	11,000	17,59 16,99	193,53 186,93
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - rampa S1	t	0,550	47 920,67 7 222,58	26 356,37 3 972,42
126	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,360	355,65 140,20	6 885,29 2 714,28
127	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 M350	m3	0,330	1 979,03 373,88	653,08 123,38
128	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730	162,51 101,98	931,20 584,33
129	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470	19,89 5,69	566,29 162,04
130	CL17C	Confectii metalice diverse,	kg	178,540	51,17	9 135,76

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi Ingradire metalica Sc-2 (SA, PL-16)			13,59	2 427,25
131	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	6,250	355,63 140,19	2 222,70 876,21
132	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ. 30 мм	m3	0,130	1 974,46 383,00	256,68 49,79
		Total Fragment D, Scara Sc3 (CBA, PL-22--24) Inclusiv salariu				49 768,94 11 815,57
		6.7. Fragment C (C, PL-25,26,27)				
133	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- отверстия под распорный дюбель M12	buc	4,000	26,80 2,44	107,22 9,77
134	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	4,000	17,59 17,00	70,38 67,98
135	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Gm1	kg	118,560	38,96 1,49	4 619,56 176,31
136	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	4,150	355,67 140,21	1 476,04 581,88
137	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350 - Cm1, Cm2	m3	0,470	2 216,23 639,98	1 041,63 300,79
138	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri	m2	4,240	113,68	482,00

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm			59,48	252,19
139	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,210	23,03 8,41	258,16 94,31
140	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,850	20,04 6,03	678,45 204,18
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi 1	kg	6,860	60,07 17,85	412,07 122,44
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1	kg	5,240	60,05 17,84	314,67 93,47
143	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,180	8 133,00 2 046,83	1 463,94 368,43
144	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,090	7 243,33 1 911,78	651,90 172,06
145	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	285,07 72,37	76,97 19,54
		Total Fragment C (C, PL-25,26,27) Inclusiv salariu				11 652,99 2 463,35
		6.8. Fragment E (C, PL-28--31)				
146	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - отверстия под распорный дюбель М12	buc	20,000	26,81 2,45	536,15 48,94

1	2	3	4	5	6	7
147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	20,000	17,59 16,99	351,88 339,88
148	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	613,650	38,96 1,49	23 910,45 912,49
149	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	21,470	355,64 140,20	7 635,55 3 010,06
150	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350 - Cm1	m3	0,680	2 217,71 639,76	1 508,04 435,04
151	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,400	113,27 59,48	385,13 202,23
152	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,540	23,04 8,41	335,06 122,27
153	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,180	20,04 6,03	604,81 182,09
154	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	5,400	23,02 8,42	124,29 45,46

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante-poz.2				
155	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины=0,32 м3 60x60	m2	27,000	86,02 25,07	2 322,41 676,78
156	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,320	1 401,81 174,19	448,58 55,74
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA, PL-18)	m2	22,130	338,05 97,71	7 481,00 2 162,40
158	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,500	162,93 25,49	1 547,88 242,16
159	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,500	208,36 29,74	1 562,69 223,05
160	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,700	175,99 144,45	3 642,89 2 990,09
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	20,700	152,67 103,66	3 160,28 2 145,83
		Total Fragment E (C, PL-28--31) Inklusiv salariu				55 557,09 13 794,51
		6.9. Fragment F (C, PL-32--34)				
162	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - отверстия под распорный дюбель M12	buc	40,000	26,81 2,45	1 072,30 97,89
163	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	40,000	17,59 16,99	703,76 679,76
164	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea	kg	218,000	38,96 1,49	8 494,18 324,07

1	2	3	4	5	6	7
		tronsoanelor metalice prin suruburi				
165	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,630	355,63 140,19	2 713,44 1 069,68
166	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350 - Cm1	m3	0,850	2 218,46 639,88	1 885,69 543,90
167	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,240	113,68 59,48	482,00 252,19
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,080	23,04 8,41	439,51 160,51
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,630	20,05 6,03	754,33 227,04
170	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante-poz.2	kg	4,200	23,02 8,41	96,69 35,34
171	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V	m2	23,000	63,01 25,07	1 449,33 576,52

1	2	3	4	5	6	7
		древесины=0,203 м3 60x60				
172	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,203	1 402,22 174,14	284,65 35,35
173	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA, PL-19)	m2	23,000	310,96 97,72	7 152,12 2 247,46
174	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,500	162,93 25,49	1 547,88 242,16
175	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,100	208,37 29,74	645,94 92,19
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,650	175,98 144,45	3 105,97 2 549,53
177	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	17,650	152,67 103,66	2 694,63 1 829,66
		Total Fragment F (C, PL-32--34) Inklusiv salariu				33 522,42 10 963,25
		6.10. Fragment G (C, PL-35--36) - 2 buc				
178	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - отверстия под распорный дюбель M12	buc	28,000	26,81 2,45	750,58 68,49
179	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	28,000	17,59 16,99	492,63 475,83
180	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	252,400	38,96 1,49	9 834,41 375,30
181	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	8,840	355,64 140,20	3 143,89 1 239,38

1	2	3	4	5	6	7
182	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350 - Cm1	m3	0,600	2 216,90 639,83	1 330,14 383,90
183	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,900	114,32 59,48	560,19 291,44
184	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,880	23,04 8,42	342,90 125,25
185	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,600	20,05 6,03	853,96 257,04
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante-poz.2	kg	5,200	23,03 8,42	119,74 43,76
187	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины=0,084 м3 x 2 60x60	m2	16,200	69,38 25,07	1 123,99 406,08
188	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,170	1 402,00 173,94	238,34 29,57
189	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile	m2	16,200	338,05 97,72	5 476,35 1 582,99

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA, PL-20)				
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,300	175,98 144,45	6 388,19 5 243,50
191	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	36,300	152,67 103,66	5 541,93 3 762,98
		Total Fragment G (C, PL-35--36) - 2 buc Inclusiv salariu				36 197,24 14 285,51
		6.11. Fragment H (C, PL-37,38) - 4 buc				
192	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - отверстия под распорный дюбель M12	buc	24,000	26,81 2,45	643,36 58,71
193	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	24,000	17,59 16,99	422,26 407,86
194	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	262,160	38,96 1,49	10 214,79 389,83
195	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	9,180	355,64 140,20	3 264,81 1 287,04
196	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350 - Cm1	m3	1,250	2 217,95 639,86	2 772,44 799,82
197	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refoolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau	m2	8,320	113,86 59,48	947,35 494,87

1	2	3	4	5	6	7
		refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
198	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	29,120	23,03 8,41	670,69 244,89
199	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	73,840	20,04 6,03	1 479,89 445,41
200	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante-poz.2	kg	8,840	23,04 8,41	203,67 74,34
201	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины=0,06 м3 x 4 60x60	m2	16,000	87,95 25,07	1 407,14 401,06
202	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,240	1 402,04 174,21	336,49 41,81
203	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA, PL-20)	m2	16,000	338,05 97,72	5 408,87 1 563,45
204	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,000	175,98 144,45	4 927,55 4 044,57
205	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	28,000	152,67 103,66	4 274,78 2 902,58

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti NIC 15				
		Total Fragment H (C, PL-37,38) - 4 buc Inclusiv salariu				36 974,09 13 156,24
		6.12. Pereu S=248.0 m2 (SA, PL-4)				
206	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=100	m3	24,800	446,82 76,47	11 081,21 1 896,53
207	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 M350 h=100	m3	24,800	1 979,92 373,87	49 101,92 9 271,92
208	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,800	162,41 101,96	4 027,72 2 528,71
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 5Bp 100x100	kg	739,040	31,45 2,55	23 240,48 1 883,87
		Total Pereu S=248.0 m2 (SA, PL-4) Inclusiv salariu				87 451,33 15 581,03
		6.13. Gr 1.2 (SA, PL-21)				
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,870	55,42 17,84	990,32 318,89
211	RCsB21C k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	64,000	65,07 4,33	4 164,48 277,34
		Total Gr 1.2 (SA, PL-21) Inclusiv salariu				5 154,80 596,23
		Total Alta lucrari Inclusiv salariu				518 291,43 126 433,67
		Total	lei			3 831 926,65

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			347 210,92
		Transport materialelor	10,00 %			235 669,11
		Cheltuieli de regie	10,50 %			463 554,71
		Beneficiu de deviz	5,00 %			243 918,08
		Total	100,00 +			5 122 279,47
						5 122 279,47
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 446 712,18

Intocmit

Betcons Prim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)