

(наименование стройки)

Локальная смета Reteaua electrica

Сметная стоимость 198 533,34 Lei

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Затраты труда:

1.	1	Muncitor	h-om	52,363	52,57	2 752,71
2.	1	Muncitor	h-om.	285,398	52,57	15 003,38
3.	5	Specialist	h-om.	24,000	52,57	1 261,68
4.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,400	52,57	21,03
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,800	52,57	42,06
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	275,830	52,57	14 500,40
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8.800	52,57	462,62
Итого по затратам труда						34 043,88

Материальные ресурсы:

1.	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,000	220,00	660,00
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,008	12 000,00	96,00
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	12 000,00	12,00
4.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,015	18 000,00	270,00
5.	102010Bzum	Dulap BZUM TF	buc	1,000	2 900,00	2 900,00
6.	102010ZMG	Contor electric ZMG 310	buc	1,000	4 583,33	4 583,33
7.	1111	Intrerupator automat diferential AVDT 2P C16A 0.30mA	buc	10,000	205,00	2 050,00
8.	11110001000244	Intrerupator manual cu 1 clapeta	buc	4,040	28,00	113,12
9.	11110001000244 4	Intrerupator manual cu 2 clapete	buc	16,160	35,00	565,60
10.	11110001000246 5	Intrerupator 1 clapeta cap scara	buc	5,050	65,00	328,25
11.	112344-35	Cablu SIP 4*35mm	buc	165,000	15,20	2 508,00
12.	112345-1	Cablu VVGng 3x1,5	m	1 350,000	8,00	10 800,00
13.	112345-10	Cablu VVG 5x10	buc	30,000	73,00	2 190,00
14.	112345-16	Teava gofrata 750N d216 mm	m	400,000	1,50	600,00
15.	112345-2	Cablu VVG 3x2,5	buc	870,000	12,00	10 440,00
16.	112345-21	Teava gofrata 750N d20 mm	m	1 500,000	3,00	4 500,00
17.	112345-32	Teava gofrata 750N d32 mm	m	35,000	7,10	248,50
18.	112345-4*15	Cablu VVGng 4x1,5mm	buc	185,000	10,00	1 850,00
19.	112345-40	Teava gofrata 750N d40 mm	m	30,000	11,00	330,00
20.	112345-6	Cablu VVGng 5x6mm	buc	82,000	50,00	4 100,00
21.	2222000	Chifle exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	15,000	18,00	270,00



22.	222455577	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	12,000	27,00	324,00
23.	258741	Intrerupator de sarcina ISS 3P/63A	buc	2,000	65,20	130,40
24.	2587491	Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-05	buc	2,000	2 000,00	4 000,00
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	2,30	0,69
26.	2746167335100	Priza 1 clapeta 16/220V CITY	buc	49,980	30,60	1 529,39
27.	2746167335100-5p	Priza 5poli 32A	buc	1,020	115,00	117,30
28.	2746167335100d	Priza dubla 16A/220V CITY	buc	6,120	30,60	187,27
29.	27461673351001P	Priza interna 1 poz. cu capac IP-65	buc	4,080	55,00	224,40
30.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	85,000	3,50	297,50
31.	28818	Panou metal pu 18 module	buc	1,000	386,00	386,00
32.	28824	Panou metal pu 24 module	buc	1,000	520,00	520,00
33.	28836	Panou metal pu 36 module	buc	1,000	657,00	657,00
34.	33310	Intrerupator automat MCB C61N/10A B	buc	15,000	22,30	334,50
35.	3336666	Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	3,000	210,00	630,00
36.	3665566	Intrerupator de sarcina ISS 3P/32A	buc	2,000	65,00	130,00
37.	462116	Intrerupator automat MCB C61N/16A B	buc	18,000	35,20	633,60
38.	5009031	Scoabe	10 buc	0,405	2,50	1,02
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	75,00	0,15
40.	5544443333	Corp de iluminat aplicat 1*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	2,000	175,00	350,00
41.	55444433333	Corp de iluminat aplicat 2*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	4,000	179,00	716,00
42.	555506	Intrerupator automat MCB C61N/6A B	buc	8,000	22,50	180,00
43.	555888877	Corp de iluminat aplicat 1*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	12,000	180,00	2 160,00
44.	6542525	Intrerupator automat MCB C43N/25A C	buc	2,000	72,00	144,00
45.	6542532	Intrerupator automat MCB C43N/32A C	buc	2,000	80,00	160,00
46.	654254	Intrerupator automat MCB C43N/16A C	buc	2,000	33,60	67,20
47.	654789	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 48 W, 600x600 mm	buc	34,000	350,00	11 900,00
48.	658947	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 18 W, 300x600 mm	buc	6,000	260,00	1 560,00
49.	6666000	Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	5,000	128,00	640,00
50.	669874455	Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	158,000	95,00	15 010,00
51.	77700221	Sina "0" "N" izolata 1*12	buc	6,000	14,26	85,56
52.	777002212	Forbox d 6mm	buc	280,000	3,00	840,00
53.	777002213	Sonerieprin fir in set cu buton	buc	1,000	220,00	220,00
54.	7845966-2l	Rame p/u prize cu 2 locuri	buc	8,000	50,00	400,00
55.	7845966-3l	Rame p/u prize cu 3 locuri	buc	4,000	50,00	200,00
56.	8547961	Bec LED30 W, culoarea alb rece 6000K, garantie 36 luni	buc	1,000	240,00	240,00
57.	87451226	Proiector din plastic cu soclu E27	buc	1,000	240,00	240,00
58.	8745122632	Proiector LED cu senzor de miscare 30w lumina alba rece termen garantie 36 luni	buc	2,000	550,00	1 100,00
59.	999988	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	18,000	137,00	2 466,00



		Итого по строительным материалам				98 196,78
--	--	---	--	--	--	------------------

Строительные машины:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,380	250,00	95,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,380	250,00	95,00
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,240	250,00	60,00
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	1,560	250,00	390,00
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,380	250,00	95,00
		Итого по строительным машинам				735,00


Всего:

Прямые затраты	Lei	165 444,45
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	33 088,89
		198 533,3

Итого по смете:

198 533,3

4



Составил

_____ (0)
(должность, подпись)

Проверил

_____ (0)
(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектIMSP CNAMUP
Lucrari de reparatie capitala PAMU Cazaclia, SAMU Ciadir-Lunga

Каталог единичных расценок к объекту № Reteaua electrica (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reteaua electrica				
		1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap metalic de tip BZUM TF 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie	buc			124,59
	1	Muncitor	h-om.	2,3700	52,57	124,59
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 36 module	buc			124,59
	1	Muncitor	h-om.	2,3700	52,57	124,59
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module	buc			124,59
	1	Muncitor	h-om.	2,3700	52,57	124,59
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic -18 module	buc			124,59
	1	Muncitor	h-om.	2,3700	52,57	124,59
5	RpEP1 2A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc			42,06
	71370100 11510	Electromontor	h-om	0,8000	52,57	42,06
6	RpEE0 9A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			43,63
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	52,57	43,63
7	RpEE0 9B	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare	buc			126,69
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	2,4100	52,57	126,69
8	RpEE0 1A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 40-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc			45,98



1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta, 10A/250V CITY				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,20
	11110001 000244	Intrerupator manual cu 1 clapeta	buc	1,0100	28,00	28,28
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
9	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 2 clapete , 10A/250V CITY	buc			53,04
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19
	11110001 000244	Intrerupator manual cu 2 clapete	buc	1,0100	35,00	35,35
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
10	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap scara tip vi-ko	buc			83,34
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,19
	11110001 0002465	Intrerupator 1 clapeta cap scara	buc	1,0100	65,00	65,65
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
11	RpEE0 3A	Montarea prizelor interne tip shuko cu 1 clapeta cu impamintare 16/220V CITY	buc			51,02
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	27461673 35100	Priza 1 clapeta 16/220V CITY	buc	1,0200	30,60	31,21
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
12	RpEE0 3A	Montarea prizelor interne euro tip shuko duble cu impamintare dubla 16/220V CITY	buc			51,02
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	27461673 35100d	Priza dubla 16A/220V CITY	buc	1,0200	30,60	31,21
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
13	RpEE0	Montarea prizelor interne euro 1 pozitie	buc			75,91




1	2	3	4	5	6	7
	3A	cu capac IP-65 16A/220V				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	27461673 35100IP	Priza interna 1 poz. cu capac IP-65	buc	1,0200	55,00	56,10
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
14	RpEE0 3A	Montarea prizelor HT-125 32A 5P + fisa exterioara HT-025 32A 5P	buc			137,11
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	27461673 35100-5p	Priza 5poli 32A	buc	1,0200	115,00	117,30
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
15		Rame pentru prize cu 2 locuri	buc			50,00
	7845966-2 1	Rame p/u prize cu 2 locuri	buc	1,0000	50,00	50,00
16		Rame pentru prize cu 3 locuri	buc			50,00
	7845966-3 1	Rame p/u prize cu 3 locuri	buc	1,0000	50,00	50,00
17	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			294,92
	1	Muncitor	h-om.	5,6100	52,57	294,92
18		Cablu VVGng 3x1,5	m			8,00
	112345-1	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0000	8,00	8,00
19		Cablu VVGng 3x2,5	m			12,00
	112345-2	Cablu VVG 3x2,5	buc	1,0000	12,00	12,00
20		Cablu VVGng 4x1,5mm	m			10,00
	112345-4* 15	Cablu VVGng 4x1,5mm	buc	1,0000	10,00	10,00
21	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			354,33
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,33
22		Cablu VVGng 5x6mm	m			50,00
	112345-6	Cablu VVGng 5x6mm	buc	1,0000	50,00	50,00
23	08-02- 412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			413,20
	1	Muncitor	h-om	7,8600	52,57	413,20



1	2	3	4	5	6	7
24		Cablu VVGng 5x10mm	m			73,00
	112345-10	Cablu VVG 5x10	buc	1,0000	73,00	73,00
25	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m			588,78
	1	Muncitor	h-om	11,2000	52,57	588,78
26		Cablu SIP 4*35mm	m			15,20
	112344-35	Cablu SIP 4*35mm	buc	1,0000	15,20	15,20
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm	100 m			375,35
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	52,57	375,35
28		Teava gofrata 750N d16mm	m			1,50
	112345-16	Teava gofrata 750N d216 mm	m	1,0000	1,50	1,50
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m			375,35
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	52,57	375,35
30		Teava gofrata 750N d20mm	m			3,00
	112345-21	Teava gofrata 750N d20 mm	m	1,0000	3,00	3,00
31	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-32mm	100 m			542,51
	1	Muncitor	h-om	34,4000	52,57	542,51
32		Teava gofrata 750N d32mm	m			7,10
	112345-32	Teava gofrata 750N d32 mm	m	1,0000	7,10	7,10
33	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-40mm	100 m			542,53
	1	Muncitor	h-om	34,4000	52,57	542,53
34		Teava gofrata 750N d40mm	m			11,00
	112345-40	Teava gofrata 750N d40 mm	m	1,0000	11,00	11,00
35	RpEF0 2B	Montarea corpur de iluminat pentru tuburi LED	buc			70,97
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,57	70,97
36		Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED	buc			350,00
	654789	Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 48 W, 600x600 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
37		Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED	buc			260,00
	658947	Corp de iluminat incorporat tavane	buc	1,0000	260,00	260,00



1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", pentru tuburi LED 18 W, 300x600 mm				
38	RpEF0 2A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc			57,30
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	52,57	57,30
39		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			210,00
	3336666	Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	1,0000	210,00	210,00
40		Corp de iluminat aplicat 1*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			180,00
	55588887 7	Corp de iluminat aplicat 1*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	1,0000	180,00	180,00
41		Corp de iluminat aplicat 1*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			175,00
	55444433 33	Corp de iluminat aplicat 1*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	1,0000	175,00	175,00
42		Corp de iluminat aplicat 2*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			179,00
	55444433 333	Corp de iluminat aplicat 2*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	1,0000	179,00	179,00
43		Proiector din plastic cu soclu E27cu suport de perete sau pilon de beton	buc			240,00
	87451226	Proiector din plastic cu soclu E27	buc	1,0000	240,00	240,00
44		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc			550,00
	87451226 32	Proiector LED cu senzor de miscare 30w lumina alba rece termen garantie 36 luni	buc	1,0000	550,00	550,00
45		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			137,00
	999988	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	137,00	137,00
46		Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			95,00
	66987445 5	Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	95,00	95,00
47		Bec LED30 W, culoarea alb rece 6000K, garantie 36 luni	buc			240,00
	8547961	Bec LED30 W, culoarea alb rece 6000K, garantie 36 luni	buc	1,0000	240,00	240,00
48	10-01- 039-06	Piese diverse: Sensor de miscare	buc			105,14
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
49		Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc			128,00
	6666000	Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	1,0000	128,00	128,00
50		Forbox d-6mm	buc			3,00
	77700221 2	Forbox d-6mm	buc	1,0000	3,00	3,00
51	08-02-	Conductor de legare la pamint, deschis, de suporturi de constructii, din otel fisie,	100 m			2 569,28



1	2	3	4	5	6	7
	472-6	Sina metalica 40x4mm la priza de pamint				
	1	Muncitor	h-om.	19,0000	52,57	998,83
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	66,67
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	18 000,00	1 500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,78
52	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m			2 190,22
	1	Muncitor	h-om.	21,3000	52,57	1 119,78
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	12 000,00	1 066,67
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,78
53	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			52,72
	1	Muncitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	75,00	0,15
54		Sonerie prin fir in set cu buton	buc			220,00
	777002213	Sonerieprin fir in set cu buton	buc	1,0000	220,00	220,00
55	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			64,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	52,57	64,14
56	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			220,00
	000056	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	1,0000	220,00	220,00
57		Sina "0" "N" izolata 1*12	buc			14,26
	77700221	Sina "0" "N" izolata 1*12	buc	1,0000	14,26	14,26
58		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc			27,00
	222455577	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	1,0000	27,00	27,00
59		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			18,00
	2222000	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	18,00	18,00
		1.2. Lucrari de constructie				
60	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			442,26
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,76
	160402	Masini de forat macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	250,00	195,00



1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	250,00	47,50
61	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			203,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	250,00	60,00
62	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			83,14
	1	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,14
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	250,00	35,00
63	RpEG 17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			309,11
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,57	309,11
64	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,57
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,57	11,57
65	RpCU 05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			60,46
	71220500 13400	Zidar	h-om.	0,0500	52,57	2,63
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,1000	52,57	57,83
		1.3. Masurairi				
66		Masurarea impendantei circuitului faza nul	1 recept de cur			78,86
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,5000	52,57	78,86
67		Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare			78,86
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,5000	52,57	78,86
68		Verificarea circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			841,12
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	16,0000	52,57	841,12
69	1-11-0 28-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tendine pina la 1 kv, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri,	ЛИНИЯ			21,03



1	2	3	4	5	6	7
		dulapuri				
	5	Specialist	h-om.	0,4000	52,57	21,03
		1.4. Utilaj				
70		Dulap metalic de tip BZUM TF ABP 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie	buc			2 900,00
	102010Bzum	Dulap BZUM TF	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
71		Contor electric ZMG 310	buc			4 583,33
	102010ZMG	Contor electric ZMG 310	buc	1,0000	4 583,33	4 583,33
72		Panou exterior din metal p/u automate 36 module	buc			657,00
	28836	Panou metal pu 36 module	buc	1,0000	657,00	657,00
73		Panou exterior din metal p/u automate 24 module	buc			520,00
	28824	Panou metal pu 24 module	buc	1,0000	520,00	520,00
74		Panou exterior din metal p/u automate 18 module	buc			386,00
	28818	Panou metal pu 18 module	buc	1,0000	386,00	386,00
75		Intrerupator automat MCB C61N/16A B	buc			35,20
	462116	Intrerupator automat MCB C61N/16A B	buc	1,0000	35,20	35,20
76		Intrerupator automat MCB C61N/10A B	buc			22,30
	33310	Intrerupator automat MCB C61N/10A B	buc	1,0000	22,30	22,30
77		Intrerupator automat MCB C61N/6A B	buc			22,50
	555506	Intrerupator automat MCB C61N/6A B	buc	1,0000	22,50	22,50
78		Intrerupator automat diferential JEL4 C16/2P 16A/30mA	buc			205,00
	1111	Intrerupator automat diferential AVDT 2P C16A 0.30mA	buc	1,0000	205,00	205,00
79		Intrerupator automat MCB C43N/16A C	buc			33,60
	654254	Intrerupator automat MCB C43N/16A C	buc	1,0000	33,60	33,60
80		Intrerupator automat MCB C43N/25A C	buc			72,00
	6542525	Intrerupator automat MCB C43N/25A C	buc	1,0000	72,00	72,00
81		Intrerupator automat MCB C43N/32A C	buc			80,00
	6542532	Intrerupator automat MCB C43N/32A C	buc	1,0000	80,00	80,00
82		Intrerupator de sarcina ISS 3P/32A	buc			65,00
	3665566	Intrerupator de sarcina ISS 3P/32A	buc	1,0000	65,00	65,00
83		Intrerupator de sarcina ISS 3P/63A	buc			65,20
	258741	Intrerupator de sarcina ISS 3P/63A	buc	1,0000	65,20	65,20
84		Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-05	buc			2 000,00
	2587491	Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-05	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00



L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)