

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria s. Peciște

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s. Peciște**

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, nr. _____

la Documentația standard nr. _____

din "____" _____ 20____

(ziua/luna/anul)

, privind

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște,
r-nul Rezina**

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi **VALDCONGRUP S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **14 decembrie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s. Peciște

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

5 125 751 lei

(cinci milioane una sută douăzeci și cinci mii șapte sute cincizeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

1 025 150 lei

(un milion douăzeci și cinci mii una sută cincizeci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

6 150 901 lei

(șase milioane una sută cincizeci mii nouă sute unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **8 (opt) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

14 decembrie 2022

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **307 545 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **14 decembrie 2022**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis**

MSign

**Funcția în cadrul
firmei:** _____ **Director**

**Denumirea firmei și
sigiliu:** _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Nr. 858/193
din « 13 » decembrie 2022

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +[373 22] 544-377, 858-000; fax: +[373 22] 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 762

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Peciste, r-nul Rezina**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1669370769678 din 14.12.2022, pentru efectuarea lucrarilor: „Forarea fondei arteziene si constructia retelei exterioare de apeduct in scopul aprovizionarii cu apa a s. Peciste, r-nul Rezina”, subsemnații **BC “Energbank” SA**, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Peciste, r-nul Rezina**, IDNO 1007601005486, sa plătim suma de **55000,00 (cincizeci si cinci mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **14 februarie 2023**.

Cu respect,

Directorul Sucursalei „Botanica”
BC “Energbank” SA



Abramihin Anatoli

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s. Peciște**
R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul
Rezina

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

14 februarie 2023

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

14 decembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR

Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)																																
			Anul 2023																																
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună				VII Lună				VIII Lună				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
		Organizare de santier																																	
1	1-1-1	Platforma A. Scoaterea solului fertil																																	
2	2-1-1	Platforma A.poz.1 Sonda arteziana . Forarea sondei																																	
3	2-1-2	Platforma A.poz.1 Statia de pompare a sondei arteziene №12a.Utilaj tehnologic (marca ST.SU)																																	
4	2-2-1	Platforma A. poz.2. Turn de apa V=50m3 H=15m .Seismicitate 7 puncte. Lucrari de constructie generala.																																	
5	2-3-1	Platforma A. poz.3. Turn de apa V=50m3 H=15m .Seismicitate 7 puncte. Lucrari de constructie generala.																																	
6	2-4-1	Platforma A. Cabina pentru tablouri electrice																																	
7	4-1-1	Sonda arteziana. Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca REAE)																																	
8	5-1-1	Platforma A. Pavarea de acces																																	
9	6-1-1	Platforma A. Retele exterioara de distributie a apei (marca AE)																																	
10	6-4-1	Retele exterioara de alimentare cu apei. (marca AE)																																	
11	7-1-1	Platforma A. Sistematizarea pe verticala																																	
12	7-4-1	Platforma A. Amenajarea teritoriului																																	
Termenul de indeplinire a lucrărilor:			8 (opt) luni din momentul emiterii dispozitiei de incepere a lucrărilor																																

Termenul de indeplinire a lucrărilor: 8 (opt) luni din momentul emiterii dispozitiei de incepere a lucrărilor

Semnat: MSign
(semnătura)
Nume: TURCAN Denis
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construirea rețelei de apeduct în s. Biliceni Vechi r-nul
Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin
branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III

2. Numărul și data contractului:

Nr. 65 din 21 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria com. Biliceni Vechi r-nul Sîngerei

4. Adresa beneficiarului:

com. Biliceni Vechi r-nul Sîngerei

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	9 208 013,00	500 435,49
b) finală (la data finalizării contractului)	9 208 013,00	500 435,49

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

12 luni

b) Efectiv realizată:

17 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Lipsa finațării obiectului din partea
beneficiarului

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.4 din 23 martie 2022

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.



nr. 2020-0000001421
din 28.10.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65

privind achiziția prin Licitație Publică

" 21 " octombrie 2020

com. Bilicenii Vechi r-l Singerei

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 59 din 11 septembrie 2020, între **Primăria com. Bilicenii Vechi r-l Singerei**, cu sediul în s. Bilicenii Vechi, r-nul Singerei telefon: 026233333, email: primbiliceni@gmail.com reprezentat prin **Guzun Ala**, Primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și **"VALDCONGRUP" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2, tel: 022 42-83-93, fax: 022 42-80-62 e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0086878 din "03" februarie 2009, reprezentat prin **Denis ȚURCAN**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Conform procedurii de Achiziții folosind procedura de Licitație Publică, "Antreprenorul" a fost declarat învingător al procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1600150027773 din 06.10.2020 publicată în SIA RSAP Mtender în data de 15.09.2020 și se obligă să execute **"Construirea rețelei de apeduct în s.Bilicenii Vechi r-l Singerei cu conectarea la sursele de apa din riul nistru prin bransament la apeductul Balti-Singerei etapa III"** Cod CPV: 45232151-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 12 luni de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite (în limita alocațiilor bugetare).
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Investitor și Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **9208013 (noua milioane douasute opt mii treisprezece lei, 00 bani) lei, inclusiv: 1534669 leiTVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la antreprenorul general.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui antreprenorului general în baza notificării beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

- Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Investitor la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.
- 7.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția de Supraveghere tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sânt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către antreprenorul general.
- 7.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 7.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.10. Forma de garanție de buna executie agreată de Beneficiar este reținerea succesivă directă din plata cuvenită pentru facturile înaintate, în cuantum de 5% din valoarea facturată a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. Recepția finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea lucrărilor.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție 5 ani, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i

- se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sânt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Investitorul și Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 3.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenorii pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 11.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 11.4. Dacă prejudiciul cauzat terțelor persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.5. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea

- de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.6. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
 - 11.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
 - 11.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
 - 11.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
 - 11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
 - 11.11. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare aplicat sechestrul;
 - b) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale
- 13.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul contract.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. După rezilierea contractului Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. Caietul de sarcini;
 - b. Propunerea tehnică;
 - c. Oferta financiară;
 - d. Graficul de timp pentru executarea contractului;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voință a părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 14.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților, semnăturile părților

BENEFICIAR	ANTREPRENOR GENERAL
Primăria comunei Bilicenii Vechi r-l Singerei	"VADLCONGRUP" S.R.L.
Adresa: s. Bilicenii Vechi r-l Singerei	Adresa: mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2
Tel: 026233333 / 061090687	Tel/Fax: 022 42-83-93 / 022 42-80-62
Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria	Denumirea băncii: BC "Energbank" S.A., suc.
Teritorială Nord Balt	Botanica
Cod bancar: TREZMD2X	Adresa băncii: bd. Decebal 76
226624	Cod bancar: ENEGMD22858
Cont IBAN: MD34TRPDAO319230E10611AD	Cont IBAN: MD47EN000000222404607858
Cod fiscal: 1007601002278	Cod fiscal: 1009600000374
Semnatura L.S. _____	Semnătură autorizată:  Țurcan Denis _____

Contabil:

Înregistrat Nr:

Trezoreria:

Data:



Republica Moldova
Raionul Sîngerei
PRIMĂRIA
Comuna Bilicenii Vechi

MD-6214, c. Biliceni Vechi
Tel. (262) 33-331
Fax (262) 33-901
e-mail: primbiliceni@gmail.com



Республика Молдова
Сынжерейский район
ПРИМЭРИЯ
Комуна Старые Биличены

MD-6214, к. Старые Биличены
Тел. (262) 33-331
Факс (262) 33-901
e-mail: primbiliceni@gmail.com

Nr. 96
din 18 martie 2022

AGENȚIEI pentru SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

Primăria comunei Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei, vă informează că s-au finalizat lucrările de construcție pe obiectul: **„Constructia rețelei de apeduct în s.Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin brasament la apeductul magistral Bălți –Săngerei”** în baza Contractului de antrepriză nr.65 din 21.10.2021 și solicităm **delegarea** reprezentantului agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST) pentru participarea în lucrul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și dare în exploatare a obiectului. Care se planifică pentru data de 23.03.2022, orele 10:00.

Mulțumim anticipat,

Cu respect,

Primarul comunei

Guzun Ala



INVESTITOR
Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4 din 23 martie 2022

Privind lucrarea „Construirea rețelei de apeduct în satul Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din rîul Nistru prin bransament la apeductul magistral Bălți-Sîngerei, etapa III” executată la obiectul din s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei în cadrul contractului nr. 65 din 21 octombrie 2020 încheiat între Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei și „VALDCONGRUP” S.R.L., pentru lucrările de construcție a rețelilor de apă în s. Bilicenii Vechi, etapa finală..

1. Lucrările au fost efectuate în baza autorizației nr. 04 din 20 octombrie 2020 eliberată de către primăria Bilicenii Vechi r-l Sîngerei, cu valabilitatea de 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 martie 2022, fiind formată din:

Președinte:

Ala Guzun

Membrii comisiei:

Hadârea Vasile

Cijevschi Gheorghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian

Fotescu Vadim

(numele, prenumele)

3. Au mai participat invitați:

Țurcan Anatolii

Tibirna Vasile

Chepte Vasile

primarul s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei

responsabil tehnic

persoana atestată

consilier local

persoana atestată

societate civilă

sef adjunct al Direcției Supraveghere Tehnică Nord

(funcția)

diriginte de șantier, reprezentant SRL VALDCONDGRUP
reprezentant Consiliul raional
reprezentant al Secției Situației Exceptionale Sîngerei

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

(calitatea)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

b) **Lucrările au fost finisate cantitativ conform proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

c) **De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de exploatat conform destinației**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 martie 2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:
Specialiști:

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârca Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea „Construcția rețelei de apeduct în satul Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin bransament la apeductul magistral Bălți-Sîngerei, etapa III” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"23" martie 2022
L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"23" martie 2022
L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr.1

La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 martie 2022

Lista lucrărilor efectuate

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma contractului
1	Construcția rețelei de apeduct în satul Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul magistral Bălți-Sîngerei, etapa III, conform proiectului	9 208 013 lei
	Total:	9 208 013 lei

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârca Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian

(numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr.2

La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 martie 2022

Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Observatii nu sunt

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârea Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian






(numele, prenumele, semnătura)

Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. La indicatoarele pentru hidrati de indicat distanta si directia hidrantilor.
2. De verificat toti hhidratii pompieri impreuna cu Antreprenorul debitul de apa.
3. De elaborate schema de executie si montarea hidratilor pentru pompiei.
4. De obtinut avizele (ecologie,avizul sanitar.
5. Termenul de inlaturare a neconformitatilor indicate 14 zile.

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârca Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian





N 103
23.03.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Bilicenii Vechi, în persoana Primarului Guzun Ala, confirmă că "VALDCONGRUP" SRL în calitate de antreprenor a executat „Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Singerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III”, conform contractului nr.65 din 21.10.2020, în valoare de 9 208 013,00 lei.

În cadrul proiectului operatorul economic "VALDCONGRUP" SRL s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care execută la timp obligațiile contractuale și dă dovadă de o calitate sporită a lucrărilor realizate. Angajații întreprinderii au demonstrat un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

În final putem ferm recomanda întreprinderea "VALDCONGRUP" SRL ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare.

Cu respect,

Primăria com. Bilicenii Vechi

Primarul Guzun Ala

Guzun Ala



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sporirea eficienței energetice a gimnaziului "Iurie Boghiu" din s. Flămâzeni, r-nul Sîngerei	ADRNord	contractant unic	21 507 000	15	Nr. 81 din 18 mai 2022
2	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Holercani" din s. Holercani, r-nul Dubăsari	ADRCentru	contractant unic	17 353 537	24	Nr. 30 din 11 octombrie 2022
3	Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III	Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei	contractant unic	9 208 013	12	Nr.4 din 23 martie 2022
4	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni	ADRCentru	contractant unic	47 566 651	12	În execuție
5	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Slobozia Mare, raionul Cahul	IREX	contractant unic	845 518	45 zile	Nr. 1 din 12 mai 2021
6	Rețele exterioare de canalizare și stația de epurare a apei în s.Bugeac, r-nul Comrat	Primăria s.Bugeac, r-nul Comrat	contractant unic	6 329 363	15 luni	Nr. 2 din 25 martie 2022
7	Extinderea sistemului de canalizare în o. Strășeni (sectoarele "Ipotecar" și "Stația Veterinară")	IREX Moldova	contractant unic	2 290 686	1 lună	În execuție
8	Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Cotiujenii Mari	Primăria Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	contractant unic	2 506 669	3 luni	Nr.1 din 21 ianuarie 2022
9	Canalizarea s.Congaz, r-nul Comrat	Primăria s. Congaz	contractant unic	5 760 845	10 luni	Nr. 1 din 28 iulie 2022

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Automacara Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
4	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
5	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
6	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
9	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
13	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
14	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
15	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
16	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
19	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
21	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
24	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
25	Baracă pentru personal	buc	2	Proprie
26	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
27	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie

29	Ciocan de abataj_ Stark RH 1110_	buc	2	Proprie
30	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
31	Ciocan rotopercutor_ Einhell TC-RH 900_	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotopercutor_ Stark RH 1350	buc	1	Proprie
33	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
34	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_ Lombardini	buc	2	Proprie
35	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
37	Compresor	buc	2	Proprie
38	Compresor, 8atm_	buc	1	Proprie
39	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
40	Containere pentru gunoi de construcție	buc	1	Proprie
41	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
42	Fierăstrău vertical_ Bosch PST 650_	buc	1	Proprie
43	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
44	Generator de curent 6.8 kW_ Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
45	Generator_ DWG 4.2	buc	1	Proprie
46	Generator_ GT 25-17	buc	1	Proprie
47	Generator_ SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
48	Instalație de foraj_ PU-20_ Lifan	buc	1	Proprie
49	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
50	Macara mobilă	buc	2	Proprie
51	Mai mecanic_	buc	2	Proprie
52	Mașină de găurire diamantată_ Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
53	Mașină de găurit_ Einhell TC-ID 720E_	buc	1	Proprie
54	Mașină de găurit_ Hitachi DS 18DBSL_	buc	1	Proprie
55	Mașină de înșurubat_ Stark CD 12-2 Li-Ion_	buc	1	Proprie
56	Mașină de mestecat_ Einhel TC-MX 1400-2E_	buc	1	Proprie
57	Mașină de tăiat asfalt_ FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
58	Mașină de tăiat asfalt_ GDE30-17	buc	1	Proprie
59	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
60	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
61	Miră de nivelment_ Bosch GR500_	buc	1	Proprie
62	Miră de nivelment_ Kapro 603-5M_	buc	1	Proprie
63	Miră de nivelment_ PH3-3000C_	buc	1	Proprie
64	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
65	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
66	Nivelă laser pentru faianță_ Bosch PLT-2_	buc	1	Proprie
67	Nivelmetru_ 2H-10KJI_	buc	1	Proprie
68	Nivelmetru_ 3H-5JI_	buc	1	Proprie
69	Nivelmetru_ H3-3_	buc	1	Proprie
70	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
71	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
72	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
73	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
74	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
75	Piciorul de compactare_ SRV300	buc	1	Proprie
76	Placa vibrantă_ CF Hd	buc	1	Proprie
77	Polizor unghiular_ Hitachi G 23SW2_	buc	1	Proprie
78	Polizor unghiular_ Makita, Bosch	buc	1	Proprie
79	Polizor unghiular_ Stark AG2500	buc	1	Proprie
80	Polizor unghiular_ Stark AG750_	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular_ Stark AG850R_	buc	1	Proprie
82	Pompă electrică	buc	1	Proprie
83	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
84	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie

85	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
86	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
87	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
88	Schele	m2	700	Proprie
89	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
90	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
91	Telemetru_Bosch	buc	1	Proprie
92	Teodolit	buc	1	Proprie
93	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
94	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
95	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
96	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
97	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
98	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier	UTM	38	Conform Anexei	Nr. 0622 din 17.10.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate				Nr. 0228 din 16.10.2019
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare				
	2. Instalații și rețele de încălzire				
	3. Instalații de ventilație și climatizare				
2	Diriginte de Șantier	UTM	22	Conform Anexei	Nr. 0138 din 26.04.2018
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
3	Diriginte de Șantier	UTM	16	Conform Anexei	Nr. 0365 din 14.02.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
	2.Construcții rutiere				
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	30	Conform Anexei	Nr. 0111 din 20.12.2018
	1. Instalații și rețele electrice				
	2.Instalații de automatizare				
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	15	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
	1. Instalații de automatizare				
	2. Instalații și rețele de telecomunicație				
	3. Instalații de semnalizare				
Maistru în construcții					
6	Maistru în construcții	UTM	10		
7	Maistru în construcții	UTM	7		
Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize					
8	1.D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.	UTM	12	Conform Anexei	-Nr. 099 din 6.11.2019
Securitate si Sănătate în Muncă					

9	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I	USM	12	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.06719 din 29.01.2021
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II	UTM	4	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.01184 din 05.02.2021
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
11	Electrogazosudor	Studii profesionale	29	Conform Anexei	Nr.0198-22 din 31-01-22
12	Sudor mase plastice	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0203-22 din 31-01-22
13	Electrogazosudor la sudare cu arc electric	Studii profesionale	19	Conform Anexei	Nr.139 din 24-11-21
14	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	21	Conform Anexei	Nr.0190-22 din 21-01-22
15	Montator conducte exterioare	Studii profesionale	24	Conform Anexei	Nr.0161-22 din 31-01-22
16	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10	–	–
Construcții capitale și Reconstrucții					
1	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
2	Muncitori auxiliari	17 persoane			
3	Strungar	1 persoană			
4	Sudor	2 persoane			
5	Țimplar în construcții	5 persoane			
6	Tencuitor	4 persoane			
7	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
8	Administrația și logistică	4 persoane			
9	Masinist Excavatorist	4 persoane			
10	Mecanic	1 persoană			
11	Șef de garaj	1 persoană			
12	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul
Rezina

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

Primăria s. Peciște

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția VALDCONGRUP S.R.L. toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de - , necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care VALDCONGRUP S.R.L. a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea financiară acordat

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

Primăria s. Peciște

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

Nu este

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de susținere, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate **VALDCONGRUP S.R.L.**, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **VALDCONGRUP S.R.L.**, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

declar pe

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1669370769678 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii

contractului de achiziție publică având ca obiect Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina

(obiectul contractului)

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1669370769678 sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai **Primăria s. Peciște**

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

VALDCONGRUP S.R.L.

2. Codul Fiscal:

1009600000374

3. Adresa sediului central:

str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Telefon:

0 22 428393; 0 78 664664

Fax:

0 22 428062

E-mail:

valdcongrup@gmail.com

5. Certificatul de înregistrare:

MD 0086878 din 03.02.2009

(numărul, data înregistrării)

Camera de înregistrare de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații
și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat)

Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de
Camera de Licențiere

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

**8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă
este cazul:**

Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri:

Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	26 739 963
2	2020	22 882 688
3	2021	73 505 901
Media anuală:		41 042 851

Data completării:

14 decembrie 2022

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

L. Ș.

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col.1/col2x100%)
1	2	3
26 937 064 lei	9 308 128 lei	2,893929263

Concluzie: La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 189 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

14 decembrie 2022

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s. Peciște

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Peciște

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina	5 Ani

Data completării:

14 decembrie 2022

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;**
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;**
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;**
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;**
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;**
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;**
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.**
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1669370769678</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s. Peciște
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601005486

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da √Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ✓Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ✓Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ✓Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	✓Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ✓Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ✓Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ✓Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ✓Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ✓Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da ✓Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	MD 0086878 din 03.02.2009
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este cazul
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu

B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 73 505 901 MDL Perioada Anul 2021 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 41 042 851 MDL Perioada 3 Ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 26 739 963 MDL
		Anul 2019
		Valoarea 22 882 688 MDL
		Anul 2020
		Valoarea 73 505 901 MDL
		Anul 2021
		Valoarea medie totală 41 042 851 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 51 persoane Anul 2020 Angajați 46 persoane Anul 2021 Angajați 57 persoane
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Angajați 6 persoane
		Anul 2020
		Angajați 8 persoane
		Anul 2021
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III
		9 208 013,00 MDL
		21 octombrie 2020
		23 martie 2022
		Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1669370769678

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s. Peciște

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1669370769678](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 14 decembrie 2022

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, **ȚURCAN Denis** reprezentant împuternicit al **VALDCONGRUP S.R.L.**
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1669370769678** din data **14 decembrie 2022** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Țurcan Denis	2001002096198
Țurcan Lucia	0960606546370
-	-

Data completării:

14 decembrie 2022

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și

VALDCONGRUP S.R.L.

sigiliu:

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria s. Peciște

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Forarea sondei arteziene şi construcţia reţelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Pecişte, r-nul Rezina

Beneficiar: Primăria s. Pecişte

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	1-1-1	Platforma A. Scoaterea solului fertil	4 146	829	4 975
2	2-1-1	Platforma A.poz.1 Sonda arteziana . Forarea sondei	1 291 607	258 321	1 549 928
3	2-1-2	Platforma A.poz.1 Statia de pompare a sondei arteziene №12a.Utilaj tehnologic (marca ST.SU)	112 617	22 523	135 140
4	2-2-1	Platforma A. poz.2. Turn de apa V=50m3 H=15m . Seismicitate 7 puncte. Lucrari de constructie generala.	512 763	102 553	615 316
5	2-3-1	Platforma A. poz.3. Turn de apa V=50m3 H=15m . Seismicitate 7 puncte. Lucrari de constructie generala.	512 838	102 568	615 406
6	2-4-1	Platforma A. Cabina pentru tablouri electrice	27 329	5 466	32 795
7	4-1-1	Sonda arteziana. Reţele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca REAE)	269 300	53 860	323 160
8	5-1-1	Platforma A. Pavarea de acces	57 311	11 462	68 773
9	6-1-1	Platforma A. Reţele exterioara de distributie a apei (marca AE)	188 485	37 697	226 182
10	6-4-1	Reţele exterioara de alimentare cu apei. (marca AE)	1 990 561	398 112	2 388 673
11	7-1-1	Platforma A. Sistematizarea pe verticala	14 596	2 919	17 515
12	7-4-1	Platforma A. Amenajarea teritoriului	144 198	28 840	173 038
TOTAL			5 125 751	1 025 150	6 150 901

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primăria s. Pecişte
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Platforma A. Scoaterea solului fertil**

Valoarea de deviz 4 975 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sol fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului fertil cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3	1,0500	484,000 0,000	508,200 0,000
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Mutarea solului fertil de 20m)	100 m3	1,0500	536,000 0,000	562,800 0,000
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea solului fertil in camion cu excavatorul)	100 m3	1,0500	700,000 0,000	735,000 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	115,5000	15,200 0,000	1 755,600 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0500	152,200 19,500	159,810 20,475

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 721,410
		Total Sol fertil Inclusiv salariu				3 721,410 20,475

		Total	Lei	3 722
		Asigurarea sociala	24 %	5
		Total		3 727
		Cheltuieli de regie	8 %	298
		Total		4 025
		Beneficiu de deviz	3 %	121
		Total		4 146
		TVA	20 %	829
		4 975		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		20		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Platforma A. Scoaterea solului fertil**

Valoarea de deviz 4 975 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3150	65,00	20,475
		Total manopera				20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0021	350,00	0,735
		Total materiale de construcții				1

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8375	400,00	735,000
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,0240	400,00	1 209,600
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,7780	200,00	1 755,600
		Total utilaje de construcții				3 701

Total	Lei	3 722
Asigurarea sociala	24 %	5
Total		3 727
Cheltuieli de regie	8 %	298
Total		4 025
Beneficiu de deviz	3 %	121
Total		4 146
TVA	20 %	829

Total deviz:

4 975

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sol fertil				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului fertil cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3			484,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Mutarea solului fertil de 20m)	100 m3			536,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	400,00	536,00
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Incarcarea solului fertil in camion cu excavatorul)	100 m3			700,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			152,200 19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peciste
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Platforma A.poz.1 Sonda arteziana . Forarea sondei**

Valoarea de deviz 1 549 928 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrapi prigratire				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1500	544,700 544,700	81,705 81,705
2	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки URB 3.0AM)	buc	1,0000	12 510,000 7 995,000	12 510,000 7 995,000
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1900	878,000 0,000	166,820 0,000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	77,350 77,350	77,350 77,350

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 835,875
		Total Lucrari prigratire Inclusiv salariu				12 835,875 8 154,055
		1.2. Lucrari de foraje				
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0- 400 m adincime, in teren grupa II (d=150mm)	m	10,0000	88,305 70,200	883,050 702,000
6	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III (d=150mm)	m	80,0000	255,115 202,800	20 409,200 16 224,000
7	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV (d=150mm)	m	10,0000	392,420 312,000	3 924,200 3 120,000
8	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0- 400 m adincime, in teren grupa V (d=150mm)	m	130,0000	1 031,693 741,000	134 120,090 96 330,000
9	FjB03C k=0,8	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II (d=445 mm расшир.скважины)	m	10,0000	70,640 56,160	706,400 561,600
10	FjB03E k=0,8	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III (d=445 mm расшир.скважины)	m	50,0000	204,080 162,240	10 204,000 8 112,000
11	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB 3.0AM (крепление скважины трубами d=377x10мм)	m	60,0000	1 220,850 163,800	73 251,000 9 828,000
12	Pret din piata	Procurarea tevilor pentru tubaj d=377x10	m	60,0000	1 000,000 0,000	60 000,000 0,000
13	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (цементация затрубного пространства и устья скважины)	m3	1,2000	1 339,118 1 020,500	1 606,941 1 224,600

1	2	3	4	5	6	7
14	FjB03G	(Forarea dopului de ciment) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm (Разбурка цем.пробки)	m	5,0000	392,420 312,000	1 962,100 1 560,000
15	FjB03G	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV (d=345mm расшир.скважины)	m	10,0000	392,420 312,000	3 924,200 3 120,000
16	FjB03I k=0,8	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V (d=295mm расшир.скважины)	m	160,0000	825,328 592,800	132 052,480 94 848,000
17	Pret din piata	Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x6mm	m	230,0000	900,000 0,000	207 000,000 0,000
18	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (крепление скважины трубами d=168x6мм)	m	230,0000	997,100 659,100	229 333,000 151 593,000
19	RCsB21A k=0,05	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 20 mm, in elementele dem metal , avind grosimea de pina la 10 mm (перфорирование отверстий в трубе d=168x7мм для фильтра) K=0,05	buc	23 760,000 0	0,450 0,390	10 692,000 9 266,400
20	FjD03B	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (установка фильтра)	m	33,0000	738,753 549,250	24 378,848 18 125,250
21	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive (обсыпка песком)	m3	5,0000	500,000 243,750	2 500,000 1 218,750
22	FjD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la	m	33,0000	58,103	1 917,398

1	2	3	4	5	6	7
		forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (tevilor D=168mm in tevi d=346mm)(свободный спуск)			28,600	943,800
		<i>Total</i>	Lei			918 864,907
		Total Lucrari de foraje Inclusiv salariu				918 864,907 416 777,400
		1.3. Spalare				
23	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (для промывки)	m3	21,3600	214,330 146,250	4 578,089 3 123,900
24	FjF04A k=1,5	Curatirea si spalarea cu noroi a sondei D=150мм-промывка глинистым раствором Д=150мм	m	230,0000	30,150 19,500	6 934,500 4 485,000
25	FjF04A k=1,5	Curatirea si spalarea cu noroi a sondei D=400мм-промывка глинистым раствором Д=346мм	m	170,0000	30,150 19,500	5 125,500 3 315,000
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica	m	60,0000	26,700 15,600	1 602,000 936,000
27	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	33,0000	26,700 15,600	881,100 514,800
28	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica	m	230,0000	20,100 13,000	4 623,000 2 990,000
		<i>Total</i>	Lei			23 744,189
		Total Spalare Inclusiv salariu				23 744,189 15 364,700
		1.4. Pompari				
29	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica-желанирование	ora	24,0000	435,000 325,000	10 440,000 7 800,000
30	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie URB	ora	120,0000	325,000 325,000	39 000,000 39 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		3.0AM hidraulica (опытная откачка скважины глуб.насосом)				
		<i>Total</i>	Lei			49 440,000
		Total Pompari Inclusiv salariu				49 440,000 46 800,000
		1.5. Cercetari geofizice				
31	FjF01A	Gama-Carotaj .cavernometria inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB 3.0AM hidraulica	operati e	1,0000	8 620,000 6 500,000	8 620,000 6 500,000
		<i>Total</i>	Lei			8 620,000
		Total Cercetari geofizice Inclusiv salariu				8 620,000 6 500,000
		1.6. Lucrari de pamint				
32	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(рытье 2х зумпфов для промывочной жидкости (2х2х1,5)х2	100 m3	0,2400	878,000 0,000	210,720 0,000
		<i>Total</i>	Lei			210,720
		Total Lucrari de pamint Inclusiv salariu				210,720
		<i>Total</i>	Lei			1 013 715,69 1
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			118 463,077
		<i>Transportarea</i>	4 %			13 541,099
		<i>Total</i>				1 145 719,86 7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			91 657,589
		<i>Total</i>				1 237 377,45 6

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			37 121,324
		<i>Total</i>				1 274 498,78 0
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				1 274 498,78 0 493 596,155
		2. Lucrari de montare				
33	07-04-030-02	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-185" (насос подрядчика , для откачки воды)	buc	1,0000	5 734,000 4 816,500	5 734,000 4 816,500
34	07-04-030-02 k=0,6	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10- 185"(Демонтаж рабочего насоса)	buc	1,0000	3 233,400 2 889,900	3 233,400 2 889,900
		<i>Total</i>	Lei			8 967,400
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 849,536
		<i>Transportarea</i>	4 %			13,800
		<i>Total</i>				10 830,736
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			5 779,800
		<i>Total</i>				16 610,536
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			498,316
		<i>Total</i>				17 108,852
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 108,852 7 706,400

		Total	Lei	1 291 607
		TVA	20 %	258 321
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 549 928 501 303

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Platforma A.poz.1 Sonda arteziana . Forarea sondei**

Valoarea de deviz 1 549 928 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	118,5600	65,00	7 706,400
2.	7123010010200	Betonist	h-om	142,5600	65,00	9 266,400
3.	8113020070100	Sondor	h-om	7 448,7800	65,00	484 170,700
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4470	65,00	159,055
		Total manopera				501 303

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20 000,00	100,000
2.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	40,00	120,000
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	25,00	125,000
4.	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	33,8299	20,00	676,598
5.	1212121212121	Apa	m3	849,9096	3,00	2 549,729
6.	122	Teava pentru tubaj d=377x10	m	60,0000	1 000,00	60 000,000
7.	1421102200467	Nisip-prundis	m3	5,1250	250,00	1 281,250
8.	1717	Teava pentru tubaj d=168x6mm	m	230,0000	900,00	207 000,000
9.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,1575	3 000,00	472,500
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7875	3 000,00	2 362,500
11.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4725	3 000,00	1 417,500
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2588	2,40	3,021
13.	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe 168-346 mm	m	33,8299	20,00	676,598
14.	2722103303721	Teava sudata elicoidal 377x10 mm	m	60,9030	1 000,00	60 903,000
15.	2811236832352	Burghiu widia	buc	356,4000	1,00	356,400
16.	2873145887002	Cuie	kg	10,5000	25,00	262,500
17.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	1,9525	20,00	39,050
18.	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	9,2535	20,00	185,070
19.	4854854	Agrila comuna pentru constructii	m3	8,5440	40,00	341,760
		Total materiale de construcții				338 872

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	18,3200	50,00	916,000
----	--------	---	------	---------	-------	---------

2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	82,5320	10,00	825,320
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	71,2800	15,00	1 069,200
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,8877	200,00	377,540
5.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	166,5200	100,00	16 652,000
6.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	392,4200	200,00	78 484,000
7.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	100,00	800,000
8.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	833,8400	100,00	83 384,000
		Total utilaje de constructii				182 508

Total	Lei	1 291 607
TVA	20 %	258 321

Total deviz: 1 549 928

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de proiectare a sistemului de
alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-
nul Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrapi prigitire				
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			544,700 544,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	65,00	544,70
2	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica FA 12,5 (percutant) (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки URB 3.0AM)	buc			12 510,000 7 995,000
	8113020070100	Sondor	h-om	123,0000	65,00	7 995,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4500	3 000,00	1 417,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,7500	3 000,00	2 362,50
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,1500	3 000,00	472,50
	2873145887002	Cuie	kg	10,0000	25,00	262,50
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			878,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	200,00	878,00
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		1.2. Lucrari de foraje				
5	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0- 400 m adincime, in teren grupa II (d=150mm)	m			88,305 70,200
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	65,00	70,20
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	20,00	0,10
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,1800	100,00	18,00
6	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III (d=150mm)	m			255,115 202,800
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	65,00	202,80
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	20,00	0,32
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,5200	100,00	52,00
7	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV (d=150mm)	m			392,420 312,000
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	65,00	312,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	20,00	0,42
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,8000	100,00	80,00
8	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat	m			1 031,693

1	2	3	4	5	6	7
		cu instalatie URB 3.0AM ,0- 400 m adincime, in teren grupa V (d=150mm)				741,000
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	65,00	741,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	20,00	0,69
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	2,9000	100,00	290,00
9	FjB03C k=0,8	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II (d=445 mm расшир.скважины)	m			70,640 56,160
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	65,00	56,16
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	20,00	0,08
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,1800	100,00	14,40
10	FjB03E k=0,8	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III (d=445 mm расшир.скважины)	m			204,080 162,240
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	65,00	162,24
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	20,00	0,24
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,5200	100,00	41,60
11	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB 3.0AM (крепление скважины трубами d=377x10мм)	m			1 220,850 163,800
	8113020070100	Sondor	h-om	2,5200	65,00	163,80
	2722103303721	Teava sudata elicoidal 377x10 mm	m	1,0100	1 000,00	1 015,05
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,4200	100,00	42,00
12	Pret din piata	Procurarea tevilor pentru tubaj d=377x10	m			1 000,000 0,000
	122	Teava pentru tubaj d=377x10	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
13	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata (цементация затрубного пространства и устья скважины)	m3			1 339,118 1 020,500
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	65,00	1 020,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0490	2,40	2,52
	1212121212121	Apa	m3	0,7000	3,00	2,10
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	3,1400	100,00	314,00
14	FjB03G	(Forarea dopului de ciment)Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm (Разбурка цем.пробки)	m			392,420 312,000
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	65,00	312,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	20,00	0,42
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,8000	100,00	80,00
15	FjB03G	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0- 400 m adincime, in teren grupa IV (d=345mm расшир.скважины)	m			392,420 312,000
	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	65,00	312,00
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	20,00	0,42
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	0,8000	100,00	80,00
16	FjB03I k=0,8	(Langirea sondei) Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0- 400 m adincime, in teren grupa V (d=295mm расшир.скважины)	m			825,328 592,800
	8113020070100	Sondor	h-om	11,4000	65,00	592,80
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0330	20,00	0,53
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM	h-ut	2,9000	100,00	232,00
17	Pret din piata	Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x6mm	m			900,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1717	Teava pentru tubaj d=168x6mm	m	1,0000	900,00	900,00
18	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (крепление скважины трубами d=168x6мм)	m			997,100 659,100
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400	65,00	659,10
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	1,6900	200,00	338,00
19	RCsB21A k=0,05	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 20 mm, in elementele dem metal , avind grosimea de pina la 10 mm (перфорирование отверстий в трубе d=168x7мм для фильтра) K=0,05	buc			0,450 0,390
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	1,00	0,01
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,04
20	FjD03B	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (установка фильтра)	m			738,753 549,250
	8113020070100	Sondor	h-om	8,4500	65,00	549,25
	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	1,0100	20,00	20,50
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	1,6900	100,00	169,00
21	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive (обсыпка песком)	m3			500,000 243,750
	8113020070100	Sondor	h-om	3,7500	65,00	243,75
	1421102200467	Nisip-prundis	m3	1,0250	250,00	256,25
22	FjD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (tevilor D=168mm in tevi d=346mm)(свободный спуск)	m			58,103 28,600
	8113020070100	Sondor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe 168-346 mm	m	1,0100	20,00	20,50
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,0900	100,00	9,00
		1.3. Spalare				
23	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (для промывки)	m3			214,330 146,250
	8113020070100	Sondor	h-om	2,2500	65,00	146,25
	4854854	Agrila comuna pentru constructii	m3	0,4000	40,00	16,00
	1212121212121	Apa	m3	0,8600	3,00	2,58
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,4500	100,00	45,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4500	10,00	4,50
24	FjF04A k=1,5	Curatirea si spalarea cu noroi a sondei D=150мм-промывка глинистым раствором D=150мм	m			30,150 19,500
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	65,00	19,50
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	3,00	4,05
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,0400	100,00	6,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	10,00	0,60
25	FjF04A k=1,5	Curatirea si spalarea cu noroi a sondei D=400мм-промывка глинистым раствором D=346мм	m			30,150 19,500
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	65,00	19,50
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	3,00	4,05
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,0400	100,00	6,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	10,00	0,60
26	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica	m			26,700 15,600
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	65,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	Apa	m3	0,9000	3,00	2,70
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	10,00	0,40
27	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			26,700 15,600
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	3,00	2,70
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	10,00	0,40
28	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica	m			20,100 13,000
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	3,00	2,70
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		1.4. Pompari				
29	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica-желанирование	ora			435,000 325,000
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	65,00	325,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	1,0000	100,00	100,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	10,00	10,00
30	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (опытная откачка скважины глуб.насосом)	ora			325,000 325,000
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	65,00	325,00
		1.5. Cercetari geofizice				
31	FjF01A	Gama-Carotaj ,cavernometria inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB 3.0AM hidraulica	operatie			8 620,000 6 500,000
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000	65,00	6 500,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM	h-ut	12,0000	100,00	1 200,00
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	100,00	800,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	10,00	120,00
		1.6. Lucrari de pamint				
32	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(рытье 2х зумпфов для промывочной жидкости (2х2х1,5)х2	100 m3			878,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	200,00	878,00
		2. Lucrari de montare				
33	07-04-030-02	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-185" (насос подрядчика , для откачки воды)	buc			5 734,000 4 816,500
	1	Muncitor	h-om	74,1000	65,00	4 816,50
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20 000,00	100,00
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	25,00	125,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului	h-ut	11,4500	50,00	572,50

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t				
34	07-04-030-02 k=0,6	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-185"(Демонтаж рабочего насоса)	buc			3 233,400 2 889,900
	1	Muncitor	h-om	74,1000	65,00	2 889,90
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	11,4500	50,00	343,50

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Platforma A.poz.1 Statia de pompare a sondei arteziene №12a.Utilaj tehnologic
(marca ST.SU)**

Valoarea de deviz 135 140 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Tevi, armaturi,fitinguri				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din fonta cu comanda manuala D50 PN10	buc	1,0000	1 387,750 35,750	1 387,750 35,750
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa de retinere D50 PN16	buc	1,0000	919,750 35,750	919,750 35,750
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet cu trei cai D15 PN10	buc	1,0000	124,150 35,750	124,150 35,750

1	2	3	4	5	6	7
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet antiincedar in complet D50 PN10	buc	1,0000	534,950 35,750	534,950 35,750
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cap conector cu mufa d=50mm ГЦ-50	buc	1,0000	134,250 68,250	134,250 68,250
6	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa plana presudata D=50mm Py=10bar	buc	6,0000	278,250 57,850	1 669,500 347,100
7	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, сep, mufa - оголовок герметизированный ОГ-50 серия 4.901	buc	1,0000	100,000 52,000	100,000 52,000
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Racord d=57x3.5 l=0.15m	buc	2,0000	154,650 68,250	309,300 136,500
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal d=50x50mm	buc	1,0000	389,250 68,250	389,250 68,250
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa D=50x63mm Py=10bar	buc	1,0000	328,250 57,850	328,250 57,850
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Tevi din otel d=57x3.5mm	m	1,0000	153,127 32,500	153,127 32,500
		Total	Lei			6 050,277

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tevi, armaturi,fitinguri Inclusiv salariu				6 050,277 905,450
		1.2. Вентиляция				
12	VB28A	Deflector circular - Дефлектор Д315.00.000	buc	1,0000	867,415 401,050	867,415 401,050
13	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc - Teava din HDPE d=200	m	3,0000	378,940 172,900	1 136,820 518,700
14	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc - Cot 90' d=200 (1buc)	m	0,5000	801,322 172,900	400,661 86,450
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapa de ventilatie unificata cu dirijare manuala, 5.904-13, B1.2)	buc	1,0000	152,500 32,500	152,500 32,500
		<i>Total</i>	Lei			2 557,396
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 557,396 1 038,700
		<i>Total</i>	Lei			8 607,673
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			466,596
		<i>Transportarea</i>	4 %			263,569
		<i>Total</i>				9 337,838
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			747,027
		<i>Total</i>				10 084,865
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			302,546
		<i>Total</i>				10 387,411

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				10 387,411 1 944,150
		2. Lucrari de montare				
16	M1B10A	Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza comuna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t (Pompa submersibila ETV 6-6.3-250 Q=6.0m3/ora ,H=252m c эл.двиг,Р=8.0kWt, n=2900rot/min)	t	0,1400	6 008,600 5 118,100	841,204 716,534
17	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6m, P=0.37kBt "Pedrolo")	buc	1,0000	186,266 94,250	186,266 94,250
18	Pret din piata	Tevi pentru apa D60x5 (водоподъемная)	m	209,9700	130,000 0,000	27 296,100 0,000
19	Pret de piata	Mufe D60x5 (муфта для водоподъемной трубы)	buc	26,0000	65,000 0,000	1 690,000 0,000
20	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm (Счетчик ВМГ-50)	buc	1,0000	172,633 159,250	172,633 159,250
21	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр ОБМ 1-100)	buc	1,0000	26,420 26,000	26,420 26,000
		<i>Total</i>	Lei			30 212,623
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			239,048
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 165,548
		<i>Total</i>				31 617,219
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			747,025
		<i>Total</i>				32 364,244

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			970,927
		<i>Total</i>				33 335,171
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 335,171 996,034
		3. Utilaj				
22	Pret de piata	Pompa submersibila ETV 6-6.3-250 Q=6.0m3/ora ,H=252м с эл.двиг,Р=8.0kWt, n=2900rot/min	buc	1,0000	50 000,000 0,000	50 000,000 0,000
23	Pret de piata	Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6м, P=0.37kBt "Pedrolo"	buc	1,0000	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000
24	Pret de piata	Contor de apa d=50 BMГ-50	buc	1,0000	9 600,000 0,000	9 600,000 0,000
25	Pret de piata	Manometru cu contact electric PN10	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
26	Pret de piata	Cap ermetic OG-50	buc	1,0000	140,000 0,000	140,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			68 900,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				68 900,000

		Total	Lei	112 617
		TVA	20 %	22 523
		Total deviz: Inclusiv salariu		135 140 2 939

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Platforma A.poz.1 Statia de pompare a sondei arteziene №12a.Utilaj tehnologic
(marca ST.SU)

Valoarea de deviz 135 140 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,0300	65,00	1 106,950
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,4800	65,00	1 006,200
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,1836	65,00	661,934
6.	8113020070100	Sondor	h-om	0,8000	65,00	52,000
7.	8283010021000	Electronist	h-om	0,8400	65,00	54,600
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
		Total manopera				2 939

Materiale:

1.	1212	Дефлектор Д315.00.000	buc	1,0050	450,00	452,250
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0350	1,00	0,035
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	30,00	0,180
4.	18	Tevi pentru apa D60x5 (водоподъемная)	m	209,9700	130,00	27 296,100
5.	19	Mufe D60x5 (муфта для водоподъемной трубы)	buc	26,0000	65,00	1 690,000
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0007	3 000,00	2,100
7.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0210	1,00	0,021
8.	22	Pompa submersibila ETV 6-6.3-250 Q=6.0m3/ora ,H=252M c эл.двиг, P=8.0kWt, n=2900rot/min	buc	1,0000	50 000,00	50 000,000
9.	23	Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6m, P=0.37kBt "Pedrolo"	buc	1,0000	9 000,00	9 000,000
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	25,00	8,838
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0560	25,00	1,400
12.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1470	24,00	3,528
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0735	18,00	1,323
14.	2320322600374	Citom	kg	0,0210	10,00	0,210
15.	24	Contor de apa d=50 BMT-50	buc	1,0000	9 600,00	9 600,000
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3413	15,00	5,119

17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3486	10,00	3,486
18.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	5,00	0,303
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,240
20.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1610	65,00	10,465
21.	25	Manometru cu contact electric PN10	buc	1,0000	160,00	160,000
22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	7,0700	40,00	282,800
23.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7134	70,00	49,938
24.	25212167010001 1	Tevi din otel d=57x3.5mm	m	1,0605	100,00	106,050
25.	25213057340071 2	Teava din HDPE d=200	m	3,0906	200,00	618,120
26.	25213057340071 4	Cot 90° d=200	m	0,5151	610,00	314,211
27.	26	Cap ermetic OF-50	buc	1,0000	140,00	140,000
28.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	1,5400	25,00	38,500
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015	25,00	7,537
30.	28112363062001 5	Clapa de ventilatie unificata cu dirijare manuala, 5.904-13, B1.2	buc	1,0000	120,00	120,000
31.	2873155901170	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 2,50 mm invelit R1.2	kg	0,1960	35,00	6,860
32.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1365	35,00	4,778
33.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	28,0000	5,00	140,000
34.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0400	5,00	10,200
35.	2874115820663	Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100	buc	1,2600	5,00	6,300
36.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0400	3,00	6,120
37.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	1,2600	3,00	3,780
38.	28741173000001	Vana cu flansa din fonta cu comanda manuala D50 PN10	buc	1,0400	1 300,00	1 352,000
39.	28741173000002	Supapa de retinere D50 PN16	buc	1,0400	850,00	884,000
40.	28741173000003	Robinet cu trei cai D15 PN10	buc	1,0400	85,00	88,400
41.	28741173000004	Robinet antiincadar in complex D50 PN10	buc	1,0400	480,00	499,200
42.	28752741101001 0	Adaptor cu flansa D=50x63mm Py=10bar	buc	1,0000	210,00	210,000
43.	28752741101006	Flansa plana presudata D=50mm Py=10bar	buc	6,0000	160,00	960,000
44.	28752741101505	Cap conector cu mufa d=50mm ΓΙΙ-50	buc	1,0200	60,00	61,200
45.	28752741101508	Racord d=57x3.5 l=0.15m	buc	2,0400	80,00	163,200
46.	28752741101509	Teu egal d=50x50mm	buc	1,0200	310,00	316,200
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9800	3,00	2,940
Total materiale de constructii						104 624

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,500
2.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600	300,00	48,000
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9600	20,00	19,200
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,400
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,200
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2596	300,00	77,880
Total utilaje de constructii						153

Total	Lei	112 617
TVA	20 %	22 523

Total deviz:

135 140

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Peciste (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Tevi, armaturi, fittinguri				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din fonta cu comanda manuala D50 PN10	buc			1 387,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000001	Vana cu flansa din fonta cu comanda manuala D50 PN10	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa de retinere D50 PN16	buc			919,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000002	Supapa de retinere D50 PN16	buc	1,0000	850,00	884,00
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet cu trei cai D15 PN10	buc			124,150 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000003	Robinet cu trei cai D15 PN10	buc	1,0000	85,00	88,40
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet antiincendar in complex D50 PN10	buc			534,950 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000004	Robinet antiincendar in complex D50 PN10	buc	1,0000	480,00	499,20
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Cap conector cu mufa d=50mm ГИ-50	buc			134,250 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101505	Cap conector cu mufa d=50mm ГИ-50	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
6	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa plana presudata D=50mm Py=10bar	buc			278,250 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752741101006	Flansa plana presudata D=50mm Py=10bar	buc	1,0000	160,00	160,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
7	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - оголовок герметизированный ОГ-50 серия 4.901	buc			100,000 52,000
	8113020070100	Sondor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidroauiic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600	300,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Racord d=57x3.5 l=0.15m	buc			154,650 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101508	Racord d=57x3.5 l=0.15m	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal d=50x50mm	buc			389,250 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101509	Teu egal d=50x50mm	buc	1,0000	310,00	316,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa D=50x63mm Py=10bar	buc			328,250 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010010	Adaptor cu flansa D=50x63mm Py=10bar	buc	1,0000	210,00	210,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Tevi din otel d=57x3.5mm	m			153,127 32,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100011	Tevi din otel d=57x3.5mm	m	1,0100	100,00	106,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,78
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		1.2. Вентиляция				
12	VB28A	Deflector circular - Дефлектор Д315.00.000	buc			867,415 401,050
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	65,00	401,05
	1212	Дефлектор Д315.00.000	buc	1,0000	450,00	452,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	15,00	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	25,00	7,54
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	30,00	1,50
13	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc - Teava din HDPE d=200	m			378,940 172,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6600	65,00	172,90
	252130573400712	Teava din HDPE d=200	m	1,0100	200,00	206,04
14	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc - Cot 90' d=200 (1buc)	m			801,322 172,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,6600	65,00	172,90
	252130573400714	Cot 90' d=200	m	1,0100	610,00	628,42
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapa de ventilatie unificata cu dirijare manuala, 5.904-13, B1.2)	buc			152,500 32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	281123630620015	Clapa de ventilatie unificata cu dirijare manuala,	buc	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		5.904-13, B1.2				
		2. Lucrari de montare				
16	M1B10A	Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza comuna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t (Pompa submersibila ETV 6-6.3-250 Q=6.0m3/ora ,H=252м с эл.двиг,P=8.0kWt, n=2900rot/min)	t			6 008,600 5 118,100
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	65,00	390,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	72,7400	65,00	4 728,10
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 000,00	15,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	11,0000	25,00	275,00
	2874115820663	Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100	buc	9,0000	5,00	45,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	9,0000	3,00	27,00
	2873155901170	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 2,50 mm invelit R1.2	kg	1,4000	35,00	49,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,4400	15,00	21,60
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,1500	65,00	74,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4000	25,00	10,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,0000	3,00	21,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	1,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9900	10,00	9,90
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1400	300,00	342,00
17	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6м, P=0.37kBt "Pedrolo")	buc			186,266 94,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,6400	70,00	45,70
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	5,00	10,20
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	3,00	6,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
18	Pret din piata	Tevi pentru apa D60x5 (водоподъемная)	m			130,000 0,000
	18	Tevi pentru apa D60x5 (водоподъемная)	m	1,0000	130,00	130,00
19	Pret de piata	Mufe D60x5 (муфта для водоподъемной трубы)	buc			65,000 0,000
	19	Mufe D60x5 (муфта для водоподъемной трубы)	buc	1,0000	65,00	65,00
20	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm (Счетчик ВМГ-50)	buc			172,633 159,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	65,00	159,25
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	70,00	4,24
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	5,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	25,00	8,84
21	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр ОБМ 1-100)	buc			26,420 26,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,24
		3. Utilaj				
22	Pret de piata	Pompa submersibila ETV 6-6.3-250 Q=6.0m3/ora ,H=252м с эл.двиг,P=8.0kWt, n=2900rot/min	buc			50 000,000 0,000
	22	Pompa submersibila ETV 6-6.3-250 Q=6.0m3/ora ,H=252м с эл.двиг,P=8.0kWt, n=2900rot/min	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00
23	Pret de piata	Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6м, P=0.37kBt "Pedrolo"	buc			9 000,000 0,000
	23	Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6м,	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		P=0.37kBt "Pedrolo"				
24	Pret de piata	Contor de apa d=50 BMΓ-50	buc			9 600,000 0,000
	24	Contor de apa d=50 BMΓ-50	buc	1,0000	9 600,00	9 600,00
25	Pret de piata	Manometru cu contact electric PN10	buc			160,000 0,000
	25	Manometru cu contact electric PN10	buc	1,0000	160,00	160,00
26	Pret de piata	Cap ermetic OΓ-50	buc			140,000 0,000
	26	Cap ermetic OΓ-50	buc	1,0000	140,00	140,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peciste
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

**Platforma A. poz.2. Turn de apa V=50m3 H=15m .Seismicitate 7 puncte. Lucrari
de constructie generala.**

Valoarea de deviz 615 316 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,1700	820,000 0,000	1 779,400 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	133,900 133,900	669,500 669,500
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului in depozit)	100 m3	2,2200	320,000 0,000	710,400 0,000
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 (	100m2	0,2400	3 581,800 744,900	859,632 178,776

1	2	3	4	5	6	7
		Umplerea fundului)				
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg.II (Mutarea solului de la depozit pe santier pentru perna de pamint)	100 m3	1,0000	320,000 0,000	320,000 0,000
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,0000	2 241,950 12,350	2 241,950 12,350
7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului de la depozit pe santier)	100 m3	1,1400	320,000 0,000	364,800 0,000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	436,000 0,000	348,800 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8000	1 040,850 573,300	832,680 458,640
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,8400	20,150 20,150	681,876 681,876
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	33,8400	49,550 48,750	1 676,772 1 649,700
12		Обвалование водонапорной	m2	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		башни учтено в ГП			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 485,810
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				10 485,810 3 650,842
		1.2. Fundamentul				
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1300	2 327,946 442,646	302,633 57,544
14	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,5000	36,610 16,250	457,625 203,125
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01 (B20)	m3	21,9000	1 723,299 286,000	37 740,242 6 263,400
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,8400	193,106 110,500	3 638,124 2 081,820
17	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	195,2000	28,625 2,925	5 587,598 570,960
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3/д-1 (8шт))	kg	171,3600	38,425 13,000	6 584,508 2 227,680
19	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	21,2000	70,606 7,800	1 496,843 165,360

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea verticala cu mastic de bitum in 2 ori)				
		<i>Total</i>	Lei			55 807,573
		Total Fundamentul Inclusiv salariu				55 807,573 11 569,889
		1.3. Retele de apeduct				
20	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" - Teava din otel $\varnothing=80$	m	38,0000	306,021 162,500	11 628,798 6 175,000
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной бесшовный 80*150	buc	1,0000	685,050 68,250	685,050 68,250
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Отвод стальной сварной 90* $\varnothing=80$	buc	3,0000	164,850 68,250	494,550 204,750
		<i>Total</i>	Lei			12 808,398
		Total Retele de apeduct Inclusiv salariu				12 808,398 6 448,000
		1.4. Pereu				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris $\tau.100\text{mm}$	m3	2,9200	484,450 64,350	1 414,594 187,902
24	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2	29,2000	105,250 18,850	3 073,300 550,420
		<i>Total</i>	Lei			4 487,894
		Total Pereu Inclusiv salariu				4 487,894 738,322
		<i>Total</i>	Lei			83 589,675
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 377,693

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			2 100,002
		Total				91 067,370
		Cheltuieli de regie	8 %			7 285,390
		Total				98 352,760
		Beneficiu de deviz	3 %			2 950,583
		Total				101 303,343
		Total Lucrari de constructia generala Inclusiv salariu				101 303,343 22 407,053
		2. Lucrari de montare				
25	M1A02E	(Turn de apa V=50M3 H=15M, inclusiv scarile rotative) Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	6,4200	4 920,850 4 408,950	31 591,857 28 305,459
		Total	Lei			31 591,857
		Asigurarea sociala	24 %			6 793,310
		Transportarea	4 %			55,186
		Total				38 440,353
		Cheltuieli de regie	75 %			21 229,094
		Total				59 669,447
		Beneficiu de deviz	3 %			1 790,083
		Total				61 459,530
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 459,530 28 305,459
		3. Utilaj				
26	Pret de piata	Turn de apa V=50M3 H=15M, inclusiv scarile rotative	buc	1,0000	350 000,000 0,000	350 000,000 0,000
		Total	Lei			350 000,000
		Total Utilaj				350 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	Lei			512 763
		TVA	20 %			102 553
						615 316
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				50 713

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1

**Platforma A. poz.2. Turn de apa V=50m³ H=15m .Seismicitate 7 puncte. Lucrari
de constructie generala.**

Valoarea de deviz 615 316 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	87,6000	65,00	5 694,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,8080	65,00	507,520
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,3180	65,00	1 775,670
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,7160	65,00	436,540
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1250	65,00	203,125
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5440	65,00	165,360
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	95,0000	65,00	6 175,000
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2000	65,00	273,000
9.	7212030022700	Sudor	h-om	11,0424	65,00	717,756
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	385,9062	65,00	25 083,903
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,5584	65,00	2 116,296
12.	8283010021000	Electronist	h-om	38,5200	65,00	2 503,800
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,7545	65,00	3 819,042
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1000	65,00	1 241,500
		Total manopera				50 713

Materiale:

1.	026	Turn de apa V=50m ³ H=15m, inclusiv scarile rotative (inclusiv transportarea pe santier)	buc	1,0000	350 000,00	350 000,000
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,4016	1 800,00	2 522,880
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6630	350,00	232,050
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3580	350,00	1 175,300
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2840	1,00	1,284
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0377	3 000,00	113,100
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3768	3 000,00	1 130,400
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0377	3 000,00	113,100
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0321	3 000,00	96,300
10.	2010237318750	Distantieri	buc	58,5600	0,10	5,856
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	47,9120	0,10	4,791
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0254	100,00	2,540

13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2100	25,00	80,250
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,2608	5,00	11,304
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	72,0800	18,00	1 297,440
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,9630	15,00	14,445
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,8346	10,00	8,346
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,4160	1,00	14,416
19.	266310210000020	Beton B20	m3	22,7842	1 300,00	29 619,460
20.	2663102100007	Beton M100	m3	0,0588	1 100,00	64,680
21.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,2500	1 000,00	250,000
22.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	5,4570	25,00	136,425
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9760	22,00	21,472
24.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	24,3960	22,00	536,712
25.	272210330600020	Teava din otel d=80 mm	m	38,9557	140,00	5 453,798
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7136	25,00	42,840
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8260	25,00	70,650
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9520	25,00	48,800
29.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,1632	35,00	215,712
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	171,3600	25,00	4 284,000
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	197,1520	25,00	4 928,800
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7100	25,00	117,750
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8568	35,00	29,988
34.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	36,2730	5,00	181,365
35.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	36,2730	3,00	108,819
36.	287527411015021	Переход стальной бесшовный 80*150	buc	1,0200	600,00	612,000
37.	287527411015022	Отвод стальной сварной 90* d=80	buc	3,0600	90,00	275,400
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3840	8,00	27,072
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2228	8,00	17,782
40.	4100126202818	Apa	m3	1,5490	8,00	12,392
		Total materiale de constructii				403 880

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2264	40,00	49,056
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1924	30,00	5,772
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1171	100,00	11,710
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,4485	400,00	1 779,400
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,000
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8720	400,00	348,800
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,4880	400,00	1 395,200
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,1400	15,00	197,100
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,5902	45,00	386,559
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5512	20,00	11,024
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9600	20,00	19,200
12.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	6,3558	300,00	1 906,740
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,4750	300,00	1 642,500
14.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	1,4520	300,00	435,600
15.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,400
16.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,600

17.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	1,4520	120,00	174,240
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	488,000
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,400
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,000
		Total utilaje de construcții				10 589

Total	Lei	512 763
TVA	20 %	102 553

Total deviz: 615 316

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Peciste</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului in depozit)	100 m3			320,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 (Umplerea fundului)	100m2			3 581,800 744,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4600	65,00	744,90
	2663102100007	Beton M100	m3	0,2450	1 100,00	269,50
	4100126202818	Apa	m3	3,3000	8,00	26,40
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,0500	300,00	1 815,00
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,0500	120,00	726,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg.II (Mutarea solului de la depozit pe santier pentru perna de pamint)	100 m3			320,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 241,950 12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	488,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,00
7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului de la depozit pe santier)	100 m3			320,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,850 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,550 48,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
12		Обвалование водонапорной башни учтено в ГП	m2			0,000 0,000
		1.2. Fundamentul				
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 327,946 442,646
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
14	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			36,610 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,36
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01 (B20)	m3			1 723,299 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			193,106 110,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
17	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			28,625

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la constructii speciale				2,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3/д-1 (8шт))	kg			38,425 13,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
19	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea verticala cu mastic de bitum in 2 ori)	m2			70,606 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
		1.3. Retele de apeduct				
20	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3" - Teava din otel д=80	m			306,021 162,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	65,00	162,50
	272210330600020	Teava din otel d=80 mm	m	1,0100	140,00	143,52
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной бесшовный 80*150	buc			685,050 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015021	Переход стальной бесшовный 80*150	buc	1,0000	600,00	612,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Отвод стальной сварной 90* д=80	buc			164,850 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015022	Отвод стальной сварной 90* д=80	buc	1,0000	90,00	91,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
		1.4. Pereu				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
24	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2			105,250 18,850
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0480	1 800,00	86,40
		2. Lucrari de montare				
25	M1A02E	(Turn de apa V=50m3 H=15m, inclusiv scarile rotative) Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			4 920,850 4 408,950
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	65,00	390,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	65,00	3 907,15
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	65,00	111,80
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 000,00	15,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000	22,00	83,60
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500	25,00	21,25
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	5,00	28,25
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	3,00	16,95
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	35,00	33,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,1500	15,00	2,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	10,00	1,30
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	300,00	297,00
		3. Utilaj				
26	Pret de piata	Turn de apa V=50m3 H=15m, inclusiv scarile rotative	buc			350 000,000 0,000
	026	Turn de apa V=50m3 H=15m, inclusiv scarile rotative (inclusiv transportarea pe santier)	buc	1,0000	350 000,00	350 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

**Platforma A. poz.3. Turn de apa V=50m³ H=15m .Seismicitate 7 puncte. Lucrari
de constructie generala.**

Valoarea de deviz 615 406 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	2,1700	820,000 0,000	1 779,400 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	5,0000	133,900 133,900	669,500 669,500
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului in depozit)	100 m ³	2,2200	320,000 0,000	710,400 0,000
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m ² (	100m ²	0,2400	3 581,800 744,900	859,632 178,776

1	2	3	4	5	6	7
		Umplerea fundului)				
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg.II (Mutarea solului de la depozit pe santier pentru perna de pamint)	100 m3	1,0000	320,000 0,000	320,000 0,000
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,0000	2 241,950 12,350	2 241,950 12,350
7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului de la depozit pe santier)	100 m3	1,1400	320,000 0,000	364,800 0,000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	436,000 0,000	348,800 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8000	1 040,850 573,300	832,680 458,640
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,8400	20,150 20,150	681,876 681,876
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	33,8400	49,550 48,750	1 676,772 1 649,700
12		Обвалование водонапорной башни учтено в ГП	m2	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 485,810
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				10 485,810 3 650,842
		1.2. Fundamentul				
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1300	2 327,946 442,646	302,633 57,544
14	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,5000	36,610 16,250	457,625 203,125
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01 (B20)	m3	21,9000	1 723,299 286,000	37 740,242 6 263,400
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,8400	196,106 110,500	3 694,644 2 081,820
17	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	195,2000	28,625 2,925	5 587,598 570,960
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3/д-1 (8шт))	kg	171,3600	38,425 13,000	6 584,508 2 227,680
19	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	21,2000	70,606 7,800	1 496,843 165,360

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea verticala cu mastic de bitum in 2 ori)				
		<i>Total</i>	Lei			55 864,093
		Total Fundamentul Inclusiv salariu				55 864,093 11 569,889
		1.3. Retele de apeduct				
20	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3" - Teava din otel d=80	m	38,0000	306,021 162,500	11 628,798 6 175,000
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной бесшовный 80*150	buc	1,0000	685,050 68,250	685,050 68,250
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Отвод стальной сварной 90* d=80	buc	3,0000	164,850 68,250	494,550 204,750
		<i>Total</i>	Lei			12 808,398
		Total Retele de apeduct Inclusiv salariu				12 808,398 6 448,000
		1.4. Pereu				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris t.100MM	m3	2,9200	484,450 64,350	1 414,594 187,902
24	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2	29,2000	114,850 18,850	3 353,620 550,420
		<i>Total</i>	Lei			4 768,214
		Total Pereu Inclusiv salariu				4 768,214 738,322
		<i>Total</i>	Lei			83 926,515
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 377,693

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			2 113,476
		Total				91 417,684
		Cheltuieli de regie	8 %			7 313,415
		Total				98 731,099
		Beneficiu de deviz	3 %			2 961,933
		Total				101 693,032
		Total Lucrari de constructia generala Inclusiv salariu				101 693,032 22 407,053
		2. Lucrari de montare				
25	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Turn de apa V=50M3 H=15M, inclusiv scarile rotative)	t	6,4200	4 875,250 4 408,950	31 299,105 28 305,459
		Total	Lei			31 299,105
		Asigurarea sociala	24 %			6 793,310
		Transportarea	4 %			43,476
		Total				38 135,891
		Cheltuieli de regie	75 %			21 229,094
		Total				59 364,985
		Beneficiu de deviz	3 %			1 780,950
		Total				61 145,935
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 145,935 28 305,459
		3. Utilaj				
26	Pret de piata	Turn de apa V=50M3 H=15M, inclusiv scarile rotative	buc	1,0000	350 000,000 0,000	350 000,000 0,000
		Total	Lei			350 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				350 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			512 838
		TVA	20 %			102 568
						615 406
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				50 713

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

**Platforma A. poz.3. Turn de apa V=50m³ H=15m .Seismicitate 7 puncte. Lucrari
de constructie generala.**

Valoarea de deviz 615 406 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	87,6000	65,00	5 694,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,8080	65,00	507,520
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,3180	65,00	1 775,670
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,7160	65,00	436,540
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1250	65,00	203,125
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5440	65,00	165,360
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	95,0000	65,00	6 175,000
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2000	65,00	273,000
9.	7212030022700	Sudor	h-om	11,0424	65,00	717,756
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	385,9062	65,00	25 083,903
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,5584	65,00	2 116,296
12.	8283010021000	Electronist	h-om	38,5200	65,00	2 503,800
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,7545	65,00	3 819,042
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1000	65,00	1 241,500
		Total manopera				50 713

Materiale:

1.	026	Turn de apa V=50m ³ H=15m, inclusiv scarile rotative (inclusiv transportarea pe santier)	buc	1,0000	350 000,00	350 000,000
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,4016	2 000,00	2 803,200
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6630	350,00	232,050
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3580	350,00	1 175,300
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2840	1,00	1,284
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0377	3 000,00	113,100
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3768	3 000,00	1 130,400
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0377	3 000,00	113,100
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0321	3 000,00	96,300
10.	2010237318750	Distantieri	buc	58,5600	0,10	5,856
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	47,9120	0,10	4,791
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0254	100,00	2,540

13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2100	25,00	80,250
14.	2320187315789	Decofrol	kg	2,2608	30,00	67,824
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	72,0800	18,00	1 297,440
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,9630	15,00	14,445
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,8346	10,00	8,346
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,4160	1,00	14,416
19.	266310210000020	Beton B20	m3	22,7842	1 300,00	29 619,460
20.	2663102100007	Beton M100	m3	0,0588	1 100,00	64,680
21.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,2500	1 000,00	250,000
22.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	5,4570	25,00	136,425
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9760	22,00	21,472
24.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	24,3960	10,00	243,960
25.	272210330600020	Teava din otel d=80 mm	m	38,9557	140,00	5 453,798
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7136	25,00	42,840
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8260	25,00	70,650
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9520	25,00	48,800
29.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,1632	35,00	215,712
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	171,3600	25,00	4 284,000
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	197,1520	25,00	4 928,800
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7100	25,00	117,750
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8568	35,00	29,988
34.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	36,2730	5,00	181,365
35.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	36,2730	3,00	108,819
36.	287527411015021	Переход стальной бесшовный 80*150	buc	1,0200	600,00	612,000
37.	287527411015022	Отвод стальной сварной 90* d=80	buc	3,0600	90,00	275,400
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3840	8,00	27,072
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2228	8,00	17,782
40.	4100126202818	Apa	m3	1,5490	8,00	12,392
		Total materiale de constructii				403 924

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2264	40,00	49,056
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1924	30,00	5,772
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1171	100,00	11,710
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,4485	400,00	1 779,400
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,000
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8720	400,00	348,800
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,4880	400,00	1 395,200
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,1400	15,00	197,100
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,5902	45,00	386,559
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5512	20,00	11,024
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9600	20,00	19,200
12.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	6,3558	300,00	1 906,740
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,4750	300,00	1 642,500
14.	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	1,4520	300,00	435,600
15.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,400
16.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,600

17.	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	1,4520	120,00	174,240
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	488,000
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,400
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,000
		Total utilaje de construcții				10 589

Total	Lei	512 838
TVA	20 %	102 568

Total deviz: 615 406

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Peciste</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generala				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului in depozit)	100 m3			320,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
4	TsD30A	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 (Umplerea fundului)	100m2			3 581,800 744,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4600	65,00	744,90
	2663102100007	Beton M100	m3	0,2450	1 100,00	269,50
	4100126202818	Apa	m3	3,3000	8,00	26,40
	34105400000011	Macara pe senile, 5 t	h-ut	6,0500	300,00	1 815,00
	34105400000014	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	6,0500	120,00	726,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg.II (Mutarea solului de la depozit pe santier pentru perna de pamint)	100 m3			320,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 241,950 12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	200,00	22,40
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	200,00	488,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,00
7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Mutarea solului de la depozit pe santier)	100 m3			320,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	400,00	320,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			436,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,850 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,550 48,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
12		Обвалование водонапорной башни учтено в ГП	m2			0,000 0,000
		1.2. Fundamentul				
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 327,946 442,646
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
14	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			36,610 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,36
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01 (B20)	m3			1 723,299 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			196,106 110,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
17	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			28,625 2,925

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3/д-1 (8шт))	kg			38,425 13,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
19	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea verticala cu mastic de bitum in 2 ori)	m2			70,606 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
		1.3. Retele de apeduct				
20	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3" - Teava din otel d=80	m			306,021 162,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	65,00	162,50
	272210330600020	Teava din otel d=80 mm	m	1,0100	140,00	143,52
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Переход стальной бесшовный 80*150	buc			685,050 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015021	Переход стальной бесшовный 80*150	buc	1,0000	600,00	612,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Отвод стальной сварной 90* д=80	buc			164,850 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015022	Отвод стальной сварной 90* д=80	buc	1,0000	90,00	91,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
		1.4. Pereu				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris т.100мм	m3			484,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
24	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2			114,850 18,850
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0480	2 000,00	96,00
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
25	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Turn de apa V=50m3 H=15m, inclusiv scarile rotative)	t			4 875,250 4 408,950
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	65,00	390,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	65,00	3 907,15
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	65,00	111,80
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 000,00	15,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000	10,00	38,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500	25,00	21,25
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	5,00	28,25
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	3,00	16,95
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	35,00	33,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1500	15,00	2,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	10,00	1,30
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	300,00	297,00
		3. Utilaj				
26	Pret de piata	Turn de apa V=50m3 H=15m, inclusiv scarile rotative	buc			350 000,000 0,000
	026	Turn de apa V=50m3 H=15m, inclusiv scarile rotative (inclusiv transportarea pe santier)	buc	1,0000	350 000,00	350 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Deviz-oferta № 2-4-1 Platforma A. Cabina pentru tablouri electrice

Valoarea de deviz 32 795 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,7000	77,350 77,350	131,495 131,495
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.400mm	m3	1,4400	351,100 58,500	505,584 84,240
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Beton B-12.5)	m3	0,9000	1 687,496 250,250	1 518,746 225,225
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena D32, L-890mm, 2 buc)	m	1,7800	20,543 3,510	36,566 6,247

1	2	3	4	5	6	7
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,2000	114,625 78,000	137,550 93,600
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment M-100 , T.20MM)	m2	2,2500	79,362 45,500	178,565 102,375
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, sau se scade (Se scade grosimea din mortar de ciment M-100 pe 10 cm)	m2	-2,2500	26,757 15,600	-60,204 -35,100
8	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv (Montarea cabinei pentru tablouri electrice КПЖ 1,5*1,5*2,0)	buc	1,0000	18 522,516 162,500	18 522,516 162,500
9	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii prefabricata de beton armat 1.8*1.8*0.1)	buc	1,0000	536,250 94,250	536,250 94,250
		<i>Total</i>	Lei			21 507,068
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 507,068 864,832
		2. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
10	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Strat suport din mortar ciment-nisip M150 gr.15-25 mm)	m2	3,2400	79,704 32,500	258,240 105,300
11	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Оц. кровельная сталь)	m2	2,1600	290,875 52,000	628,289 112,320
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana bitum-polimerica Uniflex Vent EPV (rindul intii), membrana bitum-polimerica Tehnoelast EKP (rindul doi))	m2	3,3000	137,337 44,200	453,211 145,860
		<i>Total</i>	Lei			1 339,740
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 339,740 363,480
		3. Pridvor				
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1000	2 327,950 442,650	232,795 44,265
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Beton B-15)	m3	0,1500	1 687,927 250,247	253,189 37,537
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	1,0000	79,340	79,340

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment M-100 , T.20MM)			45,500	45,500
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, sau se scade (Se scade grosimea din mortar de ciment M-100 pe 10 cm)	m2	-1,0000	26,780 15,600	-26,780 -15,600
		<i>Total</i>	Lei			538,544
		Total Pridvor Inclusiv salariu				538,544 111,702

		Total	Lei	23 384
		Asigurarea sociala	24 %	321
		Transportarea	4 %	863
		Total		24 568
		Cheltuieli de regie	8 %	1 965
		Total		26 533
		Beneficiu de deviz	3 %	796
		Total		27 329
		TVA	20 %	5 466
		32 795		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		1 338		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Deviz-oferta № 2-4-1 Platforma A. Cabina pentru tablouri electrice**

Valoarea de deviz 32 795 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,6225	65,00	235,462
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,5500	65,00	230,750
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2600	65,00	81,900
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3000	65,00	84,500
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6200	65,00	105,300
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4850	65,00	96,525
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0641	65,00	4,167
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,6200	65,00	105,300
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0000	65,00	260,000
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0940	65,00	136,110
		Total manopera				1 338

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5100	350,00	178,500
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5840	250,00	396,000
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0006	5 000,00	3,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0042	5 000,00	21,000
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1200	95,00	11,400
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1440	5,00	0,720
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	2,0790	15,00	31,185
8.	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,9224	1,10	2,115
9.	25212167100011	Teava polietilena d=32 mm l=890 mm	m	1,7853	15,00	26,780
10.	26631021000001 25	Beton B 12,5	m3	0,9363	1 300,00	1 217,190
11.	26631021000001 5	Beton B 15	m3	0,1561	1 300,00	202,930
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	1 000,00	4,000
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0716	1 000,00	71,600
14.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,1296	1 000,00	129,600
15.	26661228006000 1	Cabinei pentru tablouri electrice KIDK 1,5*1,5*2,0	buc	1,0100	18 000,00	18 180,000
16.	26661228006002 7	Placa prefabricata de beton armat 1.8*1.8*0.1	buc	1,0100	300,00	303,000
17.	26821326004705 3	Membrana bitum-polimerica Tehnoelast	m2	3,9847	30,00	119,541

		EKP				
18.	2710403642299	Оц. кровельная сталь	kg	14,2884	35,00	500,094
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0600	25,00	1,500
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0960	25,00	2,400
21.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0680	25,00	1,700
22.	2873147300863	Agrafe	kg	0,5670	25,00	14,175
23.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3600	5,00	1,800
24.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3600	3,00	1,080
25.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0060	25,00	0,150
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0360	25,00	0,900
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1086	8,00	0,869
28.	4100126202818	Apa	m3	0,1940	8,00	1,552
29.	458151485	Membrana bitum-polimerica Uniflex Vent EPV	m2	3,9847	35,00	139,465
		Total materiale de construcții				21 564

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6048	40,00	24,192
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,6600	20,00	13,200
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	300,00	135,000
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	300,00	180,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0778	300,00	23,340
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2760	20,00	5,520
7.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,0712	20,00	1,424
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6300	15,00	9,450
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0293	20,00	0,586
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2140	45,00	9,630
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2625	300,00	78,750
		Total utilaje de construcții				482

Total	Lei	23 384
Asigurarea sociala	24 %	321
Transportarea	4 %	863
Total		24 568
Cheltuieli de regie	8 %	1 965
Total		26 533
Beneficiu de deviz	3 %	796
Total		27 329
TVA	20 %	5 466

Total deviz:

32 795

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,350 77,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.400mm	m3			351,100 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Beton B-12.5)	m3			1 687,496 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000125	Beton B 12,5	m3	1,0250	1 300,00	1 352,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena D32, L-890mm, 2 buc)	m			20,543 3,510
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	25212167100011	Teava polietilena d=32 mm l=890 mm	m	1,0030	15,00	15,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,625 78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime	m2			79,362

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment M-100 , t.20MM)				45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, sau se scade (Se scade grosimea din mortar de ciment M-100 pe 10 cm)	m2			26,757 15,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	10,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
8	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv (Montarea cabinei pentru tablouri electrice КИЖ 1,5*1,5*2,0)	buc			18 522,516 162,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	266612280060001	Cabinei pentru tablouri electrice КИЖ 1,5*1,5*2,0	buc	1,0100	18 000,00	18 180,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	300,00	180,00
9	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii prefabricata de beton armat 1.8*1.8*0.1)	buc			536,250 94,250
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	65,00	84,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	1 000,00	4,00
	266612280060027	Placa prefabricata de beton armat 1.8*1.8*0.1	buc	1,0100	300,00	303,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	300,00	135,00
		2. Acoperis				
10	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Strat suport din mortar ciment-nisip M150 gr.15-25 mm)	m2			79,704 32,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	65,00	32,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 000,00	40,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	300,00	7,20
11	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Оц. кровельная сталь)	m2			290,875 52,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642299	Оц. кровельная сталь	kg	6,3000	35,00	231,52
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana bitum-polimerica Uniflex Vent EPV (rindul intii), membrana bitum- polimerica Tehnoelast EKP (rindul doi))	m2			137,337 44,200
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	458151485	Membrana bitum-polimerica Uniflex Vent EPV	m2	1,1500	35,00	42,26
	268213260047053	Membrana bitum-polimerica Tehnoelast EKP	m2	1,1500	30,00	36,22
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		3. Pridvor				
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 327,950 442,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Beton B-15)	m3			1 687,927 250,247
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	1 300,00	1 352,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment M-100 , т.20mm)	m2			79,340 45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
16	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, sau se scade (Se scade grosimea din mortar de ciment M-100 pe 10 cm)	m2			26,780 15,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Sonda arteziana. Rețele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca REAE)

Valoarea de deviz 323 160 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Piloni				
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (A27 CB 95 2buc)	buc	1,0000	807,020 513,500	807,020 513,500
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (YA23 CB 105-5 2buc)	buc	4,0000	807,020 513,500	3 228,080 2 054,000
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (VII21 CB 105-5 1buc)	buc	4,0000	390,520 247,000	1 562,080 988,000
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (II27 CB 95 1buc)	buc	6,0000	390,520 247,000	2 343,120 1 482,000
5	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (K21 CB 105-5 1buc)	buc	1,0000	390,520 247,000	390,520 247,000

1	2	3	4	5	6	7
6	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (плита)	buc	2,0000	153,350 77,350	306,700 154,700
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,0000	88,600 28,600	2 037,800 657,800
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	23,0000	37,250 16,250	856,750 373,750
9	Pret de piata	Pilon CB 105-5	buc	13,0000	2 700,000 0,000	35 100,000 0,000
10	Pret de piata	Pilon CB 95	buc	8,0000	2 400,000 0,000	19 200,000 0,000
11	Pret de piata	Suport П-3и	buc	2,0000	50,000 0,000	100,000 0,000
12	Pret de piata	Traversa TH27	buc	14,0000	30,000 0,000	420,000 0,000
13	Pret de piata	Traversa TX9	buc	6,0000	30,000 0,000	180,000 0,000
14	Pret de piata	Consola Y4	buc	2,0000	15,000 0,000	30,000 0,000
15	Pret de piata	Consola KC1	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
16	Pret de piata	Set de fixare Г11	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000
17	Pret de piata	Set de fixare X89	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000
18	Pret de piata	Jug X10	buc	6,0000	18,000 0,000	108,000 0,000
19	Pret de piata	Jug X12	buc	14,0000	18,000 0,000	252,000 0,000
20	Pret de piata	Jug X16	buc	1,0000	18,000 0,000	18,000 0,000
21	Pret de piata	Cirlig КБ1	buc	6,0000	25,000 0,000	150,000 0,000
22	Pret din piata	Conductor de legare la pamint 3П2	m	5,0000	15,000 0,000	75,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret din piata	Conductor de legare la pamint 3Π6	m	9,0000	15,000 0,000	135,000 0,000
24	Pret de piata	Izolator HC18A	buc	16,0000	30,000 0,000	480,000 0,000
25	Pret de piata	Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007	buc	36,0000	15,000 0,000	540,000 0,000
26	Pret de piata	Banda metalica 20x0.7x1000 mm SOT46	buc	8,0000	15,000 0,000	120,000 0,000
27	Pret de piata	Catarama pentru banda metalica A200	buc	36,0000	15,000 0,000	540,000 0,000
28	Pret de piata	Consola de ancorare CA2000	buc	3,0000	30,000 0,000	90,000 0,000
29	Pret de piata	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm ² PA2000	buc	13,0000	30,000 0,000	390,000 0,000
30	Pret de piata	Clema de sustinere intermediara ES1500	buc	20,0000	15,000 0,000	300,000 0,000
31	Pret de piata	Conector pentru 3Π6 CDR/CN 1S 95 UK	buc	18,0000	17,000 0,000	306,000 0,000
32	Pret de piata	Clema pentru conductori de faza SIP P4X-150D	buc	8,0000	10,000 0,000	80,000 0,000
33	Pret de piata	Clema pentru conductori de nul SIP P3X-95	buc	2,0000	10,000 0,000	20,000 0,000
34	Pret de piata	Clema de intindere HIQ70	buc	8,0000	10,000 0,000	80,000 0,000
35	Pret de piata	Clema de intindere HIQ25...95	buc	2,0000	10,000 0,000	20,000 0,000
36	Pret de piata	Clema de intindere OK2	buc	5,0000	10,000 0,000	50,000 0,000
37	Pret de piata	Clema de bratare a conductorul de faza OK1-2	buc	5,0000	10,000 0,000	50,000 0,000
38	Pret de piata	Clema de bratare OH2-1, OH3-2	buc	6,0000	20,000 0,000	120,000 0,000
39	Pret de piata	Clema de conexiune CHCA70	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000
40	Pret de piata	Clema de conexiune CΦ70	buc	16,0000	20,000 0,000	320,000 0,000
41	Pret de piata	Clema de conexiune pentru	buc	4,0000	15,000	60,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de faza CΦ25...95			0,000	0,000
42	Pret de piata	Clema de conexiune pentru conductori de nul CHCA25...95	buc	1,0000	10,000 0,000	10,000 0,000
43	Pret de piata	Capacel K-5	buc	16,0000	5,000 0,000	80,000 0,000
44	Pret de piata	Stud de montaj MSH 16/265	buc	4,0000	30,000 0,000	120,000 0,000
45	Pret de piata	Clema ΠΑ	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000
46	Pret de piata	Clema pentru 3Π1M ZP-2	buc	4,0000	15,000 0,000	60,000 0,000
47	Pret de piata	Clema KZP-2	buc	4,0000	15,000 0,000	60,000 0,000
48	Pret de piata	Clema ΠC-1-1	buc	25,0000	10,000 0,000	250,000 0,000
49	Pret de piata	Clema ΠC-1	buc	26,0000	10,000 0,000	260,000 0,000
50	Pret de piata	Coliere pentru SIP CSB	buc	36,0000	10,000 0,000	360,000 0,000
51	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6750	3 542,034 2 268,499	2 390,873 1 531,237
52	Pret din piata	Cablu СИП-2-1 3*50+1*54,6 mm2	m	675,0000	110,000 0,000	74 250,000 0,000
53	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta (PKY01-250)	buc	1,0000	95,900 83,850	95,900 83,850
54	Pret de piata	Corp de iluminat PKY01-250	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
55	Pret de piata	Лампа ДРЛ-250	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			149 877,843
		Total Piloni Inclusiv salariu				149 877,843 8 085,837
		1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
56	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in	m3	4,2000	86,450 86,450	363,090 363,090

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)				
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	4,2000	20,150 20,150	84,630 84,630
58	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3	0,0420	573,238 573,238	24,076 24,076
		<i>Total</i>	Lei			471,796
		Total Lucrari de terasamente pentru cabluri Inclusiv salariu				471,796 471,796
		1.3. Teava in pamint				
59	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба ПВХ в траншее d110)	1 km	0,0060	9 061,667 8 645,000	54,370 51,870
60	Pret din piata	Труба ПВХ d110мм	m	6,0000	90,000 0,000	540,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			594,370
		Total Teava in pamint Inclusiv salariu				594,370 51,870
		1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
61	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	22,5000	86,450 86,450	1 945,125 1 945,125

1	2	3	4	5	6	7
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,5000	20,150 20,150	453,375 453,375
63	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,5000	49,550 48,750	1 114,875 1 096,875
		<i>Total</i>	Lei			3 513,375
		Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint Inklusiv salariu				3 513,375 3 495,375
		<i>Total</i>	Lei			154 457,384
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 905,171
		<i>Transportarea</i>	4 %			5 484,210
		<i>Total</i>				162 846,765
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			13 027,741
		<i>Total</i>				175 874,506
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 276,235
		<i>Total</i>				181 150,741
		Total Lucrari de constructie generale Inklusiv salariu				181 150,741 12 104,878
		2. Lucrari de montare				
64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,0600	1 525,667 806,000	91,540 48,360
65	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее)	100 m	0,0600	1 952,633 890,500	117,158 53,430
66	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель)	100 m	0,0600	1 927,950 430,950	115,677 25,857

1	2	3	4	5	6	7
		из мягкого грунта для кабеля)				
67	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее)	100 m	0,0600	1 695,150 423,150	101,709 25,389
68	Pret de piata	Caramida	buc	50,0000	5,000 0,000	250,000 0,000
69	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,4300	769,898 728,000	331,056 313,040
70	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы, каждый последующий)	100 m	11,5200	405,500 364,650	4 671,360 4 200,768
71	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8800	1 085,500 1 085,500	2 040,740 2 040,740
72	Pret din piata	Cablu АBBГ-1 5*35mm2	m	5,0000	90,000 0,000	450,000 0,000
73	Pret din piata	Cablu ВБГ-1 5*25mm2	m	10,0000	60,000 0,000	600,000 0,000
74	Pret din piata	Cablu ВБГ-1 3*1.5mm2	m	20,0000	15,000 0,000	300,000 0,000
75	Pret din piata	Cablu ВБГ-1 3*2.5mm2	m	20,0000	18,000 0,000	360,000 0,000
76	Pret din piata	Cablu ВПВ-660 1*1.5mm2	m	460,0000	12,000 0,000	5 520,000 0,000
77	Pret din piata	Cablu ВПВ-660 1*16mm2	m	880,0000	12,000 0,000	10 560,000 0,000
78	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (CD 218)	100 buc	0,0100	9 376,000 7 540,000	93,760 75,400
79	Pret de piata	Corp de iluminat cu doua lampi fluorescente, IP65, 2x18W CD 218	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
80	Pret de piata	Lampa fluorescenta 2G11	buc	2,0000	50,000 0,000	100,000 0,000
81	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-100-01)	buc	1,0000	988,300 226,850	988,300 226,850
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	73,900 72,800	147,800 145,600
83	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD 310AT)	buc	1,0000	59,550 56,550	59,550 56,550
84	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМП-3-0)	buc	1,0000	212,450 154,050	212,450 154,050
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	73,900 72,800	591,200 582,400
86	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Каскад-К)	buc	1,0000	212,450 154,050	212,450 154,050
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ)	100 buc	0,0100	2 651,300 2 567,500	26,513 25,675
88	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ	buc	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
89	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 893,100 2 808,000	28,931 28,080
90	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБ6	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
91	Pret de piata	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
92	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка ответвительная)	100 buc	0,0500	15 516,000 15 210,000	775,800 760,500
93	Pret de piata	Cutie de distributie KM41005	buc	5,0000	15,000 0,000	75,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
94	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТII- 0,25)	buc	1,0000	97,950 92,950	97,950 92,950
95	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	3,0000	2 364,350 538,850	7 093,050 1 616,550
96	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,9000	3 291,900 1 235,000	2 962,710 1 111,500
97	Pret din piata	Otel rotund 20mm	m	100,0000	30,000 0,000	3 000,000 0,000
98	Pret din piata	Otel rotund 10mm	m	80,0000	15,000 0,000	1 200,000 0,000
99	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (banda 40x4mm)	100 m	0,2000	1 793,550 1 235,000	358,710 247,000
100	Pret din piata	Placa din otel 40x4mm	m	20,0000	30,000 0,000	600,000 0,000
101	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal)	t	0,0900	6 272,000 4 043,000	564,480 363,870
102	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	90,0000	20,000 0,000	1 800,000 0,000
103	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (furtun P3-IIX)	100 m	0,1500	7 030,927 3 081,000	1 054,639 462,150
104	Pret din piata	Furtun metalic P3-IIX d50mm	m	15,0000	65,000 0,000	975,000 0,000
105	Pret de piata	Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice	buc	15,0000	15,000 0,000	225,000 0,000
106	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m	0,1300	3 707,192 1 547,000	481,935 201,110
107	Pret din piata	Teava PVC d25mm	m	13,0000	10,000 0,000	130,000 0,000
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 20mm)	100 m	0,0800	3 712,000 1 547,000	296,960 123,760
109	Pret din piata	Teava PVC d20mm	m	8,0000	8,000 0,000	64,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
110	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 32mm)	100 m	0,0400	5 263,800 2 236,000	210,552 89,440
111	Pret din piata	Teava PVC d32mm	m	4,0000	15,000 0,000	60,000 0,000
112	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (teava metalica L=3.0m T60*3,5)	100 m	0,0300	8 768,900 4 387,500	263,067 131,625
113	Pret din piata	Teava metalica L=3.0m T60*3,5	m	3,0000	100,000 0,000	300,000 0,000
114	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (DPX3 250/3P/40A)	buc	1,0000	316,275 179,400	316,275 179,400
115	Pret de piata	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			51 875,322
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 248,663
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 432,497
		<i>Total</i>				56 556,482
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			10 152,070
		<i>Total</i>				66 708,552
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 001,257
		<i>Total</i>				68 709,809
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				68 709,809 13 536,094
		3. Utilaj				
116	Pret de piata	Panou BZUM-TF-01-100-01	buc	1,0000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
117	Pret de piata	Separator BP 32-31	buc	1,0000	950,000 0,000	950,000 0,000
118	Pret de piata	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	410,000 0,000	410,000 0,000
119	Pret de piata	Contor electronic ZMD310AT	buc	1,0000	5 900,000 0,000	5 900,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
120	Pret de piata	Panou ИИМП-3-0	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
121	Pret de piata	Separator BP 32-31	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000
122	Pret de piata	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	310,000 0,000	310,000 0,000
123	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B10	buc	2,0000	68,000 0,000	136,000 0,000
124	Pret de piata	Automat diferential ВДТ 32/2P/16/30mA	buc	1,0000	420,000 0,000	420,000 0,000
125	Pret de piata	Separator de sarcina BH-32/3P/20A	buc	1,0000	170,000 0,000	170,000 0,000
126	Pret de piata	Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B	buc	1,0000	605,000 0,000	605,000 0,000
127	Pret de piata	Temporizator digital ТЭ15	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
128	Pret de piata	Tablou de dirijare a sondei Каскад-К	buc	1,0000	4 100,000 0,000	4 100,000 0,000
129	Pret de piata	Cutie cu transformator de tensiune ЯТП- 0,25	buc	1,0000	680,000 0,000	680,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 441,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 441,000

		Total	Lei	269 300
		TVA	20 %	53 860
		Total deviz: Inclusiv salariu		323 160 25 642

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1
**Sonda arteziana. Rețele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca
REAE)**

Valoarea de deviz 323 160 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	333,4431	65,00	21 673,801
2.	7137010011500	Electrician	h-om	3,2040	65,00	208,260
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,8294	65,00	3 758,911
		Total manopera				25 642

Materiale:

1.	009	Pilon CB 105-5	buc	13,0000	2 700,00	35 100,000
2.	10	Pilon CB 95	buc	8,0000	2 400,00	19 200,000
3.	100	Placa din otel 40x4mm	m	20,0000	30,00	600,000
4.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0064	65 000,00	416,000
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,3335	1,00	0,333
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010	25 000,00	25,000
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0162	2 400,00	38,880
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	20 000,00	1 656,000
9.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2430	20 000,00	4 860,000
10.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	20 000,00	16,000
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0006	20 000,00	12,000
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001	20 000,00	2,000
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0078	30 000,00	234,000
14.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,3455	35,00	152,093
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,040
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4310	25,00	85,775
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,9380	10,00	79,380
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2160	10,00	2,160

19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,9380	10,00	79,380
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,040
21.	1019852	Vopsea	kg	0,8934	65,00	58,071
22.	102	Accesorii din metal	kg	90,0000	20,00	1 800,000
23.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0005	5 000,00	2,500
24.	104	Furtun metalic P3-IIX d50mm	m	15,0000	65,00	975,000
25.	105	Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice	buc	15,0000	15,00	225,000
26.	107	Teava PVC d25mm	m	13,0000	10,00	130,000
27.	109	Teava PVC d20mm	m	8,0000	8,00	64,000
28.	11	Suport П-3и	buc	2,0000	50,00	100,000
29.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	4,0500	50,00	202,500
30.	110-9126	Placi metalice	buc	1,6000	10,00	16,000
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1038	5,00	0,520
32.	111	Teava PVC d32mm	m	4,0000	15,00	60,000
33.	113	Teava metalica L=3.0m T60*3,5	m	3,0000	100,00	300,000
34.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0580	10,00	0,580
35.	115	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	210,00	210,000
36.	116	Panou BZUM-TF-01-100-01	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
37.	117	Separator BP 32-31	buc	1,0000	950,00	950,000
38.	118	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	410,00	410,000
39.	119	Contor electronic ZMD310AT	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000
40.	12	Traversa TH27	buc	14,0000	30,00	420,000
41.	120	Panou ИММ-3-0	buc	1,0000	650,00	650,000
42.	121	Separator BP 32-31	buc	1,0000	210,00	210,000
43.	122	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	310,00	310,000
44.	123	Intrerupator automat BA47-29/3P/B10	buc	2,0000	68,00	136,000
45.	124	Automat diferential ВДТ 32/2P/16/30mA	buc	1,0000	420,00	420,000
46.	125	Separator de sarcina BH-32/3P/20A	buc	1,0000	170,00	170,000
47.	126	Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B	buc	1,0000	605,00	605,000
48.	127	Temporizator digital ТЭ15	buc	1,0000	100,00	100,000
49.	128	Tablou de dirijare a sondei Каскад-К	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
50.	129	Cutie cu transformator de tensiune ЯТП-0,25	buc	1,0000	680,00	680,000
51.	13	Traversa TX9	buc	6,0000	30,00	180,000
52.	14	Consola Y4	buc	2,0000	15,00	30,000
53.	15	Consola KC1	buc	1,0000	15,00	15,000
54.	16	Set de fixare Г11	buc	4,0000	20,00	80,000
55.	17	Set de fixare X89	buc	4,0000	20,00	80,000
56.	18	Jug X10	buc	6,0000	18,00	108,000
57.	19	Jug X12	buc	14,0000	18,00	252,000
58.	20	Jug X16	buc	1,0000	18,00	18,000
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0280	25 000,00	700,000
60.	21	Cirlig КБ1	buc	6,0000	25,00	150,000
61.	22	Conductor de legare la pamint 3П2	m	5,0000	15,00	75,000
62.	23	Conductor de legare la pamint 3П6	m	9,0000	15,00	135,000
63.	24	Izolator HC18A	buc	16,0000	30,00	480,000
64.	25	Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007	buc	36,0000	15,00	540,000
65.	26	Banda metalica 20x0.7x1000 mm SOT46	buc	8,0000	15,00	120,000
66.	27	Catarama pentru banda metalica A200	buc	36,0000	15,00	540,000
67.	28	Consola de ancorare CA2000	buc	3,0000	30,00	90,000
68.	29	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000	buc	13,0000	30,00	390,000

69.	30	Clema de sustinere intermediara ES1500	buc	20,0000	15,00	300,000
70.	31	Conector pentru 3П6 CDR/CN 1S 95 UK	buc	18,0000	17,00	306,000
71.	32	Clema pentru conductori de faza SIP P4X-150D	buc	8,0000	10,00	80,000
72.	33	Clema pentru conductori de nul SIP P3X-95	buc	2,0000	10,00	20,000
73.	34	Clema de intindere HI70	buc	8,0000	10,00	80,000
74.	35	Clema de intindere HI25...95	buc	2,0000	10,00	20,000
75.	36	Clema de intindere OK2	buc	5,0000	10,00	50,000
76.	37	Clema de bratare a conductorul de faza OK1-2	buc	5,0000	10,00	50,000
77.	38	Clema de bratare OH2-1, OH3-2	buc	6,0000	20,00	120,000
78.	39	Clema de conexiune CHCA70	buc	4,0000	20,00	80,000
79.	40	Clema de conexiune CΦ70	buc	16,0000	20,00	320,000
80.	41	Clema de conexiune pentru conductori de faza CΦ25...95	buc	4,0000	15,00	60,000
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2500	8,00	18,000
82.	42	Clema de conexiune pentru conductori de nul CHCA25...95	buc	1,0000	10,00	10,000
83.	43	Capacel K-5	buc	16,0000	5,00	80,000
84.	44	Stud de montaj MSH 16/265	buc	4,0000	30,00	120,000
85.	45	Clema ПА	buc	4,0000	20,00	80,000
86.	46	Clema pentru 3П1М ZP-2	buc	4,0000	15,00	60,000
87.	47	Clema KZP-2	buc	4,0000	15,00	60,000
88.	48	Clema ПС-1-1	buc	25,0000	10,00	250,000
89.	49	Clema ПС-1	buc	26,0000	10,00	260,000
90.	50	Coliere pentru SIP CSB	buc	36,0000	10,00	360,000
91.	5009030	Flanse	10 buc	0,2500	5,00	1,250
92.	5009031	Scoabe	10 buc	2,6830	5,00	13,415
93.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,7045	5,00	18,522
94.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3440	1,00	0,344
95.	5009061	Fisa de izolatie	buc	150,2900	1,00	150,290
96.	5009062	Papuci de cablu	buc	21,4000	1,00	21,400
97.	5009070	Racordari	10 buc	0,0720	2,00	0,144
98.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,4400	5,00	12,200
99.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0010	10,00	0,010
100.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	10,00	0,103
101.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0359	5,00	0,179
102.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280	10,00	0,280
103.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2617	10,00	2,617
104.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,020
105.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0012	5,00	0,006
106.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0062	30,00	0,186
107.	52	Cablu СИП-2-1 3*50+1*54,6 mm2	m	675,0000	110,00	74 250,000
108.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0300	5,00	0,150
109.	54	Corp de iluminat PKY01-250	buc	1,0000	650,00	650,000

110.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,6775	5,00	8,388
111.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,045
112.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,8682	5,00	19,342
113.	55	Лампа ДРЛ-250	buc	1,0000	90,00	90,000
114.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	1,4175	30,00	42,525
115.	60	Труба ПБХ d110мм	m	6,0000	90,00	540,000
116.	68	Caramida	buc	50,0000	5,00	250,000
117.	72	Cablu ABBГ-1 5*35mm2	m	5,0000	90,00	450,000
118.	73	Cablu BBГ-1 5*25mm2	m	10,0000	60,00	600,000
119.	74	Cablu BBГ-1 3*1.5mm2	m	20,0000	15,00	300,000
120.	75	Cablu BBГ-1 3*2.5mm2	m	20,0000	18,00	360,000
121.	76	Cablu БПБ-660 1*1.5mm2	m	460,0000	12,00	5 520,000
122.	77	Cablu БПБ-660 1*16mm2	m	880,0000	12,00	10 560,000
123.	79	Corp de iluminat cu doua lampi fluorescente, IP65, 2x18W CD 218	buc	1,0000	400,00	400,000
124.	80	Lampa fluorescenta 2G11	buc	2,0000	50,00	100,000
125.	88	Interruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ	buc	1,0000	60,00	60,000
126.	90	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБб	buc	1,0000	30,00	30,000
127.	91	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,0000	300,00	300,000
128.	93	Cutie de distributie KM41005	buc	5,0000	15,00	75,000
129.	97	Otel rotund 20mm	m	100,0000	30,00	3 000,000
130.	98	Otel rotund 10mm	m	80,0000	15,00	1 200,000
		Total materiale de constructii				192 356

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	8,7400	50,00	437,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	10,3330	100,00	1 033,300
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,0100	100,00	301,000
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,5200	100,00	552,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,3732	100,00	37,320

6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,3732	100,00	37,320
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,8800	100,00	988,000
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,1870	100,00	218,700
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,9986	30,00	509,958
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	20,00	8,800
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	20,00	8,800
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	17,8800	100,00	1 788,000
13.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6400	200,00	128,000
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240	30,00	12,720
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4280	10,00	4,280
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2948	10,00	12,948
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	10,00	2,300
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,4513	200,00	1 090,260
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,0168	200,00	603,360
		Total utilaje de constructii				7 775

Total	Lei	269 300
TVA	20 %	53 860

Total deviz:

323 160

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Piloni				
1	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (A27 CB 95 2buc)	buc			807,020 513,500
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	5,00	0,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	100,00	186,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	200,00	80,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (YA23 CB 105-5 2buc)	buc			807,020 513,500
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	5,00	0,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	100,00	186,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	200,00	80,00
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (VII21 CB 105-5 1buc)	buc			390,520 247,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	5,00	0,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	100,00	78,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (II27 CB 95 1buc)	buc			390,520 247,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	5,00	0,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	100,00	78,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
5	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (K21 CB 105-5 1buc)	buc			390,520 247,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	5,00	0,50
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut	0,7800	100,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
6	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (плита)	buc			153,350 77,350
	1	Muncitor	h-om	1,1900	65,00	77,35
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,3200	200,00	64,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			88,600 28,600
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			37,250 16,250
	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,00	16,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	100,00	14,00
9	Pret de piata	Pilon CB 105-5	buc			2 700,000 0,000
	009	Pilon CB 105-5	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
10	Pret de piata	Pilon CB 95	buc			2 400,000 0,000
	10	Pilon CB 95	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
11	Pret de piata	Suport П-3и	buc			50,000 0,000
	11	Suport П-3и	buc	1,0000	50,00	50,00
12	Pret de piata	Traversa TH27	buc			30,000 0,000
	12	Traversa TH27	buc	1,0000	30,00	30,00
13	Pret de piata	Traversa TX9	buc			30,000 0,000
	13	Traversa TX9	buc	1,0000	30,00	30,00
14	Pret de piata	Consola Y4	buc			15,000 0,000
	14	Consola Y4	buc	1,0000	15,00	15,00
15	Pret de piata	Consola KC1	buc			15,000 0,000
	15	Consola KC1	buc	1,0000	15,00	15,00
16	Pret de piata	Set de fixare Г11	buc			20,000 0,000
	16	Set de fixare Г11	buc	1,0000	20,00	20,00
17	Pret de piata	Set de fixare X89	buc			20,000 0,000
	17	Set de fixare X89	buc	1,0000	20,00	20,00
18	Pret de piata	Jug X10	buc			18,000 0,000
	18	Jug X10	buc	1,0000	18,00	18,00
19	Pret de piata	Jug X12	buc			18,000 0,000
	19	Jug X12	buc	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
20	Pret de piata	Jug X16	buc			18,000 0,000
	20	Jug X16	buc	1,0000	18,00	18,00
21	Pret de piata	Cirlig KB1	buc			25,000 0,000
	21	Cirlig KB1	buc	1,0000	25,00	25,00
22	Pret din piata	Conductor de legare la pamint 3II2	m			15,000 0,000
	22	Conductor de legare la pamint 3II2	m	1,0000	15,00	15,00
23	Pret din piata	Conductor de legare la pamint 3II6	m			15,000 0,000
	23	Conductor de legare la pamint 3II6	m	1,0000	15,00	15,00
24	Pret de piata	Izolator HC18A	buc			30,000 0,000
	24	Izolator HC18A	buc	1,0000	30,00	30,00
25	Pret de piata	Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007	buc			15,000 0,000
	25	Banda metalica 20x0.7x1000 mm F2007	buc	1,0000	15,00	15,00
26	Pret de piata	Banda metalica 20x0.7x1000 mm SOT46	buc			15,000 0,000
	26	Banda metalica 20x0.7x1000 mm SOT46	buc	1,0000	15,00	15,00
27	Pret de piata	Catarama pentru banda metalica A200	buc			15,000 0,000
	27	Catarama pentru banda metalica A200	buc	1,0000	15,00	15,00
28	Pret de piata	Consola de ancorare CA2000	buc			30,000 0,000
	28	Consola de ancorare CA2000	buc	1,0000	30,00	30,00
29	Pret de piata	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000	buc			30,000 0,000
	29	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 PA2000	buc	1,0000	30,00	30,00
30	Pret de piata	Clema de sustinere intermediara ES1500	buc			15,000 0,000
	30	Clema de sustinere intermediara ES1500	buc	1,0000	15,00	15,00
31	Pret de piata	Conector pentru 3II6 CDR/CN 1S 95 UK	buc			17,000 0,000
	31	Conector pentru 3II6 CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,0000	17,00	17,00
32	Pret de piata	Clema pentru conductori de faza SIP P4X-150D	buc			10,000 0,000
	32	Clema pentru conductori de faza SIP P4X-150D	buc	1,0000	10,00	10,00
33	Pret de piata	Clema pentru conductori de nul SIP P3X-95	buc			10,000 0,000
	33	Clema pentru conductori de nul SIP P3X-95	buc	1,0000	10,00	10,00
34	Pret de piata	Clema de intindere HIQ70	buc			10,000 0,000
	34	Clema de intindere HIQ70	buc	1,0000	10,00	10,00
35	Pret de piata	Clema de intindere HIQ25...95	buc			10,000 0,000
	35	Clema de intindere HIQ25...95	buc	1,0000	10,00	10,00
36	Pret de piata	Clema de intindere OK2	buc			10,000 0,000
	36	Clema de intindere OK2	buc	1,0000	10,00	10,00
37	Pret de piata	Clema de bratare a conductorul de faza OK1-2	buc			10,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	37	Clema de bratare a conductorul de faza OK1-2	buc	1,0000	10,00	10,00
38	Pret de piata	Clema de bratare OH2-1, OH3-2	buc			20,000 0,000
	38	Clema de bratare OH2-1, OH3-2	buc	1,0000	20,00	20,00
39	Pret de piata	Clema de conexiune CHCA70	buc			20,000 0,000
	39	Clema de conexiune CHCA70	buc	1,0000	20,00	20,00
40	Pret de piata	Clema de conexiune CΦ70	buc			20,000 0,000
	40	Clema de conexiune CΦ70	buc	1,0000	20,00	20,00
41	Pret de piata	Clema de conexiune pentru conductori de faza CΦ25...95	buc			15,000 0,000
	41	Clema de conexiune pentru conductori de faza CΦ25...95	buc	1,0000	15,00	15,00
42	Pret de piata	Clema de conexiune pentru conductori de nul CHCA25...95	buc			10,000 0,000
	42	Clema de conexiune pentru conductori de nul CHCA25...95	buc	1,0000	10,00	10,00
43	Pret de piata	Capacel K-5	buc			5,000 0,000
	43	Capacel K-5	buc	1,0000	5,00	5,00
44	Pret de piata	Stud de montaj MSH 16/265	buc			30,000 0,000
	44	Stud de montaj MSH 16/265	buc	1,0000	30,00	30,00
45	Pret de piata	Clema ПА	buc			20,000 0,000
	45	Clema ПА	buc	1,0000	20,00	20,00
46	Pret de piata	Clema pentru 3П1М ZP-2	buc			15,000 0,000
	46	Clema pentru 3П1М ZP-2	buc	1,0000	15,00	15,00
47	Pret de piata	Clema KZP-2	buc			15,000 0,000
	47	Clema KZP-2	buc	1,0000	15,00	15,00
48	Pret de piata	Clema ПС-1-1	buc			10,000 0,000
	48	Clema ПС-1-1	buc	1,0000	10,00	10,00
49	Pret de piata	Clema ПС-1	buc			10,000 0,000
	49	Clema ПС-1	buc	1,0000	10,00	10,00
50	Pret de piata	Coliere pentru SIP CSB	buc			10,000 0,000
	50	Coliere pentru SIP CSB	buc	1,0000	10,00	10,00
51	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 542,034 2 268,499
	1	Muncitor	h-om	34,9000	65,00	2 268,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	50,00	300,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	5,00	0,50
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	30,00	63,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	100,00	324,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	236,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	200,00	350,01
52	Pret din piata	Cablu СИП-2-1 3*50+1*54,6 mm2	m			110,000 0,000
	52	Cablu СИП-2-1 3*50+1*54,6 mm2	m	1,0000	110,00	110,00
53	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu	buc			95,900

1	2	3	4	5	6	7
		incandescenta (PKY01-250)				83,850
	1	Muncitor	h-om	1,2900	65,00	83,85
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	5,00	0,05
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
54	Pret de piata	Corp de iluminat PKY01-250	buc			650,000
						0,000
	54	Corp de iluminat PKY01-250	buc	1,0000	650,00	650,00
55	Pret de piata	Лампа ДРЛ-250	buc			90,000
						0,000
	55	Лампа ДРЛ-250	buc	1,0000	90,00	90,00
		1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
56	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3			86,450
						86,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	65,00	78,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	65,00	7,80
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3			20,150
						20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
58	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3			573,238
						573,238
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,24
		1.3. Teava in pamint				
59	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба ПВХ в траншее d110)	1 km			9 061,667
						8 645,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5 000,00	416,67
60	Pret din piata	Труба ПВХ d110мм	m			90,000
						0,000
	60	Труба ПВХ d110мм	m	1,0000	90,00	90,00
		1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
61	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			86,450
						86,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	65,00	78,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	65,00	7,80
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150
						20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
63	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate	m3			49,550

1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				48,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
		2. Lucrari de montare				
64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m			1 525,667 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	30 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,05
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	5,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
65	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее)	100 m			1 952,633 890,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	20 000,00	200,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	20 000,00	33,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	30 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	200,00	112,00
66	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель из мягкого грунта для кабеля)	100 m			1 927,950 430,950
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	100,00	499,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
67	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее)	100 m			1 695,150 423,150
	1	Muncitor	h-om	6,5100	65,00	423,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	100,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
68	Pret de piata	Caramida	buc			5,000 0,000
	68	Caramida	buc	1,0000	5,00	5,00
69	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m			769,898 728,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	65,00	728,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	5,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
70	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы, каждый последующий)	100 m			405,500 364,650
	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,00	364,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	5,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
71	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 085,500 1 085,500
	1	Muncitor	h-om	16,7000	65,00	1 085,50
72	Pret din piata	Cablu АББГ-1 5*35mm2	m			90,000 0,000
	72	Cablu АББГ-1 5*35mm2	m	1,0000	90,00	90,00
73	Pret din piata	Cablu ББГ-1 5*25mm2	m			60,000 0,000
	73	Cablu ББГ-1 5*25mm2	m	1,0000	60,00	60,00
74	Pret din piata	Cablu ББГ-1 3*1.5mm2	m			15,000 0,000
	74	Cablu ББГ-1 3*1.5mm2	m	1,0000	15,00	15,00
75	Pret din piata	Cablu ББГ-1 3*2.5mm2	m			18,000 0,000
	75	Cablu ББГ-1 3*2.5mm2	m	1,0000	18,00	18,00
76	Pret din piata	Cablu ВПБ-660 1*1.5mm2	m			12,000 0,000
	76	Cablu ВПБ-660 1*1.5mm2	m	1,0000	12,00	12,00
77	Pret din piata	Cablu ВПБ-660 1*16mm2	m			12,000 0,000
	77	Cablu ВПБ-660 1*16mm2	m	1,0000	12,00	12,00
78	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (CD 218)	100 buc			9 376,000 7 540,000
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	10,00	28,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	30,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536,00
79	Pret de piata	Corp de iluminat cu doua lampi fluoriscente, IP65, 2x18W CD 218	buc			400,000 0,000
	79	Corp de iluminat cu doua lampi fluoriscente, IP65, 2x18W CD 218	buc	1,0000	400,00	400,00
80	Pret de piata	Lampa fluorescenta 2G11	buc			50,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	80	Lampa fluorescenta 2G11	buc	1,0000	50,00	50,00
81	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-100-01)	buc			988,300 226,850
	1	Muncitor	h-om	3,4900	65,00	226,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	25 000,00	625,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
82	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			73,900 72,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
83	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMD 310AT)	buc			59,550 56,550
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
84	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПМТ-3-0)	buc			212,450 154,050
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			73,900 72,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
86	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Каскад-К)	buc			212,450 154,050
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii	h-ut	0,2200	20,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
		mobile de compresare				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ)	100 buc			2 651,300 2 567,500
	1	Muncitor	h-om	39,5000	65,00	2 567,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	5,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
88	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ	buc			60,000 0,000
	88	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta BC20-1-0-ГПБ	buc	1,0000	60,00	60,00
89	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 893,100 2 808,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	65,00	2 808,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	5,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
90	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБб	buc			30,000 0,000
	90	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie PC620-3-ГПБб	buc	1,0000	30,00	30,00
91	Pret de piata	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc			300,000 0,000
	91	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,0000	300,00	300,00
92	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка ответвительная)	100 buc			15 516,000 15 210,000
	1	Muncitor	h-om	234,0000	65,00	15 210,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	306,0000	1,00	306,00
93	Pret de piata	Cutie de distributie KM41005	buc			15,000 0,000
	93	Cutie de distributie KM41005	buc	1,0000	15,00	15,00
94	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25)	buc			97,950 92,950
	1	Muncitor	h-om	1,4300	65,00	92,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	10,00	2,60
95	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 364,350 538,850
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	20 000,00	1 620,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	30 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
96	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru	100 m			3 291,900

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm				1 235,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	20 000,00	1 840,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	30 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	30,00	93,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
97	Pret din piata	Otel rotund 20mm	m			30,000 0,000
	97	Otel rotund 20mm	m	1,0000	30,00	30,00
98	Pret din piata	Otel rotund 10mm	m			15,000 0,000
	98	Otel rotund 10mm	m	1,0000	15,00	15,00
99	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (banda 40x4mm)	100 m			1 793,550 1 235,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	35,00	19,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	65,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	100,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
100	Pret din piata	Placa din otel 40x4mm	m			30,000 0,000
	100	Placa din otel 40x4mm	m	1,0000	30,00	30,00
101	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal)	t			6 272,000 4 043,000
	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,00	4 043,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 400,00	432,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
102	Pret de piata	Accesorii din metal	kg			20,000 0,000
	102	Accesorii din metal	kg	1,0000	20,00	20,00
103	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (furtun P3-IIX)	100 m			7 030,927 3 081,000
	1	Muncitor	h-om	47,4000	65,00	3 081,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	5,00	3,25
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	30,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,9100	100,00	91,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	100,00	3 080,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	200,00	182,00
104	Pret din piata	Furtun metalic P3-IIX d50mm	m			65,000 0,000
	104	Furtun metalic P3-IIX d50mm	m	1,0000	65,00	65,00
105	Pret de piata	Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice	buc			15,000 0,000
	105	Elemente de fixare a furtunului metalic: capse metalice	buc	1,0000	15,00	15,00
106	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m			3 707,192 1 547,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	65,00	1 547,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	57,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	10,00	2,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
107	Pret din piata	Teava PVC d25mm	m			10,000 0,000
	107	Teava PVC d25mm	m	1,0000	10,00	10,00
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 20mm)	100 m			3 712,000 1 547,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	65,00	1 547,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	10,00	2,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
109	Pret din piata	Teava PVC d20mm	m			8,000 0,000
	109	Teava PVC d20mm	m	1,0000	8,00	8,00
110	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 32mm)	100 m			5 263,800 2 236,000
	1	Muncitor	h-om	34,4000	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	10,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
111	Pret din piata	Teava PVC d32mm	m			15,000 0,000
	111	Teava PVC d32mm	m	1,0000	15,00	15,00
112	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (teava metalica L=3.0m T60*3,5)	100 m			8 768,900 4 387,500
	1	Muncitor	h-om	67,5000	65,00	4 387,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	83,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	35,00	70,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	10,00	76,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	10,00	6,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	10,00	76,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	5,00	1,07
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	30,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	100,00	145,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	100,00	3 340,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	200,00	290,00
113	Pret din piata	Teava metalica L=3.0m T60*3,5	m			100,000 0,000
	113	Teava metalica L=3.0m T60*3,5	m	1,0000	100,00	100,00
114	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (DPX3 250/3P/40A)	buc			316,275 179,400
	1	Muncitor	h-om	2,7600	65,00	179,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	25,00	10,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	5,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГCИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	5,00	0,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	10,00	2,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
115	Pret de piata	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc			210,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	115	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	210,00	210,00
		3. Utilaj				
116	Pret de piata	Panou BZUM-TF-01-100-01	buc			4 800,00 0,00
	116	Panou BZUM-TF-01-100-01	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
117	Pret de piata	Separator BP 32-31	buc			950,00 0,00
	117	Separator BP 32-31	buc	1,0000	950,00	950,00
118	Pret de piata	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc			410,00 0,00
	118	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	410,00	410,00
119	Pret de piata	Contor electronic ZMD310AT	buc			5 900,00 0,00
	119	Contor electronic ZMD310AT	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
120	Pret de piata	Panou ИМПИ-3-0	buc			650,00 0,00
	120	Panou ИМПИ-3-0	buc	1,0000	650,00	650,00
121	Pret de piata	Separator BP 32-31	buc			210,00 0,00
	121	Separator BP 32-31	buc	1,0000	210,00	210,00
122	Pret de piata	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc			310,00 0,00
	122	Intrerupator automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,0000	310,00	310,00
123	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B10	buc			68,00 0,00
	123	Intrerupator automat BA47-29/3P/B10	buc	1,0000	68,00	68,00
124	Pret de piata	Automat diferential BДТ 32/2P/16/30mA	buc			420,00 0,00
	124	Automat diferential BДТ 32/2P/16/30mA	buc	1,0000	420,00	420,00
125	Pret de piata	Separator de sarcina BH-32/3P/20A	buc			170,00 0,00
	125	Separator de sarcina BH-32/3P/20A	buc	1,0000	170,00	170,00
126	Pret de piata	Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B	buc			605,00 0,00
	126	Limitator de supratensiuni ОПС1-4P/B	buc	1,0000	605,00	605,00
127	Pret de piata	Temporizator digital ТЭ15	buc			100,00 0,00
	127	Temporizator digital ТЭ15	buc	1,0000	100,00	100,00
128	Pret de piata	Tablou de dirijare a sondei Каскад-К	buc			4 100,00 0,00
	128	Tablou de dirijare a sondei Каскад-К	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
129	Pret de piata	Cutie cu transformator de tensiune ЯТП- 0,25	buc			680,00 0,00
	129	Cutie cu transformator de tensiune ЯТП- 0,25	buc	1,0000	680,00	680,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1
Platforma A. Pavarea de acces**

Valoarea de deviz 68 773 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din piatra sparta (215 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip h=0.15m)	m3	32,2500	190,916 24,050	6 157,032 775,612
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H-15cm (k=1,2 pe h-om, h-ut, piatra sparta fr.20- 70) (Imbracamintea din piatra sparta h=0.18m)	100m2	2,1500	8 552,400 321,100	18 387,660 690,365
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15 (Bordura de piatra)	m	87,0000	277,750 38,350	24 164,250 3 336,450
		<i>Total</i>	Lei			48 708,942
		Total Imbracaminte din piatra				48 708,942

1	2	3	4	5	6	7
		sparta (215 m2) Inclusiv salariu				4 802,427

		Total	Lei	48 709
		Asigurarea sociala	24 %	1 152
		Transportarea	4 %	1 659
		Total		51 520
		Cheltuieli de regie	8 %	4 122
		Total		55 642
		Beneficiu de deviz	3 %	1 669
		Total		57 311
		TVA	20 %	11 462
		68 773		
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 802

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5-1-1
Platforma A. Pavarea de acces**

Valoarea de deviz 68 773 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	50,2125	65,00	3 263,812
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0500	65,00	848,250
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,6210	65,00	690,365
		Total manopera				4 802

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	2,1500	100,00	215,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,1500	350,00	752,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	40,6350	350,00	14 222,250
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,2250	350,00	1 128,750
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,2797	100,00	4 227,970
6.	2663102100001	Beton clasa B 15/M200	m3	3,9150	1 300,00	5 089,500
7.	2666122800285	Bordura beton BP 100.30.15	m	87,4350	180,00	15 738,300
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,9320	8,00	111,456
		Total materiale de construcții				41 486

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6383	300,00	491,490
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9342	120,00	592,104
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,8265	120,00	699,180
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,4080	120,00	288,960
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5547	400,00	221,880
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2279	200,00	45,580
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6319	50,00	81,595
		Total utilaje de construcții				2 421

Total	Lei	48 709
Asigurarea sociala	24 %	1 152
Transportarea	4 %	1 659

Total		51 520
Cheltuieli de regie	8 %	4 122
Total		55 642
Beneficiu de deviz	3 %	1 669
Total		57 311
TVA	20 %	11 462
Total deviz:		68 773

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Peciste</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din piatra sparta (215 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat din nisip h=0.15m)	m3			190,916 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	100,00	131,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H-15cm (k=1,2 pe h-om, h-ut, piatra sparta fr.20- 70) (Imbracamintea din piatra sparta h=0.18m)	100m2			8 552,400 321,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	100,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	325,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	50,00	20,70
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15 (Bordura de piatra)	m			277,750 38,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa B 15/M200	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2666122800285	Bordura beton BP 100.30.15	m	1,0050	180,00	180,90

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peciste
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Platforma A. Retele exterioara de distributie a apei (marca AE)

Valoarea de deviz 226 182 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (растительный грунт)	100 m3	0,3600	700,000 0,000	252,000 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8900	820,000 0,000	729,800 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,7000	133,900 133,900	361,530 361,530
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,9700	142,151 39,650	1 275,091 355,661
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100	0,6600	436,000	287,760

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3		0,000	0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3	0,6600	997,650 573,300	658,449 378,378
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,7300	20,150 20,150	337,110 337,110
8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,7300	48,900 48,100	818,097 804,713
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (лишний грунт)	100 m3	0,0900	436,000 0,000	39,240 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 759,077
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 759,077 2 237,392
		1.2. Conducte, armature si piese de legatura				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc	9,0000	1 907,750 35,750	17 169,750 321,750
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	2,0000	1 283,750 35,750	2 567,500 71,500

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=50				
12	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc	6,0000	1 659,000 136,500	9 954,000 819,000
13	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=50x50 mm Py=10bar	buc	1,0000	1 449,000 136,500	1 449,000 136,500
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet antiincedar D=80	buc	1,0000	1 075,750 35,750	1 075,750 35,750
15	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Manson toleranta ΓM-50	buc	1,0000	266,890 16,250	266,890 16,250
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa plana presudata d=80 Py=10	buc	7,0000	313,150 57,850	2 192,050 404,950
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa plana presudata d=50 Py=10	buc	2,0000	228,150 57,850	456,300 115,700
18	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=80 mm 90'	buc	1,0000	1 018,500 136,500	1 018,500 136,500
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	3,0000	400,000 65,000	1 200,000 195,000

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot PE100 SDR27.6 PN=6bar d=90				
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa d=80x90 Py=6bar	buc	17,0000	180,150 68,250	3 062,550 1 160,250
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa d=50x63 Py=6bar	buc	5,0000	134,250 68,250	671,250 341,250
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Racord d=89x3.5 l=0.2m	buc	1,0000	103,650 68,250	103,650 68,250
23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm - Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 15buc	m	3,7500	655,833 135,200	2 459,374 507,000
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (suport)	m3	0,3000	1 659,493 250,250	497,848 75,075
25	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D90	m	100,0000	97,193 11,830	9 719,300 1 183,000
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform	m	44,0000	59,636 3,510	2 623,984 154,440

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D63				
27	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	144,0000	8,250 4,550	1 188,000 655,200
28	GD52C	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 90 mm (испытания, только мотокомпрессор)	m	100,0000	0,040 0,000	4,000 0,000
29	GD52A	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 63 mm (испытания, только мотокомпрессор)	m	44,0000	0,040 0,000	1,760 0,000
		<i>Total</i>	Lei			57 681,456
		Total Conducte, armature si piese de legatura Inclusiv salariu				57 681,456 6 397,365
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente				
30	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,0000	1 756,000 0,000	1 756,000 0,000
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	3,1000	133,900 133,900	415,090 415,090
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5900	436,000 0,000	257,240 0,000
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой	100 m3	0,5900	997,651 573,300	588,614 338,247

1	2	3	4	5	6	7
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,8000	20,150 20,150	298,220 298,220
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,8000	49,550 48,750	733,340 721,500
36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (лишний грунт)	100 m3	0,2900	436,000 0,000	126,440 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 174,944
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				4 174,944 1 773,057
		1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin D=2.0m-2buc, D=1.5m- 2buc, D=1.0m-1buc				
37	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,0400	1 505,239 574,600	6 081,166 2 321,384
38	Pret de piata	KЦД -20	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
39	Pret de piata	KЦ-20-9	buc	4,0000	3 000,000 0,000	12 000,000 0,000
40	Pret de piata	KЦП-1-20-1	buc	2,0000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
41	Pret de piata	KЦО-1	buc	2,0000	120,000 0,000	240,000 0,000
42	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
43	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg	34,1600	25,000 0,000	854,000 0,000
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,0340	1 157,647	39,360

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			418,676	14,235
45	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебенъ)	m3	0,4000	434,800 76,050	173,920 30,420
46	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	10,6800	128,001 19,500	1 367,050 208,260
47	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,9400	1 337,678 626,600	3 932,772 1 842,204
48	Pret de piata	KЦД -15	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
49	Pret de piata	KЦ-15-9	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
50	Pret de piata	KЦП-1-15-1	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
51	Pret de piata	KЦО-1	buc	2,0000	120,000 0,000	240,000 0,000
52	Pret de piata	KЦО-7-3	buc	7,0000	240,000 0,000	1 680,000 0,000
53	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
54	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg	34,1600	25,000 0,000	854,000 0,000
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0340	1 157,647 418,676	39,360 14,235

1	2	3	4	5	6	7
56	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,4000	434,800 76,050	173,920 30,420
57	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	10,6800	128,001 19,500	1 367,050 208,260
58	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,8400	1 356,069 689,000	1 139,098 578,760
59	Pret de piata	КЦД -10	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
60	Pret de piata	КЦ-10-9	buc	2,0000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
61	Pret de piata	КЦП-1-10-1	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
62	Pret de piata	КЦО-1	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
63	Pret de piata	КЦО-7-3	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
64	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0170	1 157,647 418,647	19,680 7,117
66	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза)	m2	16,0000	70,586 7,800	1 129,376 124,800

1	2	3	4	5	6	7
67	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,1300	434,669 76,054	56,507 9,887
68	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	5,3400	128,001 19,500	683,525 104,130
		<i>Total</i>	Lei			67 530,784
		Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin D=2.0m-2buc, D=1.5m- 2buc, D=1.0m-1buc Inclusiv salariu				67 530,784 5 494,112
		<i>Total</i>	Lei			71 705,728
		Total Camine Inclusiv salariu				71 705,728 7 267,169
		<i>Total</i>	Lei			134 146,261
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 816,462
		<i>Transportarea</i>	4 %			4 382,541
		<i>Total</i>				142 345,264
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			11 387,621
		<i>Total</i>				153 732,885
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 611,987
		<i>Total</i>				158 344,872
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				158 344,872 15 901,926
		2. Lucrari de montare				
69	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=75 mm	buc	7,0000	221,044 172,900	1 547,310 1 210,300
		<i>Total</i>	Lei			1 547,310
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			290,472
		<i>Transportarea</i>	4 %			13,480

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 851,262
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			907,725
		<i>Total</i>				2 758,987
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			82,770
		<i>Total</i>				2 841,757
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 841,757 1 210,300
		3. Utilaj				
70	Pret de piata	Hidrant subteran D=75m	buc	7,0000	3 900,000 0,000	27 300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 300,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 300,000

		Total	Lei	188 485
		TVA	20 %	37 697
		Total deviz: Inclusiv salariu		226 182 17 109

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1
Platforma A. Retele exterioara de distributie a apei (marca AE)

Valoarea de deviz 226 182 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,0350	65,00	67,275
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,4080	65,00	416,520
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9200	65,00	124,800
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,00	16,250
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	134,3930	65,00	8 735,545
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	19,9090	65,00	1 294,085
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5475	65,00	35,587
8.	7212030022700	Sudor	h-om	4,5750	65,00	297,375
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,8295	65,00	3 758,918
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0120	65,00	455,780
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,8262	65,00	1 483,703
12.	9312040019600	Sapator	h-om	6,5598	65,00	426,388
		Total manopera				17 109

Materiale:

1.	01	KIIQ-1	buc	5,0000	120,00	600,000
2.	10	KIИ -10	buc	1,0000	900,00	900,000
3.	109	KII-10-9	buc	2,0000	900,00	1 800,000
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,6020	1 800,00	2 883,600
5.	1151	KIИ-1-15-1	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
6.	1201	KIИ-1-20-1	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0433	350,00	715,155
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0535	250,00	13,375
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,6941	100,00	969,410
10.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,9532	350,00	333,620
11.	159	KII-15-9	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0828	1,00	0,083
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,1250	1,00	1,125
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0316	5 000,00	158,000
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,3173	95,00	125,145
16.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0037	5 000,00	18,500
17.	2020	KIИ -20	buc	2,0000	3 000,00	6 000,000
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	36,1600	0,10	3,616

19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0192	100,00	1,920
20.	209	KII-20-9	buc	4,0000	3 000,00	12 000,000
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,240
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,5625	25,00	14,062
23.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,6250	25,00	140,625
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,1657	30,00	4,971
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	54,4000	18,00	979,200
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	16,8750	18,00	303,750
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1875	15,00	2,812
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1875	10,00	1,875
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,6630	65,00	43,095
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3315	40,00	13,260
31.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,4500	40,00	18,000
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0468	30,00	1,404
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,400
34.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	3,0000	15,00	45,000
35.	25132066215001	Banda de avertizare	m	155,5200	1,10	171,072
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,0900	30,00	272,700
37.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5998	50,00	29,990
38.	252121670100023	Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 15buc	m	3,8250	350,00	1 338,750
39.	2521216710001125	Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D90	m	100,5000	75,00	7 537,500
40.	2521216710001126	Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D63	m	44,1320	46,00	2 030,072
41.	252315671381119	Cot PE100 SDR27.6 PN=6bar d=90	buc	3,0300	300,00	909,000
42.	252315672101515	Manson toleranta ΓM-50	buc	1,0000	250,00	250,000
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,8800	1,00	10,880
44.	266310210000020	Beton B20	m3	0,3121	1 300,00	405,730
45.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,7072	1 000,00	707,200
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,1588	1 300,00	1 506,440
47.	2664102101126	Var	kg	1,0219	2,00	2,045
48.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3892	1 000,00	389,200
49.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,5250	35,00	18,375
50.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	36,0000	5,00	180,000
51.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	28,5600	5,00	142,800
52.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	28,5600	4,00	114,240
53.	287411730000010	Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc	9,3600	1 800,00	16 848,000
54.	287411730000011	Vana cu comanda manuala D=50	buc	2,0800	1 200,00	2 496,000
55.	287411730000014	Robinet antiincedar D=80	buc	1,0400	1 000,00	1 040,000
56.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,6741	30,00	20,223
57.	287527411000012	Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc	6,3000	1 450,00	9 135,000
58.	287527411000013	Teu din fonta cu flansa d=50x50 mm Py=10bar	buc	1,0500	1 250,00	1 312,500
59.	287527411000018	Cot din fonta cu flansa d=80 mm 90'	buc	1,0500	840,00	882,000
60.	287527411010016	Flansa plana presudata d=80 Py=10	buc	7,0000	205,00	1 435,000
61.	287527411010017	Flansa plana presudata d=50 Py=10	buc	2,0000	120,00	240,000
62.	28752741101502	Adaptor cu flansa d=80x90 Py=6bar	buc	17,3400	105,00	1 820,700

	0					
63.	28752741101502 1	Adaptor cu flansa d=50x63 Py=6bar	buc	5,1000	60,00	306,000
64.	28752741101502 2	Racord d=89x3.5 l=0.2m	buc	1,0200	30,00	30,600
65.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,1530	8,00	25,224
66.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0304	8,00	0,243
67.	4100116202820	Apa potabilă	m3	21,6000	8,00	172,800
68.	4242	Capacul cu ramă din fontă tip "U"	buc	5,0000	1 500,00	7 500,000
69.	43	Scara cu vânguri din oțel C-2 (2buc)	kg	68,3200	25,00	1 708,000
70.	48	KIIИ -15	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
71.	61	KIIИ-1-10-1	buc	1,0000	900,00	900,000
72.	70	Hidrant subteran И=75m	buc	7,0000	3 900,00	27 300,000
73.	73	KIIО-7-3	buc	8,0000	240,00	1 920,000
		Total materiale de construcții				137 202

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2880	20,00	5,760
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0320	20,00	0,640
3.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1625	20,00	23,250
4.	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	20,00	48,000
5.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teavă	h-ut	5,7600	20,00	115,200
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4545	400,00	981,800
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldox	h-ut	4,3900	400,00	1 756,000
8.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,7767	400,00	710,680
9.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,1800	10,00	1,800
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,7875	45,00	530,438
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6410	20,00	12,820
12.	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	5,5200	20,00	110,400
13.	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	1,0875	20,00	21,750
14.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,4000	20,00	48,000
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,7600	200,00	1 152,000
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,9364	200,00	2 787,280
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0750	200,00	15,000
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,2000	50,00	360,000
		Total utilaje de construcții				8 681

Total	Lei	188 485
TVA	20 %	37 697

Total deviz:

226 182

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (растительный грунт)	100 m3			700,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			142,151 39,650
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	100,00	102,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3			997,650 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			48,900 48,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,00	48,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			436,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (лишний грунт)				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		1.2. Conducte, armature si piese de legatura				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc			1 907,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000010	Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=50	buc			1 283,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000011	Vana cu comanda manuala D=50	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
12	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc			1 659,000 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000012	Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc	1,0000	1 450,00	1 522,50
13	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=50x50 mm Py=10bar	buc			1 449,000 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000013	Teu din fonta cu flansa d=50x50 mm Py=10bar	buc	1,0000	1 250,00	1 312,50
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Robinet antiincedar D=80	buc			1 075,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000014	Robinet antiincedar D=80	buc	1,0000	1 000,00	1 040,00
15	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Manson toleranta ГМ-50	buc			266,890 16,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	65,00	16,25
	252315672101515	Manson toleranta ГМ-50	buc	1,0000	250,00	250,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	10,00	0,24
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa plana presudata d=80 Py=10	buc			313,150 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010016	Flansa plana presudata d=80 Py=10	buc	1,0000	205,00	205,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa plana presudata d=50 Py=10	buc			228,150 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010017	Flansa plana presudata d=50 Py=10	buc	1,0000	120,00	120,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
18	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=80 mm 90'	buc			1 018,500 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000018	Cot din fonta cu flansa d=80 mm 90'	buc	1,0000	840,00	882,00
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			400,000

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot PE100 SDR27.6 PN=6bar d=90				65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381119	Cot PE100 SDR27.6 PN=6bar d=90	buc	1,0100	300,00	303,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa d=80x90 Py=6bar	buc			180,150 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015020	Adaptor cu flansa d=80x90 Py=6bar	buc	1,0000	105,00	107,10
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa d=50x63 Py=6bar	buc			134,250 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015021	Adaptor cu flansa d=50x63 Py=6bar	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Racord d=89x3.5 l=0.2m	buc			103,650 68,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015022	Racord d=89x3.5 l=0.2m	buc	1,0000	30,00	30,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
23	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm - Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 15buc	m			655,833 135,200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	65,00	107,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	65,00	27,30
	252121670100023	Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 15buc	m	1,0200	350,00	357,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	18,00	81,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 000,00	4,93
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	35,00	4,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	25,00	37,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	15,00	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	10,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	20,00	1,20
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (suport)	m3			1 659,493 250,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0250	1 300,00	1 352,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
25	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D90	m			97,193 11,830
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,96
	252121671000112	Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D90	m	1,0050	75,00	75,38

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D63	m			59,636 3,510
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216710001126	Tevi din p/et PE100 SDR26 PN 6 D63	m	1,0030	46,00	46,14
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
27	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,250 4,550
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	50,00	2,50
28	GD52C	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 90 mm (испытания, только мотокомпресор)	m			0,040 0,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
29	GD52A	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 63 mm (испытания, только мотокомпресор)	m			0,040 0,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente				
30	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой	100 m3			997,651 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,550 48,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	8,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm (лишний грунт)	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin D=2.0m-2buc, D=1.5m- 2buc, D=1.0m-1buc				
37	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 505,239 574,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 300,00	372,88
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	350,00	91,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	30,00	2,73
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
38	Pret de piata	КЦД -20	buc			3 000,000 0,000
	2020	КЦД -20	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
39	Pret de piata	КЦ-20-9	buc			3 000,000 0,000
	209	КЦ-20-9	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
40	Pret de piata	КЦП-1-20-1	buc			3 000,000 0,000
	1201	КЦП-1-20-1	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
41	Pret de piata	КЦО-1	buc			120,000 0,000
	01	КЦО-1	buc	1,0000	120,00	120,00
42	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc			1 500,000 0,000
	4242	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
43	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg			25,000 0,000
	43	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg	1,0000	25,00	25,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 157,647 418,676
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
45	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3			434,800 76,050
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
46	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			128,001 19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	108,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
47	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 337,678 626,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 000,00	201,97
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,44
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,00
48	Pret de piata	KIΠI -15	buc			1 500,000 0,000
	48	KIΠI -15	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
49	Pret de piata	KIΠ-15-9	buc			1 500,000 0,000
	159	KIΠ-15-9	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
50	Pret de piata	KIΠI-1-15-1	buc			1 500,000 0,000
	1151	KIΠI-1-15-1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
51	Pret de piata	KIΠO-1	buc			120,000 0,000
	01	KIΠO-1	buc	1,0000	120,00	120,00
52	Pret de piata	KIΠO-7-3	buc			240,000 0,000
	73	KIΠO-7-3	buc	1,0000	240,00	240,00
53	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc			1 500,000 0,000
	4242	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
54	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg			25,000 0,000
	43	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg	1,0000	25,00	25,00
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 157,647 418,676
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
56	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3			434,800 76,050
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
57	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			128,001 19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	108,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
58	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare	m3			1 356,069

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				689,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	65,00	468,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	65,00	221,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 000,00	135,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	350,00	80,29
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	30,00	2,44
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	200,00	407,19
59	Pret de piata	КЦД -10	buc			900,000
						0,000
	10	КЦД -10	buc	1,0000	900,00	900,00
60	Pret de piata	КЦ-10-9	buc			900,000
						0,000
	109	КЦ-10-9	buc	1,0000	900,00	900,00
61	Pret de piata	КЦП-1-10-1	buc			900,000
						0,000
	61	КЦП-1-10-1	buc	1,0000	900,00	900,00
62	Pret de piata	КЦО-1	buc			120,000
						0,000
	01	КЦО-1	buc	1,0000	120,00	120,00
63	Pret de piata	КЦО-7-3	buc			240,000
						0,000
	73	КЦО-7-3	buc	1,0000	240,00	240,00
64	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc			1 500,000
						0,000
	4242	Capacul cu rama din fonta tip "U"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 157,647
						418,647
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,65
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,59
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
66	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbate, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза)	m2			70,586
						7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
67	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3			434,669
						76,054
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,62
68	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o	m2			128,001

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm				19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	1 800,00	108,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
69	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=75 mm	buc			221,044
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	65,00	172,90
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	50,00	4,28
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	5,00	20,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	4,00	16,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	100,00	7,14
		3. Utilaj				
70	Pret de piata	Hidrant subteran D=75m	buc			3 900,000
						0,000
	70	Hidrant subteran D=75m	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-4-1
Rețele exterioara de alimentare cu ape. (marca AE)**

Valoarea de deviz 2 388 673 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	51,3800	820,000 0,000	42 131,600 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	158,9000	133,900 133,900	21 276,710 21 276,710
3	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9100	1 024,000 0,000	931,840 0,000
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	2,8000	57,558 57,558	161,161 161,161

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu (мокрый грунт, $\kappa=1,15$)				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	382,0800	111,400 39,650	42 563,712 15 149,472
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	8,2200	362,750 55,250	2 981,805 454,155
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	39,8000	436,000 0,000	17 352,800 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3	39,8000	856,200 573,300	34 076,760 22 817,340
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	995,0700	20,150 20,150	20 050,660 20 050,660
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	995,0700	48,600 48,100	48 360,402 47 862,867
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (водоотлив)	h-ut	9,4000	170,000 0,000	1 598,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)	100 m3	3,9000	900,000 0,000	3 510,000 0,000
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	585,4500	10,240 0,000	5 995,008 0,000
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	3,9000	64,200 0,000	250,380 0,000
15	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	45,2600	24,186 23,400	1 094,642 1 059,084
		<i>Total</i>	Lei			242 335,480
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				242 335,480 128 831,449
		1.2. Conducte, armature si piese de legatura				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=100 Py=10bar	buc	11,0000	2 219,750 35,750	24 417,250 393,250
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc	27,0000	1 907,750 35,750	51 509,250 965,250
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,	buc	1,0000	1 283,750 35,750	1 283,750 35,750

1	2	3	4	5	6	7
		robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=50 PN 10bar				
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport pentru hidrant de incendiu cu flanse d=100bar (ППФ-100)	buc	3,0000	408,150 57,850	1 224,450 173,550
20	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=100x80 mm Py=10bar	buc	7,0000	1 921,500 136,500	13 450,500 955,500
21	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc	8,0000	1 669,500 136,500	13 356,000 1 092,000
22	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Teu din p/et d=90x90	buc	2,0000	400,000 65,000	800,000 130,000
23	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Teu din p/et d=75x75	buc	1,0000	319,200 65,000	319,200 65,000
24	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	16,0000	804,000 65,000	12 864,000 1 040,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=100x90 PN10bar				
25	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=80x90 PN10bar	buc	10,0000	703,000 65,000	7 030,000 650,000
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=80x75 PN10bar	buc	20,0000	703,000 65,000	14 060,000 1 300,000
27	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=50x32PM10bar	buc	1,0000	621,400 52,000	621,400 52,000
28	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flanse d=100x80mm	buc	3,0000	1 060,500 136,500	3 181,500 409,500
29	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flanse d=100x50mm	buc	1,0000	1 060,500 136,500	1 060,500 136,500

1	2	3	4	5	6	7
30	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=90x75 PN10bar	buc	3,0000	240,420 65,000	721,260 195,000
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=90x63 PN10bar	buc	2,0000	240,420 65,000	480,840 130,000
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=75x63 PN10bar	buc	1,0000	195,980 65,000	195,980 65,000
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=63x50PM10bar	buc	3,0000	156,800 52,000	470,400 156,000
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul	buc	29,0000	304,050 65,000	8 817,450 1 885,000

1	2	3	4	5	6	7
		fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Mufa p/et d=90MM PN10bar				
35	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Mufa p/et d=75MM PN10bar	buc	19,0000	268,700 65,000	5 105,300 1 235,000
36	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Racord cu flansa din p/et PE100 d=75 PN10bar	buc	2,0000	354,550 65,000	709,100 130,000
37	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot din p/et 60' d=90 PN10bar	buc	2,0000	304,050 65,000	608,100 130,000
38	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot din p/et 90' d=75 PN10bar	buc	4,0000	278,800 65,000	1 115,200 260,000
39	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din	buc	2,0000	354,550 65,000	709,100 130,000

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop compresiune d=75 PN10bar				
40	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop compresiune d=50 PN10bar	buc	3,0000	225,480 52,000	676,440 156,000
41	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop compresiune d=32 PN10bar	buc	1,0000	210,330 52,000	210,330 52,000
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Clapeta de retinere D=75	buc	2,0000	2 074,150 35,750	4 148,300 71,500
43	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tevi din p/et PE100 SDR17 PN10 D90	m	2 756,6000	144,438 11,830	398 157,791 32 610,578
44	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR17 PN	m	2 480,5000	113,283 11,830	280 998,481 29 344,314

1	2	3	4	5	6	7
		10 D75				
45	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D50	m	278,5000	53,624 3,510	14 934,284 977,535
46	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D32	m	182,0000	26,543 3,510	4 830,826 638,820
47	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 697,6000	7,800 4,550	44 441,280 25 924,080
48	GD52C	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 90 mm (испытания, только мотокомпресор)	m	2 756,6000	0,040 0,000	110,264 0,000
49	GD52A	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 75 mm (испытания, только мотокомпресор)	m	2 480,5000	0,040 0,000	99,220 0,000
50	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (испытания, только мотокомпресор)	m	460,5000	0,040 0,000	18,420 0,000
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - Manta din conductele din PE100 d=160	m	390,0000	198,477 10,790	77 405,916 4 208,100
52	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia	m	20,0000	549,595 135,200	10 991,900 2 704,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm - Manta din otel d=159x5.0				
53	IzL08A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfite tip I - izolarea tevi de otel d=159x5.0mm	m2	9,9800	62,402 24,050	622,771 240,019
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (suport)	m3	0,5300	1 662,249 250,251	880,992 132,633
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm - Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 46buc	m	11,5000	600,595 135,200	6 906,843 1 554,800
		<i>Total</i>	Lei			1 009 544,58 8
		Total Conducte, armature si piese de legatura Inclusiv salariu				1 009 544,58 8 110 328,679
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,8400	1 756,000 0,000	4 987,040 0,000
57	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	8,7800	133,900 133,900	1 175,642 1 175,642
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	1,6400	436,000 0,000	715,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3	1,6400	856,200 573,300	1 404,168 940,212
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,8900	20,150 20,150	823,933 823,933
61	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,8900	49,250 48,750	2 013,833 1 993,388
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8800	900,000 0,000	792,000 0,000
63	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	106,0300	8,000 0,000	848,240 0,000
64	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	0,8800	64,193 0,000	56,490 0,000
65	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,8800	194,200 24,700	170,896 21,736
		<i>Total</i>	Lei			12 987,282
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				12 987,282 4 954,911

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin D=2.0m-10buc, D=1.5m-3buc, D=1.0m-1buc				
66	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	18,9600	1 491,750 574,600	28 283,586 10 894,416
67	Pret de piata	KЦД -20	buc	10,0000	3 000,000 0,000	30 000,000 0,000
68	Pret de piata	KЦ-20-9	buc	10,0000	3 000,000 0,000	30 000,000 0,000
69	Pret de piata	KЦ-20-6	buc	10,0000	2 600,000 0,000	26 000,000 0,000
70	Pret de piata	KЦП-1-20-2	buc	3,0000	900,000 0,000	2 700,000 0,000
71	Pret de piata	KЦП-2-20-2	buc	7,0000	3 000,000 0,000	21 000,000 0,000
72	Pret de piata	KЦО-1	buc	20,0000	120,000 0,000	2 400,000 0,000
73	Pret de piata	KЦО-7-3	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
74	Pret de piata	Capac din fonta tip "G"	buc	10,0000	1 500,000 0,000	15 000,000 0,000
75	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (10buc)	kg	170,8000	25,000 0,000	4 270,000 0,000
76	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1710	1 157,579 418,585	197,946 71,578
77	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	3,8000	434,800 76,050	1 652,240 288,990

1	2	3	4	5	6	7
78	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	19,0000	140,000 19,500	2 660,000 370,500
79	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,0800	1 323,899 626,600	5 401,507 2 556,528
80	Pret de piata	KIЦД -15	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
81	Pret de piata	KIЦ-15-9	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
82	Pret de piata	KIЦ-15-6	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
83	Pret de piata	KIЦП-2-15-2	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
84	Pret de piata	KIЦO-1	buc	6,0000	120,000 0,000	720,000 0,000
85	Pret de piata	Capac din fonta tip "G"	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
86	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg	51,2400	25,000 0,000	1 281,000 0,000
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0500	1 157,580 418,600	57,879 20,930
88	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	1,1400	434,800 76,050	495,672 86,697
89	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2	5,7000	140,000 19,500	798,000 111,150
90	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	0,8400	1 344,193 689,000	1 129,122 578,760

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
91	Pret de piata	KЦД -10	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
92	Pret de piata	KЦ-10-9	buc	2,0000	900,000 0,000	1 800,000 0,000
93	Pret de piata	KЦП-1-10-2	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
94	Pret de piata	KЦО-1	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
95	Pret de piata	KЦО-7-3	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
96	Pret de piata	Capac din fonta tip "G"	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0170	1 157,647 418,647	19,680 7,117
98	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза)	m2	7,2000	70,845 7,800	510,087 56,160
99	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3	0,3800	434,800 76,050	165,224 28,899
100	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime	m2	1,9000	140,000 19,500	266,000 37,050

1	2	3	4	5	6	7
		de 2,5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			203 207,943
		Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin D=2.0m-10buc, D=1.5m-3buc, D=1.0m-1buc Inklusiv salariu				203 207,943 15 108,775
		<i>Total</i>	Lei			216 195,225
		Total Camine Inklusiv salariu				216 195,225 20 063,686
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului din pietris				
101	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m (1,38mх592.5mх0,4=327,06m3 - 2нитки: 0.9х361х0,4=129,96м3 - 1 нитка :щебень=251,4м3)	100 m3	4,5700	940,000 0,000	4 295,800 0,000
102	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	530,2400	10,240 0,000	5 429,664 0,000
103	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	4,5700	64,201 0,000	293,400 0,000
104	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	4,5700	194,203 24,700	887,509 112,879
105	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	205,7000	155,690 24,050	32 025,433 4 947,085
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	125,7000	426,650 64,350	53 629,905 8 088,795
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)	m3	125,7000	81,150 64,350	10 200,555 8 088,795

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			106 762,266
		Total Demolarea si restabilitatea drumului din pietris Inclusiv salariu				106 762,266 21 237,554
		<i>Total</i>	Lei			1 574 837,55 9
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			67 310,728
		<i>Transportarea</i>	4 %			44 569,474
		<i>Total</i>				1 686 717,76 1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			134 937,421
		<i>Total</i>				1 821 655,18 2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			54 649,655
		<i>Total</i>				1 876 304,83 7
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				1 876 304,83 7 280 461,368
		2. Lucrari de montare				
108	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Regulator de presiune d=80mm	buc	3,0000	35,750 35,750	107,250 107,250
109	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1000mm	buc	10,0000	218,902 172,900	2 189,020 1 729,000
		<i>Total</i>	Lei			2 296,270
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			440,700
		<i>Transportarea</i>	4 %			18,401

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 755,371
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			1 377,188
		<i>Total</i>				4 132,559
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			123,977
		<i>Total</i>				4 256,536
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 256,536 1 836,250
		3. Utilaj				
110	Pret de piata	Regulator de presiune d=80mm	buc	3,0000	5 000,000 0,000	15 000,000 0,000
111	Pret de piata	Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1000mm	buc	10,0000	6 500,000 0,000	65 000,000 0,000
112	Pret de piata	Motopompa MP-800	buc	1,0000	30 000,000 0,000	30 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			110 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				110 000,000

		Total	Lei	1 990 561
		TVA	20 %	398 112
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 388 673 282 300

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-4-1
Rețele exterioara de alimentare cu ape. (marca AE)**

Valoarea de deviz 2 388 673 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,8285	65,00	118,853
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,2936	65,00	1 059,084
3.	7129020012800	Pavator	h-om	76,1090	65,00	4 947,085
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,3840	65,00	414,960
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,8640	65,00	56,160
6.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,4930	65,00	227,045
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	704,2900	65,00	45 778,850
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	702,5571	65,00	45 666,211
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5327	65,00	99,625
10.	7212030022700	Sudor	h-om	132,6300	65,00	8 620,950
11.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,1996	65,00	12,974
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 054,1209	65,00	133 517,858
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	327,9641	65,00	21 317,666
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,4936	65,00	4 452,084
15.	9312040019600	Sapator	h-om	246,2802	65,00	16 008,213
		Total manopera				282 300

Materiale:

1.	00001	Capac din fonta tip "G"	buc	14,0000	1 500,00	21 000,000
2.	01	KII-O-1	buc	27,0000	120,00	3 240,000
3.	10	KII -10	buc	1,0000	900,00	900,000
4.	109	KII-10-9	buc	2,0000	900,00	1 800,000
5.	110	Regulator de presiune d=80mm	buc	3,0000	5 000,00	15 000,000
6.	1102	KIIF-1-10-2	buc	1,0000	900,00	900,000
7.	111	Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1000mm	buc	10,0000	6 500,00	65 000,000
8.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,5960	2 000,00	3 192,000
9.	112	Motopompa MP-800	buc	1,0000	30 000,00	30 000,000
10.	1202	KIIF-1-20-2	buc	3,0000	900,00	2 700,000
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,4122	300,00	1 923,660
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	144,5550	300,00	43 366,500
13.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	8,4255	300,00	2 527,650
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0532	250,00	13,300

15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	662,0187	70,00	46 341,309
16.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	5,4530	350,00	1 908,550
17.	156	KII-15-6	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
18.	159	KII-15-9	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2321	1,00	0,233
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,4500	1,00	9,450
21.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,4251	300,00	427,530
22.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0966	5 000,00	483,000
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,6206	95,00	438,958
24.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0453	95,00	4,303
25.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0315	95,00	2,993
26.	2020	KIIJ -20	buc	10,0000	3 000,00	30 000,000
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,2720	0,10	1,627
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0086	100,00	0,860
29.	206	KII-20-6	buc	10,0000	2 600,00	26 000,000
30.	209	KII-20-9	buc	10,0000	3 000,00	30 000,000
31.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,1178	1,00	1,118
32.	2152	KIIP-2-15-2	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
33.	2202	KIIP-2-20-2	buc	7,0000	3 000,00	21 000,000
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,7250	25,00	118,125
35.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	47,2500	25,00	1 181,250
36.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	4,2714	25,00	106,785
37.	2320166200676	White spirit	kg	0,4641	30,00	13,923
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,4800	18,00	440,640
39.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	157,0194	18,00	2 826,349
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5750	15,00	23,625
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,5750	10,00	15,750
42.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,8564	65,00	120,666
43.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,9282	40,00	37,128
44.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,7800	40,00	151,200
45.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1310	30,00	3,930
46.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	25,2000	15,00	378,000
47.	25132066215001	Banda de avertizare	m	6 153,4080	1,10	6 768,749
48.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,0300	30,00	90,900
49.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,8568	50,00	42,840
50.	25212167010005 2	Manta din otel d=159x5.0	m	20,4000	250,00	5 100,000
51.	25212167010005 5	Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 46buc	m	11,7300	300,00	3 519,000
52.	25212167010015 1	Manta din conductele din PE100 d=160	m	401,7877	180,00	72 321,786
53.	25212167100011 43	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN10 D90	m	2 770,3830	124,00	343 527,492
54.	25212167100011 44	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D75	m	2 492,9025	93,00	231 839,933
55.	25212167100011 45	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D50	m	279,3355	42,00	11 732,091
56.	25212167100011 46	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D32	m	182,5460	15,00	2 738,190
57.	25231567138112 2	Teu din p/et d=90x90	buc	2,0200	300,00	606,000

58.	25231567138112 3	Teu din p/et d=75x75	buc	1,0100	220,00	222,200
59.	25231567138112 4	Reductia din p/et cu flansa d=100x90 PN10bar	buc	16,1600	700,00	11 312,000
60.	25231567138112 5	Reductia din p/et cu flansa d=80x90 PN10bar	buc	10,1000	600,00	6 060,000
61.	25231567138112 6	Reductia din p/et cu flansa d=80x75 PN10bar	buc	20,2000	600,00	12 120,000
62.	25231567138112 7	Reductia din p/et cu flansa d=50x32PM10bar	buc	1,0100	540,00	545,400
63.	25231567138113 0	Reductia din p/et d=90x75 PN10bar	buc	3,0300	142,00	430,260
64.	25231567138113 1	Reductia din p/et d=90x63 PN10bar	buc	2,0200	142,00	286,840
65.	25231567138113 2	Reductia din p/et d=75x63 PN10bar	buc	1,0100	98,00	98,980
66.	25231567138113 3	Reductia din p/et d=63x50PM10bar	buc	3,0300	80,00	242,400
67.	25231567138113 4	Mufa p/et d=90MM PN10bar	buc	29,2900	205,00	6 004,450
68.	25231567138113 5	Mufa p/et d=75MM PN10bar	buc	19,1900	170,00	3 262,300
69.	25231567138113 6	Racord cu flansa din p/et PE100 d=75 PN10bar	buc	2,0200	255,00	515,100
70.	25231567138113 7	Cot din p/et 60' d=90 PN10bar	buc	2,0200	205,00	414,100
71.	25231567138113 8	Cot din p/et 90' d=75 PN10bar	buc	4,0400	180,00	727,200
72.	25231567138113 9	Dop compresiune d=75 PN10bar	buc	2,0200	255,00	515,100
73.	25231567138114 0	Dop compresiune d=50 PN10bar	buc	3,0300	148,00	448,440
74.	25231567138114 1	Dop compresiune d=32 PN10bar	buc	1,0100	133,00	134,330
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,8960	1,00	4,896
76.	26631021000002 0	Beton B20	m3	0,5514	1 300,00	716,820
77.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,9375	1 000,00	937,500
78.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,4385	1 300,00	7 070,050
79.	2664102101126	Var	kg	3,3643	2,00	6,729
80.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,6968	1 000,00	1 696,800
81.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,1358	100,00	13,580
82.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0815	10,00	0,815
83.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,6744	25,00	16,860
84.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,4100	35,00	154,350
85.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	12,0000	5,00	60,000
86.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	40,8000	5,00	204,000
87.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,8000	4,00	163,200
88.	28741173000001 6	Vana cu comanda manuala D=100 Py=10bar	buc	11,4400	2 100,00	24 024,000
89.	28741173000001 7	Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc	28,0800	1 800,00	50 544,000
90.	28741173000004 2	Clapeta de retinere D=75	buc	2,0800	1 960,00	4 076,800
91.	28741173000008	Vana cu comanda manuala D=50 PN 10bar	buc	1,0400	1 200,00	1 248,000
92.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,1230	25,00	53,074
93.	28752741100002 0	Teu din fonta cu flansa d=100x80 mm Py=10bar	buc	7,3500	1 700,00	12 495,000
94.	28752741100002 1	Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc	8,4000	1 460,00	12 264,000

95.	287527411000028	Reductia din fonta cu flanse d=100x80mm	buc	3,1500	880,00	2 772,000
96.	287527411000029	Reductia din fonta cu flanse d=100x50mm	buc	1,0500	880,00	924,000
97.	287527411010019	Suport pentru hidrant de incendiu cu flanse d=100bar (ППФ-100	buc	3,0000	300,00	900,000
98.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	151,3184	5,00	756,592
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0538	5,00	0,269
100.	4100116202820	Apa potabila	m3	854,6400	5,00	4 273,200
101.	4100126202818	Apa	m3	12,5700	5,00	62,850
102.	43	Scara cu vanguri din otel C-2	kg	222,0400	25,00	5 551,000
103.	48	КЦД -15	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
104.	73	КЦО-7-3	buc	2,0000	240,00	480,000
		Total materiale de construcții				1 224 693

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	105,5880	40,00	4 223,520
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	11,3952	20,00	227,904
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0144	20,00	0,288
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	9,7650	20,00	195,300
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,8750	20,00	97,500
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	95,2000	20,00	1 904,000
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	227,9040	20,00	4 558,080
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8736	400,00	3 949,440
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	31,4721	120,00	3 776,652
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	129,1531	400,00	51 661,240
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,4676	400,00	4 987,040
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	45,1696	400,00	18 067,840
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,6915	400,00	1 476,600
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3180	15,00	4,770
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	390,7792	30,00	11 723,376
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,0772	30,00	62,316
17.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	9,4000	20,00	188,000
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,7000	30,00	351,000
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	9,1350	20,00	182,700
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	95,2000	20,00	1 904,000
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	237,3040	150,00	35 595,600
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	41,1110	200,00	8 222,200
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1325	200,00	26,500
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	76,7057	160,00	12 272,912
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	289,6111	50,00	14 480,555
		Total utilaje de construcții				180 141

Total	Lei	1 990 561
TVA	20 %	398 112
Total deviz:		2 388 673

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
3	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 024,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	400,00	1 024,00
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (мокрый грунт, κ=1,15)	m3			57,558 57,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	65,00	57,56
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			111,400 39,650
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	70,00	71,75
6	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			362,750 55,250
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	65,00	55,25
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3			856,200 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	30,00	282,90

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
9	TsD01B	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			48,600 48,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,00	48,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (водоотлив)	h-ut			170,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	150,00	150,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (лишний грунт)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3			64,200 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	300,00	4,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
15	TsF05B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			24,186 23,400
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	10,00	0,02
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor	buc	0,0030	100,00	0,30
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	95,00	0,10
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
		1.2. Conducte, armature si piese de legatura				
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=100 Py=10bar	buc			2 219,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000016	Vana cu comanda manuala D=100 Py=10bar	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc			1 907,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000017	Vana cu comanda manuala D=80 Py=10bar	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			1 283,750 35,750

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu comanda manuala D=50 PN 10bar				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000008	Vana cu comanda manuala D=50 PN 10bar	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport pentru hidrant de incendiu cu flanse d=100bar (ППФ-100)	buc			408,150 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010019	Suport pentru hidrant de incendiu cu flanse d=100bar (ППФ-100)	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
20	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=100x80 mm Py=10bar	buc			1 921,500 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000020	Teu din fonta cu flansa d=100x80 mm Py=10bar	buc	1,0000	1 700,00	1 785,00
21	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc			1 669,500 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000021	Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar	buc	1,0000	1 460,00	1 533,00
22	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Teu din p/et d=90x90	buc			400,000 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381122	Teu din p/et d=90x90	buc	1,0100	300,00	303,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
23	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Teu din p/et d=75x75	buc			319,200 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381123	Teu din p/et d=75x75	buc	1,0100	220,00	222,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
24	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=100x90 PN10bar	buc			804,000 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381124	Reductia din p/et cu flansa d=100x90 PN10bar	buc	1,0100	700,00	707,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
25	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=80x90 PN10bar	buc			703,000 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381125	Reductia din p/et cu flansa d=80x90 PN10bar	buc	1,0100	600,00	606,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
26	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=80x75 PN10bar	buc			703,000 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381126	Reductia din p/et cu flansa d=80x75 PN10bar	buc	1,0100	600,00	606,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
27	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et cu flansa d=50x32PM10bar	buc			621,400 52,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381127	Reductia din p/et cu flansa d=50x32PM10bar	buc	1,0100	540,00	545,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
28	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flanse d=100x80mm	buc			1 060,500 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000028	Reductia din fonta cu flanse d=100x80mm	buc	1,0000	880,00	924,00
29	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flanse d=100x50mm	buc			1 060,500 136,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000029	Reductia din fonta cu flanse d=100x50mm	buc	1,0000	880,00	924,00
30	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=90x75 PN10bar	buc			240,420 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381130	Reductia din p/et d=90x75 PN10bar	buc	1,0100	142,00	143,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=90x63 PN10bar	buc			240,420 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381131	Reductia din p/et d=90x63 PN10bar	buc	1,0100	142,00	143,42
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=75x63 PN10bar	buc			195,980 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671381132	Reductia din p/et d=75x63 PN10bar	buc	1,0100	98,00	98,98
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Reductia din p/et d=63x50PM10bar	buc			156,800 52,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381133	Reductia din p/et d=63x50PM10bar	buc	1,0100	80,00	80,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Mufa p/et d=90MM PN10bar	buc			304,050 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381134	Mufa p/et d=90MM PN10bar	buc	1,0100	205,00	207,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
35	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Mufa p/et d=75MM PN10bar	buc			268,700 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381135	Mufa p/et d=75MM PN10bar	buc	1,0100	170,00	171,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
36	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Racord cu flansa din p/et PE100 d=75 PN10bar	buc			354,550 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381136	Racord cu flansa din p/et PE100 d=75 PN10bar	buc	1,0100	255,00	257,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
37	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot din p/et 60' d=90 PN10bar	buc			304,050 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381137	Cot din p/et 60' d=90 PN10bar	buc	1,0100	205,00	207,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot din p/et 90' d=75 PN10bar	buc			278,800 65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381138	Cot din p/et 90' d=75 PN10bar	buc	1,0100	180,00	181,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
39	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			354,550

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop compresiune d=75 PN10bar				65,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381139	Dop compresiune d=75 PN10bar	buc	1,0100	255,00	257,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
40	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop compresiune d=50 PN10bar	buc			225,480 52,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381140	Dop compresiune d=50 PN10bar	buc	1,0100	148,00	149,48
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
41	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop compresiune d=32 PN10bar	buc			210,330 52,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381141	Dop compresiune d=32 PN10bar	buc	1,0100	133,00	134,33
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Clapeta de retinere D=75	buc			2 074,150 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000042	Clapeta de retinere D=75	buc	1,0000	1 960,00	2 038,40
43	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tevi din p/et PE100 SDR17 PN10 D90	m			144,438 11,830
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,97
	2521216710001143	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN10 D90	m	1,0050	124,00	124,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
44	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D75	m			113,283 11,830
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,96
	2521216710001144	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D75	m	1,0050	93,00	93,47
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
45	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se	m			53,624 3,510

1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D50				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216710001145	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D50	m	1,0030	42,00	42,13
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
46	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D32	m			26,543 3,510
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216710001146	Tevi din p/et PE100 SDR17 PN 10 D32	m	1,0030	15,00	15,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
47	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,800 4,550
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	50,00	2,50
48	GD52C	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 90 mm (испытания, только мотокомпресор)	m			0,040 0,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
49	GD52A	Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul de 75 mm (испытания, только мотокомпресор)	m			0,040 0,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
50	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (испытания, только мотокомпресор)	m			0,040 0,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - Manta din conductele din PE100 d=160	m			198,477 10,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100151	Manta din conductele din PE100 d=160	m	1,0150	180,00	185,44
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
52	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm - Manta din otel d=159x5.0	m			549,595 135,200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	65,00	107,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	65,00	27,30
	252121670100052	Manta din otel d=159x5.0	m	1,0200	250,00	255,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	18,00	81,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	95,00	0,10
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	35,00	4,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	25,00	37,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	15,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	10,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	30,00	1,80
53	IzL08A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfat tip I - izolarea tevi de otel d=159x5.0mm	m2			62,402 24,050
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	65,00	22,75
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,5300	18,00	27,54
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4280	25,00	10,70
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1120	1,00	0,11
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (suport)	m3			1 662,249 250,251
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm - Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 46buc	m			600,595 135,200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	65,00	107,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	65,00	27,30
	252121670100055	Manta tevi de otel d=219x3.5 l=250mm, 46buc	m	1,0200	300,00	306,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	18,00	81,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	95,00	0,10
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	35,00	4,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	15,00	0,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	25,00	37,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	15,00	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	10,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente				
56	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
57	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой)	100 m3			856,200 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
61	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			49,250 48,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
63	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			8,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	160,00	8,00
64	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3			64,193 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	300,00	4,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
65	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			194,200 24,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin D=2.0m-10buc, D=1.5m-3buc, D=1.0m-1buc				
66	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 491,750 574,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 300,00	372,89
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	300,00	78,48
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
67	Pret de piata	КЦД -20	buc			3 000,000 0,000
	2020	КЦД -20	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
68	Pret de piata	КЦ -20-9	buc			3 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	209	KI-20-9	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
69	Pret de piata	KI-20-6	buc			2 600,000
						0,000
	206	KI-20-6	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
70	Pret de piata	KIPI-1-20-2	buc			900,000
						0,000
	1202	KIPI-1-20-2	buc	1,0000	900,00	900,00
71	Pret de piata	KIPI-2-20-2	buc			3 000,000
						0,000
	2202	KIPI-2-20-2	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
72	Pret de piata	KIO-1	buc			120,000
						0,000
	01	KIO-1	buc	1,0000	120,00	120,00
73	Pret de piata	KIO-7-3	buc			240,000
						0,000
	73	KIO-7-3	buc	1,0000	240,00	240,00
74	Pret de piata	Capac din fonta tip "G"	buc			1 500,000
						0,000
	00001	Capac din fonta tip "G"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
75	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (10buc)	kg			25,000
						0,000
	43	Scara cu vanguri din otel C-2	kg	1,0000	25,00	25,00
76	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 157,579
						418,585
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,58
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
77	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3			434,800
						76,050
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
78	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			140,000
						19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	2 000,00	120,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
79	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 323,899
						626,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 000,00	201,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	81,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,34

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,00
80	Pret de piata	KIИ -15	buc			1 500,000
						0,000
	48	KIИ -15	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
81	Pret de piata	KIИ-15-9	buc			1 500,000
						0,000
	159	KIИ-15-9	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
82	Pret de piata	KIИ-15-6	buc			1 500,000
						0,000
	156	KIИ-15-6	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
83	Pret de piata	KIИП-2-15-2	buc			1 500,000
						0,000
	2152	KIИП-2-15-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
84	Pret de piata	KIИO-1	buc			120,000
						0,000
	01	KIИO-1	buc	1,0000	120,00	120,00
85	Pret de piata	Capac din fonta tip "G"	buc			1 500,000
						0,000
	00001	Capac din fonta tip "G"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
86	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc)	kg			25,000
						0,000
	43	Scara cu vanguri din otel C-2	kg	1,0000	25,00	25,00
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 157,580
						418,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
88	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3			434,800
						76,050
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
89	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			140,000
						19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	2 000,00	120,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
90	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 344,193
						689,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	65,00	468,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	65,00	221,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 000,00	135,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	300,00	68,82
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	200,00	407,19
91	Pret de piata	KIИ -10	buc			900,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	10	KЦД -10	buc	1,0000	900,00	900,00
92	Pret de piata	KЦ-10-9	buc			900,000
						0,000
	109	KЦ-10-9	buc	1,0000	900,00	900,00
93	Pret de piata	KЦП-1-10-2	buc			900,000
						0,000
	1102	KЦП-1-10-2	buc	1,0000	900,00	900,00
94	Pret de piata	KЦО-1	buc			120,000
						0,000
	01	KЦО-1	buc	1,0000	120,00	120,00
95	Pret de piata	KЦО-7-3	buc			240,000
						0,000
	73	KЦО-7-3	buc	1,0000	240,00	240,00
96	Pret de piata	Capac din fonta tip "G"	buc			1 500,000
						0,000
	00001	Capac din fonta tip "G"	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 157,647
						418,647
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,65
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,59
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
98	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Боковая гидроизоляция битумом 2 раза)	m2			70,845
						7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
99	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)	m3			434,800
						76,050
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
100	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			140,000
						19,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	65,00	15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	65,00	3,90
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	2 000,00	120,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului din pietris				

1	2	3	4	5	6	7
101	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea de fundatii din piatra sparta) h=0,4m (1,38mx592.5mx0,4=327,06m3 - 2нитки: 0.9x361x0,4=129,96мз -1 нитка :щебень=251,4м3)	100 m3			940,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
102	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			10,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
103	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3			64,201 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	300,00	4,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
104	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			194,203 24,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
105	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			155,690 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	70,00	91,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			426,650 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)	m3			81,150 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		2. Lucrari de montare				
108	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Regulator de presiune d=80mm	buc			35,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
109	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1000mm	buc			218,902 172,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	65,00	172,90
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	50,00	4,28
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	5,00	20,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	4,00	16,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	70,00	5,00
		3. Utilaj				
110	Pret de piata	Regulator de presiune d=80mm	buc			5 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	110	Regulator de presiune d=80mm	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
111	Pret de piata	Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1000mm	buc			6 500,000 0,000
	111	Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1000mm	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
112	Pret de piata	Motopompa MP-800	buc			30 000,000 0,000
	112	Motopompa MP-800	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peciste
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Platforma A. Sistematizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 17 515 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10 m)	100 m3	0,7100	616,000 0,000	437,360 0,000
2	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Mutarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 40m)	100 m3	0,7100	1 072,000 0,000	761,120 0,000
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea solului din realizarea a rigolei de evacuarea a apei, cu descarcare in depozit)	100 m3	0,1150	1 756,174 0,000	201,960 0,000
4	TsC22C1 k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,1150	1 340,174 0,000	154,120 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Mutarea solului din realizarea a rigolei de evacuarea a apei cu buldozer si mutarea de 50m)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsul de sol excavat cu excavatorul in autovehicule)	100 m3	3,4050	899,994 0,000	3 064,480 0,000
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (340.5 m3)	t	595,8800	5,400 0,000	3 217,760 0,000
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,4050	194,447 24,700	662,093 84,103
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,2300	950,500 573,300	4 020,615 2 425,059
		<i>Total</i>	Lei			12 519,508
		Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				12 519,508 2 509,162

		Total	Lei	12 519
		Asigurarea sociala	24 %	602
		Total		13 121
		Cheltuieli de regie	8 %	1 050
		Total		14 171
		Beneficiu de deviz	3 %	425
		Total		14 596
		TVA	20 %	2 919
		Total deviz:		17 515
		Inclusiv salariu		2 509

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Platforma A. Sistemizarea pe verticala**

Valoarea de deviz 17 515 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,6025	65,00	2 509,162
Total manopera						2 509

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0170	350,00	5,950
Total materiale de construcții						6

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,6612	400,00	3 064,480
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,5049	400,00	201,960
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,8116	400,00	1 924,640
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	39,8889	40,00	1 595,556
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,0888	200,00	3 217,760
Total utilaje de construcții						10 004

Total	Lei	12 519
Asigurarea sociala	24 %	602
Total		13 121
Cheltuieli de regie	8 %	1 050
Total		14 171
Beneficiu de deviz	3 %	425
Total		14 596
TVA	20 %	2 919

Total deviz:

17 515

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Servicii de proiectare a sistemului de
alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-
nul Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10 m)	100 m3			616,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
2	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Mutarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 40m)	100 m3			1 072,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	400,00	1 072,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea solului din realizarea a rigolei de evacuarea a apei, cu descarcare in depozit)	100 m3			1 756,174 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,17
4	TsC22C1 k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Mutarea solului din realizarea a rigolei de evacuarea a apei cu buldozer si mutarea de 50m)	100 m3			1 340,174 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	400,00	1 340,17
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsul de sol excavat cu excovatorul in autovehicule)	100 m3			899,994 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,99
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (340.5 m3)	t			5,400 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	200,00	5,40
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			194,447 24,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			950,500 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Peciste
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-4-1
Platforma A. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 173 038 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit (1021.5 m2)				
1	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	10,2150	408,000 338,000	4 167,720 3 452,670
2	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	10,2150	50,900 42,900	519,944 438,224
		<i>Total</i>	Lei			4 687,664
		Total Gazon obisnuit (1021.5 m2) Inclusiv salariu				4 687,664 3 890,894
		2. Taluzuri (232 m2)				
3	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,3200	408,000 338,000	946,560 784,160
4	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	2,3200	50,900 42,900	118,088 99,528
		<i>Total</i>	Lei			1 064,648
		Total Taluzuri (232 m2) Inclusiv salariu				1 064,648 883,688
		3. Arbusti (36 buc)				
5	TsH17A	Saparea manuala a gropilor	m3	4,5000	73,450	330,525

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor			73,450	330,525
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti	buc	36,0000	0,572 0,572	20,592 20,592
7	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot- numai lucru	buc	36,0000	33,800 33,800	1 216,800 1 216,800
8	Pret de piata	Spirea Vanhouttei	buc	36,0000	50,000 0,000	1 800,000 0,000
9	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,0900	70,178 42,900	6,316 3,861
		<i>Total</i>	Lei			3 374,233
		Total Arbusti (36 buc) Inclusiv salariu				3 374,233 1 571,778
		4. Arbori (20 buc)				
10	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	0,5400	73,450 73,450	39,663 39,663
11	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	20,0000	0,943 0,943	18,850 18,850
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -numai lucru	buc	20,0000	18,850 18,850	377,000 377,000
13	Pret de piata	Artar	buc	20,0000	50,000 0,000	1 000,000 0,000
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,0180	70,167 43,000	1,263 0,774
		<i>Total</i>	Lei			1 436,776
		Total Arbori (20 buc) Inclusiv salariu				1 436,776 436,287
		5. Rigola din beton (85 m.l)				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris T.100MM	m3	10,2000	426,950 64,350	4 354,890 656,370
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Beton B15 gr.80mm)	m3	8,1600	1 374,156 299,000	11 213,113 2 439,840
17	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare (Umplutura cu pietris ,h=0,10m)	m3	0,4000	490,700 115,700	196,280 46,280
		<i>Total</i>	Lei			15 764,283
		Total Rigola din beton (85 m.l) Inclusiv salariu				15 764,283 3 142,490
		6. Cascada din beton ciclopian (4 buc)				
18	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	0,1800	1 126,906 250,250	202,843 45,045
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,2000	241,100 110,500	771,520 353,600
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,2500	99,352 78,000	24,838 19,500
		<i>Total</i>	Lei			999,201
		Total Cascada din beton ciclopian (4 buc) Inclusiv salariu				999,201 418,145

1	2	3	4	5	6	7
		7. Gard metalic Eco zincat H=1,85M (197 m.l)				
21	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu (Lucrari de montare (saparea gropilor,montarea stilpilor si executarea fundatiilor B-12,5 (80 m ³ , 5.76m ³), montarea panourilor Eco zincat)	m	197,0000	88,297 59,150	17 394,435 11 652,550
22	Pret de piata	Stilp Eco 18 61*35*1mm , h=2.4m (cu capac 60*40mm si sistem si fixare Eco 40 (4 buc/stilp)	buc	80,0000	290,000 0,000	23 200,000 0,000
23	Pret de piata	Panou din sirma de ocel tip Eco zincat H=1,85M ,L=2.5m, D-4.5mm	buc	79,0000	400,000 0,000	31 600,000 0,000
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica L-4.0m, h=1,85m tip Eco zincat d.3.8mm (teava patrat 100*100*3 - 36.5 kg , beton B12.5 - 0,288m ³))	m ²	7,4000	1 077,930 87,100	7 976,685 644,540
25	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita metalica L-0.8m, h=1,85m tip Eco zincat d.3.8mm (teava patrat 50*50*2 - 35.76 kg , beton B12.5 - 0,288m ³))	m ²	1,4800	1 930,277 87,100	2 856,810 128,908
26	CO05B2 k=4	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri rizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga:(Sa adauga 4	m	197,0000	47,360 13,000	9 329,920 2 561,000

1	2	3	4	5	6	7
		rinduri din sirma ghimpata , cornier din beton 61*35*1 L=0,6m)				
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) cu grunduirea GF-021)	t	0,0810	1 157,580 418,568	93,764 33,904
		<i>Total</i>	Lei			92 451,614
		Total Gard metalic Eco zincat H=1,85m (197 m.l) Inclusiv salariu				92 451,614 15 020,902

		Total	Lei	119 783
		Asigurarea sociala	24 %	6 088
		Transportarea	4 %	3 757
		Total		129 628
		Cheltuieli de regie	8 %	10 370
		Total		139 998
		Beneficiu de deviz	3 %	4 200
		Total		144 198
		TVA	20 %	28 840
		173 038		
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 368

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de proiectare a
sistemului de alimentare cu apa
si canalizare din s.Peciste r-nul
Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4-1
Platforma A. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 173 038 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-4-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2500	65,00	16,250
2.	7123010010200	Betonist	h-om	32,8530	65,00	2 135,445
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	122,1400	65,00	7 939,100
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,4000	65,00	2 561,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,6400	65,00	301,600
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	91,5264	65,00	5 949,217
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5216	65,00	33,904
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5248	65,00	554,112
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,9200	65,00	1 489,800
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,7304	65,00	4 337,476
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7120	65,00	46,280
		Total manopera				25 368

Materiale:

1.	00054	Panou din sirma de ocel tip Eco zincat H=1,85m ,L=2.5m ,d-4.5 mm	buc	79,0000	400,00	31 600,000
2.	00241	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,5756	1 000,00	575,600
3.	008	Spirea Vanhoutei	buc	36,0000	50,00	1 800,000
4.	022	Sistem de fixare Eco 40	buc	320,0000	20,00	6 400,000
5.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,5350	70,00	877,450
6.	023	Capac patrat 60*40	buc	80,0000	10,00	800,000
7.	024	Stilp Eco 18 61*35*1mm , h=2.4m	buc	80,0000	200,00	16 000,000
8.	0242	Stilp din teava patrat 100*100*3	kg	36,4820	30,00	1 094,460
9.	0244	Poarta metalica Eco zincat d=3.8mm 4.0*1,85	m2	7,4000	800,00	5 920,000
10.	1313	Artar	buc	20,0000	50,00	1 000,000
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,7300	300,00	3 519,000
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1120	300,00	33,600
13.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,0900	300,00	27,000
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1269	250,00	31,725
15.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,5000	300,00	150,000
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0790	1,00	0,079
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0064	5 000,00	32,000

18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0640	5 000,00	320,000
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0064	5 000,00	32,000
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,1580	30,00	4,740
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3840	5,00	1,920
22.	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	0,6318	65,00	41,067
23.	2430226100814	Grund GF-021	kg	0,3159	40,00	12,636
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0446	30,00	1,338
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,7480	2,40	64,195
26.	266310210000115	Beton B15	m3	8,4476	1 000,00	8 447,600
27.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	5,7256	1 000,00	5 725,600
28.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0053	1 000,00	5,300
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4800	25,00	12,000
30.	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	88,2560	50,00	4 412,800
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8000	25,00	20,000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,6430	8,00	101,144
33.	4100126202818	Apa	m3	1,0448	8,00	8,358
34.	54545	Cornier cu aripi egale 61 x 35 x 1 mm	kg	90,6200	25,00	2 265,500
35.	56565	Portita metalica Eco zincat d=3.8mm 0.8*1,85	m2	1,4800	800,00	1 184,000
36.	64545	Stilp din teava patrat 50*50*2	kg	35,7213	35,00	1 250,245
37.	6587	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,6248	25,00	90,620
38.	8448/74	Electrozi pentru sudura	kg	1,4865	35,00	52,027
Total materiale de constructii						93 915

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2840	40,00	171,360
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,0400	100,00	204,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0005	50,00	0,025
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1469	400,00	58,760
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,2640	15,00	48,960
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0720	15,00	1,080
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4651	30,00	13,953
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0013	10,00	0,013
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0416	50,00	2,080
Total utilaje de constructii						500

Total	Lei	119 783
Asigurarea sociala	24 %	6 088
Transportarea	4 %	3 757
Total		129 628
Cheltuieli de regie	8 %	10 370
Total		139 998
Beneficiu de deviz	3 %	4 200
Total		144 198
TVA	20 %	28 840

Total deviz:

173 038

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Peciste (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de proiectare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din s.Peciste r-nul Rezina**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit (1021.5 m2)				
1	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			408,000 338,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	70,00	70,00
2	TsH12A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti	100m2			50,900 42,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
		2. Taluzuri (232 m2)				
3	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			408,000 338,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	70,00	70,00
4	TsH12A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranti	100m2			50,900 42,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
		3. Arbusti (36 buc)				
5	TsH17A	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și separarea straturilor de pământ vegetal, gropile având lățimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, în teren ușor	m3			73,450 73,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	65,00	73,45
6	TsH109C	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantare, distanță de până la 100 m: arbuști	buc			0,572 0,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,00	0,57
7	TsH24B	Plantări trandafiri și arbuști cu ghimpi, fără balot- numai lucru	buc			33,800 33,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	65,00	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	65,00	32,50
8	Pret de piață	Spirea Vanhouttei	buc			50,000 0,000
	008	Spirea Vanhouttei	buc	1,0000	50,00	50,00
9	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2			70,178 42,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	50,00	19,28
		4. Arbori (20 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			73,450 73,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	65,00	73,45
11	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,943 0,943
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -numai lucru	buc			18,850 18,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
13	Pret de piata	Artar	buc			50,000 0,000
	1313	Artar	buc	1,0000	50,00	50,00
14	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			70,167 43,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	43,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3860	50,00	19,17
		5. Rigola din beton (85 m.l)				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris τ .100mm	m3			426,950 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Beton B15 gr.80mm)	m3			1 374,156 299,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000115	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
17	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare (Umplutura cu pietris ,h=0,10m)	m3			490,700 115,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7800	65,00	115,70
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,2500	300,00	375,00
		6. Cascada din beton ciclopian (4 buc)				
18	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3			1 126,906 250,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	8,00	1,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	300,00	186,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	250,00	176,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	2,40	356,64
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	300,00	150,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	15,00	6,00
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			241,100 110,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,352 78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 000,00	21,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		7. Gard metalic Eco zincat H=1,85m (197 m.l)				
21	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu (Lucrari de montare (saparea gropilor,montarea stilpilor si executarea fundatiilor B-12,5 (80 mT, 5.76m3), montarea panourilor Eco zincat)	m			88,297 59,150
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,85
	8448/74	Electrozi pentru sudura	kg	0,0023	35,00	0,08
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0283	1 000,00	29,06
22	Pret de piata	Stilp Eco 18 61*35*1mm , h=2.4m (cu capac 60*40mm si sitem si fixare Eco 40 (4 buc/stilp)	buc			290,000 0,000
	024	Stilp Eco 18 61*35*1mm , h=2.4m	buc	1,0000	200,00	200,00
	022	Sistem de fixare Eco 40	buc	4,0000	20,00	80,00
	023	Capac patrat 60*40	buc	1,0000	10,00	10,00
23	Pret de piata	Panou din sirma de ocel tip Eco zincat H=1,85m ,L=2.5m, D-4.5mm	buc			400,000 0,000
	00054	Panou din sirma de ocel tip Eco zincat H=1,85m ,L=2.5m ,d-4.5 mm	buc	1,0000	400,00	400,00
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica L-4.0m, h=1,85m tip Eco zincat d.3.8mm (teava patrat 100*100*3 - 36.5 kg , beton B12.5 - 0,288m3))	m2			1 077,930 87,100
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	8448/74	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	0244	Poarta metalica Eco zincat d=3.8mm 4.0*1,85	m2	1,0000	800,00	800,00
	0242	Stilp din teava patrat 100*100*3	kg	4,9300	30,00	147,90
	00241	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,0389	1 000,00	38,91
25	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita metalica L- 0.8m, h=1,85m tip Eco zincat d.3.8mm (teava patrat 50*50*2 - 35.76 kg , beton B12.5 - 0,288m3))	m2			1 930,277 87,100
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	8448/74	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,03
	56565	Portita metalica Eco zincat d=3.8mm 0.8*1,85	m2	1,0000	800,00	800,00
	64545	Stilp din teava patrat 50*50*2	kg	24,1360	35,00	844,76
	00241	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,1944	1 000,00	194,39

1	2	3	4	5	6	7
26	CO05B2 k=4	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri rizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga:(Sa adauga 4 rinduri din sirma ghimpata , cornier din beton 61*35*1 L=0,6m)	m			47,360 13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	65,00	13,00
	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	0,1120	50,00	22,40
	6587	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0046	25,00	0,46
	54545	Cornier cu aripi egale 61 x 35 x 1 mm	kg	0,1150	25,00	11,50
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) cu grunduirea GF-021)	t			1 157,580 418,568
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,57
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Peciste

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.