

CONFORM
ORIGINALULUI

CONTRACT Nr. 15
de executare a lucrărilor



mun. Chișinău

"22" 02 2018

SC „NetSistem SRL, în persoana Directorului Anatolie Mosorete, care activează în baza Statutului, denumită în continuare Executant, pe de o parte și
„TERMOELECTRICA” S.A., în persoana Directorului general Veaceslav ENI, care activează în baza Statutului, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă Parte, au convenit următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrări de înlocuire a sistemelor de iluminat a Centralei Electrice cu Termoficare Nr.2 Sursa „TERMOELECTRICA” S.A., conform caietului de sarcini, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul, valoarea lucrărilor și cantitatea bunurilor sunt specificate în Anexa nr.1 (WinCmet formular nr.3,5,7), Anexa nr.2 (Lista pieselor de rezervă pentru toate tipurile de corpuri de iluminat, componentele tablourilor) și Anexa nr.3 (Softul de dispecerat pentru sistemul de iluminat), care sunt părți integrante a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară vederea executării lucrărilor contractate inițial în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executorul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Actul de recepție pentru fiecare linie de cablu;
- b. Buletinele de încercări efectuate de fabrica furnizoare și la montare;
- c. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- d. Factură fiscală
- e. Prospect tehnic/fișă de catalog;
- f. Certificate de conformitate/calitate;
- g. Certificat de garanție;
- h. Fișele tehnice cu caracteristice la fiecare corp de iluminat;
- i. Declarațiile de corespundere și admitere în exploatare;
- j. Instrucțiuni de instalare și montaj;
- k. Schemele tablourilor de dirijare;
- l. Rapoarte de încercări, probe și punere în funcțiune;
- m. Buletinele de verificare metrologică pentru echipamentele de evidență a energiei electrice;
- n. Memoriu tehnic în care vor detalia soluția tehnică propusă ce vor descrie programele lucrărilor tehnice utilizate;
- o. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.
- p. Lista personalului specializat cu calificarea corespunzătoare ce va fi antrenat în realizarea lucrărilor.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:
a. CO 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2.3. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

- 3.1. Suma totală a contractului constituie **3 036 953 (Trei milioane treizeci și șase mii nouă sute cincizeci și trei) Lei, 17 bani, inclusiv TVA 20%**, specificată după categoria lucrărilor și valoarea bunurilor conform **Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3**. Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va putea fi redusă în situația prevăzută la pct.1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.
- 3.2. Prețul lucrărilor și bunurilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.
- 3.3. Achitarea lucrărilor executate și bunurilor livrate, va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate și a facturii fiscale.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

- 4.1. Executantul va executa lucrările contractate conform graficului de execuție aprobat de Beneficiar, conform **Anexei nr.4 anexată la contract**.
- 4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Executantul va sista prestarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Executantul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare, a documentației tehnico-normative și a indicațiilor Beneficiarului.

**CONFORM
ORIGINALULUI**

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR



- 5.1. **Executantul are următoarele obligații:**
- 5.1.1. să efectueze lucrările prevăzute în pct.1.1 al prezentului contract în modul și termenul stabilit.
- 5.1.2. să asigure executarea calitativă a lucrărilor executate conform caietului de sarcini, documentație normativ-tehnice, regulilor de construcție și exploatare în condiții de siguranță a dispozitivelor, etc.
- 5.1.3. să asigure condițiile de siguranță personală a salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare în R.Moldova.
- 5.1.4. să înlăture din cont propriu neajunsurile lucrărilor.
- 5.1.5. să acorde Beneficiarului procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate pentru examinare.
- 5.1.6. să predea Beneficiarului toată documentația tehnică în baza lucrărilor efectuate.
- 5.1.7. să prezinte Beneficiarului la data încheierii contractului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.
- 5.1.8. să asigure forța de muncă, instalații, echipamente, utilaj și alte obiecte necesare pentru executare lucrărilor.
- 5.1.9. să înștiințeze Beneficiarul despre încetarea în perioada valabilității prezentului contract valabilității licențelor, autorizațiilor altor acte permissive în cazul în care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor contractate.
- 5.1.10. să asigure măsurile necesare pentru protecția mediului pe și în afara șantierului;
- 5.1.11. să desemneze pe perioada efectuării lucrărilor o persoană responsabilă pentru punerea în aplicare problemelor organizatorice și tehnice referitoare la lucrările efectuate;
- 5.1.12. să execute alte obligații prevăzute de prezentul contract.
- 5.2. **Beneficiarul are următoarele obligații:**
- 5.2.1. să achite prețul lucrărilor recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;
- 5.2.2. să prezinte la solicitarea Executantului documentația tehnică de care dispune pentru asigurare efectuării lucrărilor.

5.2.3. să recepționeze lucrările efectuate, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.2.4. să pună la dispoziția Executantului materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform listei materialelor prezentate de către Executant și coordonate de către Beneficiar.

6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

6.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate.

6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

6.4. Recepția în exploatarea tablourilor de protecție și dirijare a liniilor de cablu se va efectua în mod complex cu sistemele de iluminare aferente, doar la respectarea:

- Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice;
- Testările de probă (exploatare minim 72 ore);
- Normele Anti-incendiar;
- Prezentarea rapoartelor de verificare și schemelor de execuție.

6.5. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

6.6. Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în parte materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

6.7. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

6.8. Contractul nu va fi considerat executat până când nu va fi semnat de către părți a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

**CONFORM
ORIGINALULUI**

7. GARANȚII

7.1. Termenul de garanție:

- pentru lucrările de construcții-montaj-3 ani;
- pentru aparate de iluminat complet echipate conform cerințelor caietului de sarcini-5 ani;
- pentru componentele sistemului de dirijare și protecție - 3 ani.

7.2. Executantul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor și lucrărilor.

7.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Executantului prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poșta orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.

7.4. La primirea unei astfel de notificări, Executantul are obligația de a înlătura deficiențele în termen de cel mult 5 zile calendaristice, pe baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

7.5. Executantul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucrărilor efectuate în perioada de până la remedierea acestora.

7.6. Dacă după ce a fost înștiințat, Executantul nu va remedia viciile în termenul indicat la pct. 7.4 Beneficiarul are dreptul să solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.

7.7. În cazul depistării după expirarea termenului de garanție a unor lipsuri sau deficiențe ascunse Executantul le va înlătura din cont propriu în termenul indicat la pct. 7.4.

7.8. Dacă Executantul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă lucrările prezintă vici în mod repetat, Cumpărătorul poate rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.



8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. Executantul poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de siguranță personală a salariați săi, în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.
- 8.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:
- a. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.
 - b. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 1 % (valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere.
- 8.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:
- a. compensează Executantului toate prejudiciile cauzate astfel.
 - b. achită Executantului pentru depășirea termenului de achitare o penalitate în mărime de 0,5% c suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere.
- 8.4. Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de cont INV-9 „Extras de cont” (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinul nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9. FORȚA MAJORĂ

- 9.1. Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sa executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.
- 9.2. Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.
- 9.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scri cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.
- 9.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată d aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

10. TERMENUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la „31”decembrie 2018.

**CONFORM
ORIGINALULUI**

11. CONDIȚII SPECIALE

- 11.1. La solicitarea scrisă a Executantului Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra-plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.
- 12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va răspunde la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integrantă a prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

"NetSistem" S.R.L.
MD-3100, R.M, mun. Bălți, str. 31 August, 2V/1
cod IBAN MD25MO2224ASV22512977100
BC Mobiasbanca Group Societe Generale SA,
Chișinău MOBBMD22
c/f 1006602010736
TVA 1202032
tel. 0231-88-833, 068444437

Director
Anatolie Mosorete

**CONFORM
ORIGINALULUI**

BENEFICIAR

"TERMoeLECTRICA" S.A.
Republica Moldova, Chișinău,
str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD91VI000000225101147MDL
BC "Victoriabank" SA,
Filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
c/f 1003600026295, TVA 0400008
Tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



**CONFORM
ORIGINALULUI**

WinCmera2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor S.C. "NetSistem" S.R.L.
(denumirea)

Investitor S.A. "Termoelectrica"
(denumirea)

Obiect **Achizitionarea si inlocuirea
sistemelor de iluminat a Centralei
Electrice cu Termoficare Nr.2
Sursa 1 "
TERMoeLECTRICA" S.A.
(Secția mașini și cazane)**



Valoarea lucrarilor executate

Nr.de inventar 0000002223000

1 319 572,74 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare si demontare				
1	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc	191,000	78,00 38,40	14 898,49 7 334,89
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(montarea, demontarea, indoirea si restul k=0.3)	buc	15,000	130,72 42,94	1 960,73 644,03
3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	191,000	164,37 76,81	31 394,63 14 669,77
4	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (k-0.2)	buc	128,000	38,38 27,78	4 913,17 3 556,37
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,600	543,31 520,43	3 585,85 3 434,82
6	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	660,000	12,33 0,00	8 137,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,600	5 085,63 1 502,53	3 033,38 901,52
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm	100 m	0,220	4 571,86 683,68	1 005,81 150,41
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,800	543,31 520,43	2 607,89 2 498,05
10	590-12-21	Cablu AVVG 4x4	m	170,000	6,33 0,00	1 076,10 0,00
11	590-12-2	Cablu AVVG 4x25	m	85,000	24,90 0,00	2 116,50 0,00
12	122-1368	Conductor PV3 1,5 mm2	m	150,000	2,23 0,00	334,50 0,00
13	122-1369	Conductor PV3 16 mm2	m	75,000	28,16 0,00	2 112,00 0,00
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment (k-0.1)	100 buc	7,650	766,00 197,26	5 859,88 1 509,03
15	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	246,78 246,78	740,35 740,35
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	6,000	206,04 99,47	1 236,23 596,81
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	6,000	36,51 36,51	219,08 219,08
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,000	79,37 65,47	2 381,05 1 964,20
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	12,000	163,95 97,37	1 967,44 1 168,44
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	14,000	83,94 83,94	1 175,16 1 175,16
21	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	6,000	139,59 125,91	837,54 755,46
22	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	20,000	150,85 133,04	3 017,05 2 660,90
23	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control-Controlor	buc	6,000	429,40 335,76	2 576,42 2 014,56

CONFORM
ORIGINALULUI

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 187,05
						45 993,85
		<i>Asig.soc. si med.</i>	27,50 %			12 648,31
						0,00
		<i>Transp.mater.</i>	5,00 %			1 303,48
						0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,50 %			391,04
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			111 529,88
						45 993,85
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			34 955,33
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			146 485,21
						45 993,85
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			4 394,55
						0,00
						150 879,76
						45 993,85
		2. Lucrari de masurare				
24	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	25,000	16,79 16,79	419,70 419,70
25	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,870	671,52 671,52	1 255,74 1 255,74
26	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	5,000	62,95 62,95	314,77 314,77
27	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	5,000	62,95 62,95	314,77 314,77
28	1-11-023-2	Ridicarea caracteristicilor aparatelor de comutare rapide	1 caracter	5,000	125,91 125,91	629,55 629,55
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 934,53
						2 934,53
		<i>Asig. soc. si med.</i>	27,50 %			807,00
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			3 741,53
						2 934,53



1	2	3	4	5	6	7
		Chelt. de regie	60,00 %			1 760,72
						0,00
		Total	100,00 +			5 502,25
						2 934,53
		Benef. de deviz	3,00 %			165,07
						0,00
						5 667,32
						2 934,53
		3. Utilaj				
29	1159	Lada metalica IIMPI -5 1000x650x280 - IP 54 , RAL 7035	buc	6,000	2 395,84 0,00	14 375,04 0,00
30	1155	Contor ZMG 310, 5 -120 A	buc	6,000	5 850,00 0,00	35 100,00 0,00
31	1153-213	Intrerupator automat 100 AC 120 N 3 p 10 kA A9N18367, Schneider	buc	6,000	1 797,99 0,00	10 787,94 0,00
32	1153-213-1	Separator de sarcina iSW 3P, 100 A, Schneider/A 9S65391	buc	6,000	564,99 0,00	3 389,94 0,00
33	1153-215	Intrerupator automat 16 A , 3 p, B, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K23316	buc	18,000	174,99 0,00	3 149,82 0,00
34	1153-215-2	Intrerupator automat 6 A , 3 p, C, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K24106	buc	12,000	59,40 0,00	712,80 0,00
35	33700309-3	Contacto 25 A, 3P, 230 V Schneider/LC1D25P7	buc	20,000	603,99 0,00	12 079,80 0,00
36	130-1007-7	Detensionatoare OFICI B 1P, In=30kA,Un=400V,In=60kA	buc	2,000	514,80 0,00	1 029,60 0,00
37	130-1007-7-1	Descarcator DOMAE 3P+N STD, 10 kA Schneider	buc	4,000	1 631,33 0,00	6 525,32 0,00
38	33330001-1-1	Releu intermediar RXM 4 6 A 230 V, AC Schneider+ soclu releu RXM4 Schneider	buc	5,000	268,00 0,00	1 340,00 0,00
39	33330001-1-2	Releu R3-2013-23-5230-WTL 230 V Relpol	buc	3,000	173,00 0,00	519,00 0,00
40	590-12-12	Releu de tensiune PHIII 311	buc	6,000	792,60 0,00	4 755,60 0,00
41	33411242-14	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sectia de cazane	buc	67,000	3 993,34 0,00	267 553,78 0,00
42	33411242-14-1	Corp de iluminat LED IP65, 50 W, stradal, sectia de cazane	buc	23,000	3 860,00 0,00	88 780,00 0,00

CONFORM
ORIGINALULUI



1	2	3	4	5	6	7
43	33411242-15	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sala de masini	buc	96,000	4 143,34 0,00	397 760,64 0,00
44	33411242-11	Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal sectia de pacura	buc	5,000	3 860,00 0,00	19 300,00 0,00
45	3380118-04	-Controler GSM AFN.426.497.067	buc	6,000	11 100,00 0,00	66 600,00 0,00
		Total capital: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			933 759,28 0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,00 %			9 337,59 0,00
						943 096,87 0,00

Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei	1 099 643,95
		TVA	20,00 %	219 928,79
				1 319 572,74
		TOTAL:		48 928,38

Verificat: inf. SPOM *Chopru E. Daviseanu,*
normele corespund

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

S.C. "NetSistem" S.R.L.

S.A. "Termoelectrica"

(denumirea)

(denumirea)

Director


Director general

(A.Mosorete)

(V.Eni)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Coordonat:

Director Tehnic

Răzlovan Iu

Funcția

Numele, prenumele

Director-tehnic
producere

Munteanu L.

Funcția

Numele, prenumele

Sef SPOM

Graur M.

Funcția

Numele, prenumele

Sef SE

Todiraș T.

Funcția

Numele, prenumele

Sef SR

Didilica Iu.

Funcția

Numele, prenumele

Inginer SPOM

Grigorașenco A.

Funcția

Numele, prenumele

Sef SES-1

Dulțev V.

CONFORM
ORIGINALULUI



**CONFORM
ORIGINALULUI**

**Achizitionarea si inlocuirea sistemelor de
iluminat a Centralei Electrice cu
Termoficare Nr.2 SursA 1 "
TERMOELECTRICA" S.A.**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de constructii si montaj

Valoarea de deviz 1 319 572,74 lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera:

1.	I	Muncitor	h-om	1 078,2348	41,97	45 253,5145
2.	S	Specialist	h-om	69,9200	41,97	2 934,5424
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,6400	41,97	740,3508
Total manopera						48 928,38

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	40,42	24,2520
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,9000	36,00	536,4000
3.	1019852	Vopsea	kg	1,4640	25,00	36,6000
4.	110-0333	Canal de cablu perforat 40x60 mm	m	22,0000	36,45	801,9000
5.	110-1182	Clema de bransament EP-95-13	buc	64,0000	25,00	1 600,0000
6.	110-1186	Banda de fixare latimea 20mm, gr.0.7mm, din otel inox	m	130,0000	9,40	1 222,0000
7.	110-1187	Clema de fixare dimensiunile 20mm	buc	130,0000	2,40	312,0000
8.	112553-10-1	Diblu de montare 14x60 mm	buc	12,0000	8,75	105,0000
9.	1153-213	Intrerupator automat 100 AC 120 N 3 p 10 kA A9N18367, Schneider	buc	6,0000	1 797,99	10 787,9400
10.	1153-213-1	Separator de sarcina iSW 3P, 100 A, Schneider/A 9S65391	buc	6,0000	564,99	3 389,9400
11.	1153-215-1	Intrerupator automat 16 A , 3 p, B, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K23316	buc	18,0000	174,99	3 149,8200
12.	1153-215-2	Intrerupator automat 6 A , 3 p, C, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K24106	buc	12,0000	59,40	712,8000
13.	1155	Contor electronic ZMG 405 CR4.0 00 B 3f 5 (10A)	buc	6,0000	5 850,00	35 100,0000
14.	1159	Lada metalica ИМПІ -5 1000x650x280 - IP 54 , RAL 7035	buc	6,0000	2 395,84	14 375,0400
15.	120130-1	Clema de prindere U 6mm	buc	110,0000	4,86	534,6000
16.	120137-1	Furtun metalic 50mm	m	60,0000	30,21	1 812,6000
17.	122-1368	Conductor PV3 1,5 mm2	m	150,0000	2,23	334,5000
18.	122-1369	Conductor PV3 16 mm2	m	75,0000	28,16	2 112,0000
19.	130-1007-7	Detensionatoare ОПСІ-B 1P, In=30kA,Un=400V,Im=60kA (MOP20-1-B)	buc	2,0000	514,80	1 029,6000
20.	130-1007-7-1	Descarcator DOMAE 3P+N STD, 10/kA Schneider	buc	4,0000	1 631,33	6 525,3200

21.	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	660,0000	12,33	8 137,8000
22.	33330001-1-1	Releu intermediar RXM 4 6/A 230 V, AC Schneider+ soclu releu RXM4 Schneider	buc	5,0000	268,00	1 340,0000
23.	33330001-1-2	Releu R3-2013-23-5230-WTL 230 V Relpol	buc	3,0000	173,00	519,0000
24.	33411242-1127	Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal sectia de pacura	buc	5,0000	3 860,00	19 300,0000
25.	33411242-14	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sectia de cazane	buc	67,0000	3 993,34	267 553,7800
26.	33411242-14-1	Corp de iluminat LED IP65, 50 W, stradal, sectia de cazane	buc	23,0000	3 860,00	88 780,0000
27.	33411242-15	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sala de masini	buc	96,0000	4 143,34	397 760,6400
28.	33700309-3	Contactator 25 A, 3P, 230 V Schneider/LC1D25P7	buc	20,0000	603,99	12 079,8000
29.	3380118-04	Controler GSM AFN.426.497.067	buc	6,0000	11 100,00	66 600,0000
30.	389652	Cutie de distributie 80x45x35 mm Tyco	buc	128,0000	9,00	1 152,0000
31.	5009062	Papuci de cablu 1.5	buc	256,2000	1,95	499,5900
32.	5009081	Punct de conexiune 35 cm YDN10-0030	m	12,5000	25,33	316,6250
33.	5009368	Cleme in asortiment Wago 2,3 poli	buc	591,0000	3,75	2 216,2500
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,9068	32,40	29,3803
35.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,2280	61,67	14,0608
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	5,7000	45,50	259,3500
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,1820	33,33	106,0561
38.	590-12-1	Clema p/u furtun metalic 50mm	buc	30,0000	6,93	207,9000
39.	590-12-12	Bloc de cleme sina zero 12x16 mm	buc	12,0000	42,17	506,0400
40.	590-12-12	Releu de tensiune РНПП 311	m	6,0000	792,60	4 755,6000
41.	590-12-2	Cablu AVVG 4x25	m	85,0000	24,90	2 116,5000
42.	590-12-21	Cablu AVVG 4x4	m	170,0000	6,33	1 076,1000
Total materiale de constructii						959 828,79

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	109,1250	220,00	24 007,5000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2600	98,49	419,5674
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,3200	50,00	66,0000
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,6440	40,00	345,7600
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1216	40,00	164,8640
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,4000	50,00	120,0000
Total utilaje de constructii						25 123,69

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 099 643,95
TVA	20,00 %	219 928,79

Total deviz:

1 319 572,74

CONFORM ORIGINALULUI

/Intocmit

Verificat

T. Larij
(functie, semnatura)

(V.Melnic)

ing. SANDA Popescu / B. Aurescu
(functie, semnatura)



Antreprenor S.C."NetSistem" S.R.L.
(denumirea)

Investitor S.A."Termoelectrica"
(denumirea)

Obiect **Achizitionarea si inlocuirea
sistemelor de iluminat a Centralei
Electrice cu Termoficare Nr.2
Sursa 1 "
TERMoeLECTRICA" S.A.
(Iluminat exterior)**

**CONFORM
ORIGINALULUI**



Valoarea lucrarilor executate

Nr. de inventar 0000022273200

857 490,13 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie anul 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare si demontare				
1	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc	135,000	78,00 38,40	10 530,34 5 184,34
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(montarea, demontarea, indoirea si restul k=0.3)	buc	20,000	130,72 42,94	2 614,31 858,71
3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	135,000	163,33 76,81	22 049,69 10 368,69
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kv (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,155	16 196,39 2 738,13	2 510,44 424,41
5	100-1	Conductor SIP-5 2x25 mm2	m	155,000	10,79 0,00	1 672,45 0,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,400	543,31 520,43	2 390,56 2 289,88

CONFORM
ORIGINALULUI

1	2	3	4	5	6	7
7	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	440,000	12,33 0,00	5 425,20 0,00
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm	100 m	0,080	4 572,00 683,75	365,76 54,70
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,180	543,31 520,42	641,10 614,10
10	120136	Conductor AVVG 4x6 mm2	m	13,000	7,66 0,00	99,58 0,00
11	590-12-21	Cablu AVVG 4x4	m	20,000	6,33 0,00	126,60 0,00
12	590-12-2	Cablu AVVG 4x25	m	10,000	24,90 0,00	249,00 0,00
13	122-1368	Conductor PV3 1,5 mm2	m	50,000	2,23 0,00	111,50 0,00
14	122-1369	Conductor PV3 16 mm2	m	25,000	28,16 0,00	704,00 0,00
15	08-01-082-1	Cleme in asortiment (k-0.1)	100 buc	5,360	767,23 197,26	4 112,36 1 057,31
16	RbEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	246,78 246,78	493,57 493,57
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	206,04 99,47	412,08 198,94
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	36,52 36,52	73,03 73,03
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	79,37 65,47	793,68 654,73
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	153,40 97,37	613,60 389,48
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	8,000	83,94 83,94	671,52 671,52
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	139,59 125,91	279,18 251,82
23	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,000	150,85 133,04	603,41 532,18
24	10-08-003-06	Dispozitive	buc	2,000	429,40	858,81

1	2	3	4	5	6	7
		optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control-Controlor			335,76	671,52
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 401,77
						24 788,93
		<i>Asig.soc. si med.</i>	27,50 %			6 816,96
						0,00
		<i>Transp.mater.</i>	5,00 %			732,36
						0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,50 %			219,71
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			66 170,80
						24 788,93
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			18 839,59
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			85 010,39
						24 788,93
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			2 550,31
						0,00
						87 560,70
						24 788,93
		2. Lucrari de masurare				
25	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	10,000	16,79 16,79	167,88 167,88
26	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	1,340	671,52 671,52	899,84 899,84
27	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	2,000	62,96 62,96	125,91 125,91
28	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	2,000	62,96 62,96	125,91 125,91
29	1-11-023-2	Ridicarea caracteristicilor aparatelor de comutare rapide	1 caracter	2,000	125,91 125,91	251,82 251,82
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 571,36
						1 571,36
		<i>Asig.soc. si med.</i>	27,50 %			432,12
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 003,48
						1 571,36
		<i>Chelt. de regie</i>	60,00 %			942,82
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			2 946,30
						1 571,36
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			88,38
						0,00
						3 034,68
						1 571,36
		3. Utilaj				
30	1159	Lada metalica ИИМП -5 1000x650x280 - IP 54 , RAL 7035	buc	2,000	2 395,84 0,00	4 791,68 0,00
31	1155	Contor ZMG 310, 5 -120 A	buc	2,000	5 850,00 0,00	11 700,00 0,00
32	1153-213	Intrerupator automat 100 AC 120 N 3 p 10 kA A9N18367, Schneider	buc	2,000	1 797,99 0,00	3 595,98 0,00
33	1153-213-1	Separator de sarcina iSW 3P, 100 A, Schneider/A 9S65391	buc	2,000	564,99 0,00	1 129,98 0,00
34	1153-215	Intrerupator automat 16 A , 3 p, B, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K23316	buc	6,000	174,99 0,00	1 049,94 0,00
35	1153-215-2	Intrerupator automat 6 A , 3 p, C, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K24106	buc	4,000	59,40 0,00	237,60 0,00
36	33700309-3	Contacto 25 A, 3P, 230 V Schneider/LCID25P7	buc	4,000	603,99 0,00	2 415,96 0,00
37	130-1007-7	Detensionatoare ОПС1 B 1P, In=30kA,Un=400V,In=60kA	buc	1,000	514,80 0,00	514,80 0,00
38	130-1007-7-1	Descarcator DOMAE 3P+N STD, 10 kA Schneider	buc	1,000	1 631,33 0,00	1 631,33 0,00
39	555153-02	Inrerupator pachet 3 pozitii ANLC IEC Automat manual	set	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
40	33330001	Releu foto 16 A 220 V	buc	2,000	160,00 0,00	320,00 0,00
41	33330001-1-2	Releu R3-2013-23-S230-WTL 230 V Relpol	buc	2,000	173,00 0,00	346,00 0,00
42	590-12-12	Releu de tensiune PHИП 311	buc	2,000	792,60 0,00	1 585,20 0,00
43	33411242-11	Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal	buc	90,000	3 860,00 0,00	347 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	33411242-12	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, stradal	buc	28,000	4 783,33 0,00	133 933,24 0,00
45	33411242-13	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, stradal	buc	17,000	4 990,00 0,00	84 830,00 0,00
46	3380118-04	-Controler GSM AFN.426.497.067	buc	2,000	11 100,00 0,00	22 200,00 0,00
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			617 801,71 0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,00 %			6 178,02 0,00
						623 979,73 0,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	714 575,11
		TVA	20,00 %	142 915,02
				857 490,13
		TOTAL:		26 360,29

*Verificat: ing. SPOM Chelaru Nicolae
notarul coras pe id*

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

S.C. "NetSistem" S.R.L.

S.A. "Termoelectrica"

(denumirea)

(denumirea)

Director

Director General



A. Mosorete

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**CONFORM
ORIGINALULUI**

Coordonat:

Director Tehnic

Funcția

Răzlovan Iu

Numele, prenumele

Direcno-technic
producere

Funcția

Munteanu L.

Numele, prenumele

Sef SPOM

Funcția

Graur M.

Numele, prenumele

Sef SE

Funcția

Todiraș T.

Numele, prenumele

Sef SR

Funcția

Didilica Iu.

Numele, prenumele

Inginer SPOM

Funcția

Grigorașenco A.

Numele, prenumele

Sef SES-1

Dulitev V.



Achizitionarea si inlocuirea sistemelor de
iluminat a Centralei Electrice cu
Termoficare Nr.2 Sursa 1 "
TERMOELECTRICA" S.A.
(denumirea obiectivului)

**CONFORM
ORIGINALULUI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3



DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de constructii si montaj

Valoarea de deviz 857 490,13 lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	578,8744	41,97	24 295,3584
2.	5	Specialist	h-om	37,4400	41,97	1 571,3568
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,7600	41,97	493,5672
Total manopera						26 360,29

Materiale:

1.	100-1	Conductor SIP-5 2x25 mm2	m	155,0000	10,79	1 672,4500
2.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,2000	40,42	8,0840
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,9720	36,00	142,9920
4.	1019852	Vopsea	kg	0,3840	25,00	9,6000
5.	110-0333	Canal de cablu perforat 40x60 mm	m	8,0000	36,45	291,6000
6.	110-1182	Clema de bransament EP-95-13	buc	55,0000	25,00	1 375,0000
7.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema ancorare ZAB 4x35, Al CA 1500	set	12,0000	62,50	750,0000
8.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara: consola cu clema de suspendare RA-25	set	4,0000	15,00	60,0000
9.	110-1186	Banda de fixare latimea 20mm, gr.0.7mm, din otel inox	m	90,0000	9,40	846,0000
10.	110-1187	Clema de fixare dimensiunile 20mm	buc	90,0000	2,40	216,0000
11.	112553-10-1	Diblu de montare 14x60 mm	buc	4,0000	8,75	35,0000
12.	1153-213	Intrerupator automat 100 AC 120 N 3 p 10 kA A9N18367, Schneider	buc	2,0000	1 797,99	3 595,9800
13.	1153-213-1	Separator de sarcina iSW 3P, 100 A, Schneider/A 9S65391	buc	2,0000	564,99	1 129,9800
14.	1153-215-1	Intrerupator automat 16 A , 3 p, B, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K23316	buc	6,0000	174,99	1 049,9400
15.	1153-215-2	Intrerupator automat 6 A , 3 p, C, 6kA, ACTI 9 IK 60 N,Schneider/A9K24106	buc	4,0000	59,40	237,6000
16.	1155	Contor electronic ZMG 405 CR4.0 00 B 3f 5 (10A)	buc	2,0000	5 850,00	11 700,0000
17.	1159	Lada metalica ILMPI -5 1000x650x280 - IP 54 , RAL 7035	buc	2,0000	2 395,84	4 791,6800
18.	120130-1	Clema de prindere U 6mm	buc	80,0000	4,86	388,8000
19.	120136	Conductor AVVG 4x6 mm2	m	13,0000	7,66	99,5800
20.	122-1368	Conductor PV3 1,5 mm2	m	50,0000	2,23	111,5000
21.	122-1369	Conductor PV3 16 mm2	m	25,0000	28,16	704,0000

22.	130-1007-7	Detensionatoare OFICI-B 1P, In=30kA, Un=400V, Im=60kA (MOP20-1-B)	buc	1,0000	514,80	514,8000
23.	130-1007-7-1	Descarcator DOMAE 3P+N STD, 10 kA Schneider	buc	1,0000	1 631,33	1 631,3300
24.	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	440,0000	12,33	5 425,2000
25.	33330001	Releu foto 16 A 220 V	buc	2,0000	160,00	320,0000
26.	33330001-1-2	Releu R3-2013-23-5230-WTL 230 V Relpol	buc	2,0000	173,00	346,0000
27.	33411242-11	Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal	buc	90,0000	3 860,00	347 400,0000
28.	33411242-12	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, stradal	buc	28,0000	4 783,33	133 933,2400
29.	33411242-13	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, stradal	buc	17,0000	4 990,00	84 830,0000
30.	33700309-3	Contactator 25 A, 3P, 230 V Schneider/LC1D25P7	buc	4,0000	603,99	2 415,9600
31.	3380118-04	Controler GSM AFN.426.497.067	buc	2,0000	11 100,00	22 200,0000
32.	5009062	Papuci de cablu 1.5	buc	85,4000	1,95	166,5300
33.	5009081	Punct de conexiune 35 cm YDN10-0030	m	2,5000	25,33	63,3250
34.	5009368	Cleme in asortiment Wago 2,3 poli	buc	411,0000	3,75	1 541,2500
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2268	32,40	7,3483
36.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POC40"	kg	0,0760	61,67	4,6869
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "POC30"	kg	2,7900	45,50	126,9450
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,7100	33,33	56,9943
39.	555153-02	Intrerupator pachet 3 pozitii ANLC IEC Automat manual	set	2,0000	60,00	120,0000
40.	590-12-12	Bloc de cleme sina zero 12x16 mm	buc	4,0000	42,17	168,6800
41.	590-12-12	Releu de tensiune PHПП 311	m	2,0000	792,60	1 585,2000
42.	590-12-2	Cablu AVVG 4x25	m	10,0000	24,90	249,0000
43.	590-12-21	Cablu AVVG 4x4	m	20,0000	6,33	126,6000
Total materiale de constructii						632 448,88

Utilaje de constructii:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,5128	50,00	75,6400
2.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,7836	220,00	832,3920
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	80,8800	220,00	17 793,6000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4200	98,49	139,8558
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	50,00	22,0000
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0680	40,00	42,7200
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4864	40,00	19,4560
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actiune electrica	h-ut	0,8000	50,00	40,0000
Total utilaje de constructii						18 965,67

Total:

Cheltuieli directe	lei	714 575,11
TVA	20,00 %	142 915,02

Total de viz:

857 490,13

CONFORM ORIGINALULUI



/Intocmit

Verificat

Y. Lung (V.Melnic)
(functia, semnatura)
ing. SPORAI *Shapur* *I.C. Denisov*
(functia, semnatura)



**CONFORM
 ORIGINALULUI**

Antreprenor S.C. "NetSistem" S.R.L.
 (denumirea)

Investitor S.A. "Termoelectrica"
 (denumirea)

Obiect **Achizitionarea si inlocuirea
 sistemelor de iluminat a Centralei
 Electrice cu Termoficare Nr.2
 Sursa 1 "
 TERMoeLECTRICA" S.A.
 (Sala de pompe treapta II)**



Valoarea lucrarilor executate

Nr. de inventar 0000002222700

198 153,74 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare si demontare				
1	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc	36,000	78,00 38,40	2 808,09 1 382,49
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(montarea, demontarea, indoirea si restul k=0.3)	buc	5,000	130,72 42,94	653,58 214,68
3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	36,000	164,53 76,81	5 923,18 2 764,98
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,300	543,32 520,43	706,31 676,56
5	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	130,000	12,33 0,00	1 602,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	08-01-082-1	Cleme in asortiment (k-0.1)	100 buc	1,640	741,28 197,26	1 215,70 323,50
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 909,76
		<i>Asig. soc. si med.</i>	27,50 %			5 362,21
		<i>Transp.mater.</i>	5,00 %			1 474,61
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,50 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			141,59
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			42,48
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			0,00
						14 568,44
						5 362,21
						4 075,28
						0,00
						18 643,72
						5 362,21
						559,31
						0,00
						19 203,03
						5 362,21
		2. Lucrari de masurare				
7	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	5,000	16,79 16,79	83,94 83,94
8	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,460	671,52 671,52	308,90 308,90
9	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,000	62,96 62,96	62,96 62,96
10	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	1,000	62,96 62,96	62,96 62,96
11	1-11-023-2	Ridicarea caracteristicilor aparatelor de comutare rapide	1 caracter	1,000	125,91 125,91	125,91 125,91
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			644,67

CONFORM
ORIGINALULUI



1	2	3	4	5	6	7
						644,67
		Asig. soc. si med.	27,50 %			177,28
						0,00
		Total	100,00 +			821,95
						644,67
		Chelt. de regie	60,00 %			386,80
						0,00
		Total	100,00 +			1 208,75
						644,67
		Benef. de deviz	3,00 %			36,26
						0,00
						1 245,01
						644,67
		3. Utilaj				
12	33411242-16	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High Bay pro, sala de pompa	buc	3,000	3 492,50	10 477,50
					0,00	0,00
13	33411242-16-1	Corp de iluminat LED IP65, 50 W, stradal, sala de pompa	buc	15,000	3 860,00	57 900,00
					0,00	0,00
14	33411242-1411	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sectia de pompe	buc	15,000	3 993,34	59 900,10
					0,00	0,00
15	33411242-1311	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, stradal sala de pompe	buc	3,000	4 990,00	14 970,00
					0,00	0,00
		Total capitol:				
		Cheltuieli directe	lei			143 247,60
						0,00
		Chelt. de depoz.	1,00 %			1 432,48
						0,00
						144 680,08
						0,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	165 128,12
		TVA	20,00 %	33 025,62
				198 153,74
				6 006,88
		TOTAL:		

Verificat: ing. 24/04 2014 de catre ing. Dorin
nordenele corespunde

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

S.A. "Termoelectrica"

(denumirea)
Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



(A.Mosorete)





(denumirea)
Director General

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(V.Eni)



Coordonat:

Director Tehnic		Răzlovan Iu
Funcția	Funcția	Numele, prenumele
Direcior-tehnic producere		Munteanu L.
Funcția	Funcția	Numele, prenumele
Sef SPOM		Graur M.
Funcția	Funcția	Numele, prenumele
Sef SE		Todiraș T.
Funcția	Funcția	Numele, prenumele
Sef SR		Didilica Iu.
Funcția	Funcția	Numele, prenumele
Inginer SPOM		Grigorașenco A.
Funcția	Funcția	Numele, prenumele

CONFORM
ORIGINALULUI



Achiziționarea și înlocuirea sistemelor de
iluminat a Centralei Electrice cu
Termoficare Nr.2 Sursa 1 "
TERMOELECTRICA" S.A.

(denumirea obiectivului)

CONFORM
ORIGINALULUI

WinCmera2000
Formular Nr.3



DEVIZ LOCAL № 4

Lucrari de constructii si montaj

Valoarea de deviz 198 153,74 lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	127,7630	41,97	5 362,2132
2.	5	Specialist	h-om	15,3600	41,97	644,6592
		Total manopera				6 006,88

Materiale:

1.	110-1182	Clema de bransament EP-95-13	buc	12,0000	25,00	300,0000
2.	110-1186	Banda de fixare latimea 20mm, gr.0.7mm, din otel inox	m	25,0000	9,40	235,0000
3.	110-1187	Clema de fixare dimensiunile 20mm	buc	25,0000	2,40	60,0000
4.	120130-1	Clema de prindere U 6mm	buc	20,0000	4,86	97,2000
5.	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	130,0000	12,33	1 602,9000
6.	33411242-1311	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, stradal sala de pompe	buc	3,0000	4 990,00	14 970,0000
7.	33411242-1411	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sectia mecanica	buc	15,0000	3 993,34	59 900,1000
8.	33411242-16	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High Bay pro, sala de pompa	buc	3,0000	3 492,50	10 477,5000
9.	33411242-16-1	Corp de iluminat LED IP65, 50 W, stradal, sala de pompa	buc	15,0000	3 860,00	57 900,0000
10.	5009368	Cleme in asortiment Wago 2,3 poli	buc	132,0000	3,75	495,0000
11.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0053	32,40	0,1717
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,6500	45,50	29,5750
13.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3600	33,33	11,9988
		Total materiale de constructii				146 079,45

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	21,4350	220,00	4 715,7000
		Total utilaje de constructii				4 715,70

Total:

Cheltuieli directe	lei	165 128,12
--------------------	-----	------------

TVA	20,00 %	33 025,62
-----	---------	-----------

Total deviz:

198 153,7
4

Intocmit

T. Larij

(V.Melnic)

(funcția, semnătura)

Verificat

ing. SPOM Echipa 16. Anul 1001

(funcția, semnătura)



CONFORM
ORIGINALULUI



**CONFORM
ORIGINALULUI**Antreprenor S.C."NetSistem"S.R.L.
(denumirea)Investitor S.A."Termoelectrica"
(denumirea)Obiect **Achizitionarea si inlocuirea
sistemelor de iluminat a Centralei
Electrice cu Termoficare Nr.2
Sursa 1 "
TERMOELECTRICA" S.A.
(Sala de filtrare, secția chimică)**

Valoarea lucrarilor executate

Nr. de inventar 0000002226703

134 886,88 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie anul 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare si demontare				
1	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc	26,000	78,0025 38,4025	2 028,0660 998,4660
2	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	26,000	163,1461 76,8051	4 241,7990 1 996,9330
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000	543,3110 520,4280	543,3110 520,4280
4	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	100,000	12,3300 0,0000	1 233,0000 0,0000
5	08-01-082-1	Cleme in asortiment (k-0.1)	100 buc	0,870	811,2241 197,2586	705,7650 171,6150
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 751,9410 3 687,4420
		<i>Asig. soc. si med.</i>	27,50 %			1 014,0466 0,0000
		<i>Transp.mater.</i>	5,00 %			98,7850 0,0000
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,50 %			29,6355

1	2	3	4	5	6	7
						0,0000
		<i>Total</i>	100,00 +			9 894,4081
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			3 687,4420
						2 802,4559
		<i>Total</i>	100,00 +			0,0000
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			12 696,8640
						3 687,4420
						380,9060
						0,0000
						13 077,7700
						3 687,4420
		2. Lucrari de masurare				
6	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	5,000	16,7880 16,7880	83,9400 83,9400
7	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,220	671,5182 671,5182	147,7340 147,7340
8	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,000	62,9550 62,9550	62,9550 62,9550
9	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	1,000	62,9550 62,9550	62,9550 62,9550
10	1-11-023-2	Ridicarea caracteristicilor aparatelor de comutare rapide	1 caracter	1,000	125,9100 125,9100	125,9100 125,9100
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,4940
						483,4940
		<i>Asig. soc. si med.</i>	27,50 %			132,9608
						0,0000
		<i>Total</i>	100,00 +			616,4548
		<i>Chelt. de regie</i>	60,00 %			483,4940
						290,0964
						0,0000
		<i>Total</i>	100,00 +			906,5512
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			483,4940
						27,1965
						0,0000
						933,7477
						483,4940

CONFORM
ORIGINALULUI



1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
11	33411242-17-22	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High bay Pro 70 , sala chimica	buc	8,000	3 492,5000 0,0000	27 940,0000 0,0000
12	33411242-1162	Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal sala chimica	buc	18,000	3 860,0000 0,0000	69 480,0000 0,0000
		Total capital: Cheltuieli directe	lei			97 420,0000 0,0000
		Chelt. de depoz.	1,00 %			974,2000 0,0000
						98 394,2000 0,0000

		Total proces-verbal: Cheltuieli directe	lei		112 405,73
		TVA	20,00 %		22 481,15
					134 886,88
		TOTAL:			4 170,95

Verificat: ing. S. Chiriac & S. Gheorghe
numerele corespund

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
S.C. "NetSistem" S.R.L.

Investitor

S.A. "Termoelectrica"

(denumirea)

Director

(A. Mosorete)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CONFORM
ORIGINALULUI



(denumirea)
Director

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(denumirea)

(V. Eni)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat:

Director Tehnic

Funcția

Direcncor-tehnic

producere

Funcția

Sef SPOM

Funcția

Sef SE

Funcția

Sef SR

Funcția

Inginer SPOM

Funcția

Răzlovan Iu

Numele, prenumele

Munteanu L.

Numele, prenumele

Graur M.

Numele, prenumele

Todiraș T.

Numele, prenumele

Didilica Iu.

Numele, prenumele

Grigorașenco A.

Numele, prenumele

Achiziționarea și înlocuirea sistemelor de iluminat a Centralei Electrice cu Termoficare Nr.2 SursA 1 "TERMOELECTRICA" S.A.
(denumirea obiectivului)

CONFORM
ORIGINALULUI

WinCmera2000
Formular Nr.3



DEVIZ LOCAL № 5

Lucrari de constructii si montaj

Valoarea de deviz 134 886,88 lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	87,859000	41,97	3 687,442
2.	5	Specialist	h-om	11,520000	41,97	483,494
Total manopera						4 170,95

Materiale:

1.	110-1182	Clema de bransament EP-95-13	buc	9,000000	25,00	225,000
2.	110-1186	Banda de fixare latimea 20mm, gr.0.7mm, din otel inox	m	15,000000	9,40	141,000
3.	110-1187	Clema de fixare dimensiunile 20mm	buc	15,000000	2,40	36,000
4.	120130-1	Clema de prindere U 6mm	buc	15,000000	4,86	72,900
5.	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	100,000000	12,33	1 233,000
6.	33411242-1162	Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal sala chimica	buc	18,000000	3 860,00	69 480,000
7.	33411242-17-22	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High bay Pro 70 , sala chimica	buc	8,000000	3 492,50	27 940,000
8.	5009368	Cleme in asortiment Wago 2,3 poli	buc	63,000000	3,75	236,250
9.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	32,40	0,133
10.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marea "TIOC30"	kg	0,500000	45,50	22,750
11.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,260000	33,33	8,666
Total materiale de constructii						99 395,70

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	14,040000	220,00	3 088,800
Total utilaje de constructii						3 088,80

Total:

Cheltuieli directe	lei	112 405,73
TVA	20,00 %	22 481,15
		134 886,88


Total deviz:

/Intocmit

Verificat

I. Larij (V.Melnic)
(funcția, semnătura)
ing. SPOM Popu / B. Neusmuc
(funcția, semnătura)





Antreprenor

S.C. "NetSistem" S.R.L.
(denumirea)

**CONFORM
ORIGINALULUI**

Investitor

S.A. "Termoelectrica"
(denumirea)

Obiect

**Achizitionarea si inlocuirea
sistemelor de iluminat a Centralei
Electrice cu Termoficare Nr.2
Sursa 1 "
TERMoeLECTRICA" S.A.
(Ateliere SMT)**



Valoarea lucrarilor executate

233 169,89 lei

Nr.de inventar 0000002220301

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare si demontare				
1	08-02-369-3	Demontarea corpurilor de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc	45,000	78,00 38,40	3 510,11 1 728,11
2	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	45,000	164,21 76,81	7 389,23 3 456,23
3	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (k=0.2)	buc	44,000	38,38 27,78	1 688,90 1 222,50
4	RpEG07A	Montarea tabloului electric pe placa de marmura, pe perete sau in nisa, avind 2 circuite monofazice	buc	2,000	209,48 36,94	418,95 73,87
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,700	543,31 520,43	923,63 884,73
6	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	170,000	12,33	2 096,10

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,200	2 918,95 1 456,35	583,79 291,27
8	08-01-082-1	Cleme in asortiment (k-0.1)	100 buc	1,710	762,46 197,26	1 303,81 337,31
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 914,52 7 994,02
		<i>Asig.soc. si med.</i>	27,50 %			2 198,36 0,00
		<i>Transp.mater.</i>	5,00 %			223,43 0,00
		<i>Chelt. de depoz.</i>	1,50 %			67,03 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			20 403,34 7 994,02
		<i>Chelt. de regie</i>	76,00 %			6 075,46 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			26 478,80 7 994,02
		<i>Benef. de deviz</i>	3,00 %			794,36 0,00
						27 273,16 7 994,02
		2. Lucrari de masurare				
9	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	5,000	16,79 16,79	83,94 83,94
10	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,440	671,52 671,52	295,47 295,47
11	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	1,000	62,96 62,96	62,96 62,96
12	1-11-010-1	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint	1 masurare	1,000	62,96 62,96	62,96 62,96
13	1-11-023-2	Ridicarea caracteristicilor aparatelor de comutare rapide	1 caracter	1,000	125,91 125,91	125,91 125,91
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			631,24

1	2	3	4	5	6	7
						631,24
		Asig.soc. si med.	27,50 %			173,59
						0,00
		Total	100,00 +			804,83
						631,24
		Chelt. de regie	60,00 %			378,74
						0,00
		Total	100,00 +			1 183,57
						631,24
		Benef. de deviz	3,00 %			35,51
						0,00
						1 219,08
						631,24
		3. Utilaj				
14	33411242-14 12	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sectia mecanica	buc	14,000	3 993,34 0,00	55 906,76 0,00
15	33411242-17- 2	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High bay Pro 70 , sectia mecanica	buc	31,000	3 492,50 0,00	108 267,50 0,00
		Total capital: Cheltuieli directe	lei			164 174,26 0,00
		Chelt. de deviz	1,00 %			1 641,74 0,00
						165 816,00 0,00

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei			194 308,24
		TVA	20,00 %			38 861,65
						233 169,89
		TOTAL:				8 625,26

Verificat: ing. SPAN Căpitan I. Denis
marimile compund

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

S.C. "NetSistem" S.R.L.

S.A. "Termoelectrica"

(denumirea)

(denumirea)

Director

Director General

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(A.Mosorete)



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(V.Eni)

L.S.



Coordonat:

Director Tehnic		Răzlovan Iu
Puncția	Semnătura	Numele, prenumele
Direcno- tehnic producere		Munteanu L.
Puncția	Semnătura	Numele, prenumele
Sef SPOM		Graur M.
Puncția	Semnătura	Numele, prenumele
Sef SE		Todiraș T.
Puncția	Semnătura	Numele, prenumele
Sef SR		Didilica Iu.
Puncția	Semnătura	Numele, prenumele
Inginer SPOM		Grigorascenco A.
Puncția	Semnătura	Numele, prenumele

CONFORM
ORIGINALULUI!



**CONFORM
ORIGINALULUI**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Achizitionarea si inlocuirea sistemelor de
iluminat a Centralei Electrice cu
Termoficare Nr.2 Sursa 1 "
TERMOELECTRICA" S.A.
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3

Lucrari de constructii si montaj

Valoarea de deviz 233 169,89 lei

Intocmit in prețuri curente 21.06.2018

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	188,7100	41,97	7 920,1588
2.	5	Specialist	h-om	15,0400	41,97	631,2288
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	41,97	73,8672
Total manopera						8 625,26

Materiale:

1.	100-01	Dulap ИПН 200x250x150, IP54	buc	2,0200	170,83	345,0766
2.	110-1182	Clema de bransament EP-95-13	buc	14,0000	25,00	350,0000
3.	110-1186	Banda de fixare latimea 20mm, gr.0.7mm, din otel inox	m	30,0000	9,40	282,0000
4.	110-1187	Clema de fixare dimensiunile 20mm	buc	30,0000	2,40	72,0000
5.	120130-1	Clema de prindere U 6mm	buc	25,0000	4,86	121,5000
6.	120137	Furtun metalic 16mm	m	20,0000	12,85	257,0000
7.	3332141-13	Cablu CYY 3x2,5 mm2	m	170,0000	12,33	2 096,1000
8.	33411242-1412	Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High Bay pro, sectia mecanica	buc	14,0000	3 993,34	55 906,7600
9.	33411242-17-2	Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High bay Pro 70 , sectia mecanica	buc	31,0000	3 492,50	108 267,5000
10.	389652	Cutie de distributie 80x45x35 mm Tyco	buc	44,0000	9,00	396,0000
11.	5009368	Cleme in asortiment Wago 2,3 poli	buc	132,0000	3,75	495,0000
12.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0070	32,40	0,2268
13.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,8500	45,50	38,6750
14.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4500	33,33	14,9985
Total materiale de constructii						168 642,84

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,3000	220,00	5 346,0000
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,7600	40,00	70,4000
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8880	40,00	35,5200
Total utilaje de constructii						5 451,92

Total:

Cheltuieli directe	lei	194 30,1,24
TVA	20,00 %	38 861,65


Total deviz:

233 169,8
9

/ Intocmit

Verificat

I. Iancu (V. Melnic)
(funcția, semnătura)
ing. SPON Iancu I.C. Dumitru
(funcția, semnătura)




CONFORM
ORIGINALULUI



Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		5 iulie 2018 / 30 iunie 2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата	
1. Furnizor: Поставщик				Netsistem S.R.L. m. Balti, str. 31 August 2V/1 c/d MD25MO2224ASV22512977100 BC'MOBIASBANCA GROUPE				c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		-----	
2. Cumpărător Покупатель				TERMOELECTRICA SA mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6 c/d MD91VI000000225101147MDL , B.C.'VICTORIABANK'S.A. , VICBMD2X				c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС		1006602010736 / 1202032	
3. Delegație Доверенность				data дата				delegatului делегированный			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Перодресовки			
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара				Unitatea de măsură Единица измерения				Cantitatea mărfurilor, volumul Кол - во товаров, объем услуг			
10.1				10.2				10.3			
10.4				10.5				10.6			
10.7				10.8				10.9			
10.10				10.11				10.12			
10.13				10.14				10.15			
10.16				10.17				10.18			
10.19				10.20				10.21			
10.22				10.23				10.24			
10.25				10.26				10.27			
10.28				10.29				10.30			
10.31				10.32				10.33			
10.34				10.35				10.36			
10.37				10.38				10.39			
10.40				10.41				10.42			
10.43				10.44				10.45			
10.46				10.47				10.48			
10.49				10.50				10.51			
10.52				10.53				10.54			
10.55				10.56				10.57			
10.58				10.59				10.60			
10.61				10.62				10.63			
10.64				10.65				10.66			
10.67				10.68				10.69			
10.70				10.71				10.72			
10.73				10.74				10.75			
10.76				10.77				10.78			
10.79				10.80				10.81			
10.82				10.83				10.84			
10.85				10.86				10.87			
10.88				10.89				10.90			
10.91				10.92				10.93			
10.94				10.95				10.96			
10.97				10.98				10.99			
10.100				10.101				10.102			
10.103				10.104				10.105			
10.106				10.107				10.108			
10.109				10.110				10.111			
10.112				10.113				10.114			
10.115				10.116				10.117			
10.118				10.119				10.120			
10.121				10.122				10.123			
10.124				10.125				10.126			
10.127				10.128				10.129			
10.130				10.131				10.132			
10.133				10.134				10.135			
10.136				10.137				10.138			
10.139				10.140				10.141			
10.142				10.143				10.144			
10.145				10.146				10.147			
10.148				10.149				10.150			
10.151				10.152				10.153			
10.154				10.155				10.156			
10.157				10.158				10.159			
10.160				10.161				10.162			
10.163				10.164				10.165			
10.166				10.167				10.168			
10.169				10.170				10.171			
10.172				10.173				10.174			
10.175				10.176				10.177			
10.178				10.179				10.180			
10.181				10.182				10.183			
10.184				10.185				10.186			
10.187				10.188				10.189			
10.190				10.191				10.192			
10.193				10.194				10.195			
10.196				10.197				10.198			
10.199				10.200				10.201			
10.202				10.203				10.			

CONFORM
ORIGINALULUI







FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr
Серия, № AAA2334438

Formular tipizat
Anexa 1 la ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 115 din 6 septembrie 2018
Timpul formă
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2018 г.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		06 Iulie 2018 / 06 Iulie 2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
9. Transportator Перевозчик				Netsistem SRL				c.f./ nr. TVA Ф.ч./ код НДС		*****													
1. Furnizor: Поставщик				Netsistem S.R.L. m. Balti, str. 31 August 2V/1 c/d MD26MO2224ASV22612977100 BC MOBIASBANCA GROUPE				c.f./ nr. TVA Ф.ч./ код НДС		1006602010736 / 1202032													
2. Cumpărător Покупатель				TERMOELECTRICA SA mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6 , MD91VI000000226101147MDL				c.f./ nr. TVA Ф.ч./ код НДС		1003600026296 / 0400008													
3. Delegație Доверенность				data: дата				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы											
5. Punct încărcare Пункт погрузки				m. Balti, str. 31 August 2V/1				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				mun. Chișinău, str. Mestierul Manole 3											
10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al Наименование товара, услуг и нomenclatorный код товара		10.2 Unitatea de Единица измерения		10.3 Cantitatea мărfurilor, Количество товаров, объем		10.4 Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA lei Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea мărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip Тип упаковки		10.11 Număr Код честот мел		10.12 Masa Масса brută, г/тонн	
Interrupator automat 100 AC 120 N 3 p 10		buc		1		1797,99		1797,99		20%		359,60		2157,59		-		-		-			
Contor electronic ZMG 310 CR4.0 00 B 3f 5		buc		1		5850,00		5850,00		20%		1170,00		7020,00		-		-		-			
Lada metalica ШМП -5 1000x650x280 - IP		buc		1		2395,83		2395,83		20%		479,17		2875,00		-		-		-			
Detensioatoare OPC1-B 1P,		buc		1		514,80		514,80		20%		102,96		617,76		-		-		-			
Relev foto 16 A 220 V		buc		1		160,00		160,00		20%		32,00		192,00		-		-		-			
Relev R3-2013-23-5230-WTL 230 V Relpol		buc		1		173,00		173,00		20%		34,60		207,60		-		-		-			
Corp de iluminat LED IP65, 50W, stradal		buc		14		3860,00		54040,00		20%		10808,00		64848,00		-		-		-			
Corp de iluminat LED IP65, 150 W, stradal		buc		7		4990,00		34930,00		20%		6986,00		41916,00		-		-		-			
Corp de iluminat LED IP65, 150 W, High		buc		17		4143,34		70436,78		20%		14087,36		84524,14		-		-		-			
Corp de iluminat LED IP65, 70 W, High		buc		5		3492,50		17462,50		20%		3492,50		20955,00		-		-		-			
Contactor 25 A, 3P, 230 V		buc		2		603,99		1207,98		20%		241,60		1449,58		-		-		-			
Controlor GSM AFN 428.497.067		buc		1		11100,00		11100,00		20%		2220,00		13320,00		-		-		-			
Interrupator pachet 3 pozitii ANLC IEC		set		1		60,00		60,00		20%		12,00		72,00		-		-		-			
Transportarea materialelor		serv		1		2001,29		2001,29		20%		400,26		2401,55		-		-		-			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)								202130,18		x		40426,04		242556,22		x		x		x			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)								202130,18		x		40426,04		242556,22		x		x		x			
13. Punct de eliberare: Пункт разгрузки																							
14. Punct de bunuri (serviciile): Сдел материальные ценности (услуги)																							
15. Punct de bunuri (serviciile) cumpărător: Пункт материальные ценности (услуги) покупателя																							
16. Punct de bunuri intermediar (transportator): Сдел материальные ценности посредник (перевозчик)																							
17. Punct de bunuri (serviciile) cumpărător: Пункт материальные ценности (услуги) покупателя																							

CONFORM
ORIGINALULUI



