

Lucrari de amenajare a locurilor de joaca pentru copii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 44 922,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,00	1 097,08 1 059,38	2 194,16 2 118,76
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice (echipamente de joaca) fara recuperarea materialelor	kg	1 500,00	1,27 1,08	1 902,57 1 621,50
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,20	93,75 0,00	112,50 0,00
4	TsI50C5	Transportarea pamintului (deseurilor) cu autobasculata de 5 t la distanta 25 km	t	15,00	142,50 0,00	2 137,50 0,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	50,00	140,34 55,46	7 016,90 2 773,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fr. 5-20	m3	6,00	1 098,56 93,06	6 591,36 558,36
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,20	3 114,88 829,08	622,98 165,82
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	2,00	1 085,36	2 170,72

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0-40 mm)			108,10	216,20
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gr. placaj 4 cm	m2	12,00	306,04 56,02	3 672,44 672,29
10	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	4,00	627,33 103,40	2 509,32 413,60
Total Lucrari de constructie						28 930,45
Inclusiv salariu						8 539,52
Cheltuieli directe			lei		28 930,45	
Asigurare sociala si medicala			24,00 %		2 049,49	
Transportarea materialelor			7,00 %		1 126,07	
Cheltuieli de regie			10,00 %		3 210,60	
Total			100,00 +		35 316,61	
Beneficiu de deviz			6,00 %		2 119,00	
Total			100,00 +		37 435,60	
TVA			20,00 %		7 487,12	

Total deviz: **44 922,72**
Inclusiv salariu **8 539,52**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)