

**Replanificarea Izolatorului de  
Detentie Provizorie din cadrul  
Inspectoratului de Politie  
Comrat or.Comrat  
str.Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Solutie Arhitecturale**

Valoarea de deviz 1 880 039,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	40,3500	229,557 227,757	9 262,624 9 189,994
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1 927,0800	16,318 15,568	31 446,477 30 001,167
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	113,4000	16,318 15,568	1 850,484 1 765,434
4	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan (Разборка внутренней штукатурки на потолках)	m2	234,8400	51,491 50,741	12 092,100 11 915,970
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	259,4300	18,048 17,298	4 682,193 4 487,620

		(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)				
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	10,5400	45,725 44,975	481,939 474,034
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	0,5400	58,813 58,813	31,759 31,759
8	RpCK42A	Desfacerea pereii din beton (Разборка отмостки из бетона )	m2	25,3200	18,048 17,298	456,976 437,986
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Разборка стен со стеклоблоками)	m2	11,6000	76,763 76,688	890,448 889,578
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC ( ferestre) (Разборка: столярные изделия ( окна )	m2	0,5000	24,216 24,216	12,108 12,108
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	9,1200	24,217 24,217	220,860 220,860
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	15,8900	24,217 24,217	384,812 384,812
13	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и окон)	kg	421,9500	3,614 3,460	1 524,760 1 459,778
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	191,8500	2,460 2,306	472,025 442,482
15	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	13,3000	359,180 317,130	4 777,094 4 217,829

16	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri (Погрузка в автотранспорт)	t	235,1600	78,418 78,418	18 440,683 18 440,683
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	235,1600	15,900 0,000	3 739,050 0,000
		<i>Total</i>	Lei			90 766,392
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>90 766,392 84 372,094</b>
		<b>2. Inchideri si compartimentari</b>				
18	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м)	100 m2	0,6740	30 874,506 10 183,329	20 809,417 6 863,564
19	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Рядовая кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением растворов М-25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	3,3200	964,581 287,723	3 202,409 955,242
20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr.600mm (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных на клее, без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м Т=600mm)	m3	2,0200	1 545,069 234,676	3 121,040 474,046

		<i>Total</i>	Lei			27 132,866
		<b>Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu</b>				<b>27 132,866 8 292,852</b>
		<b>3. Finisari interioare</b>				
		<b>3.1. Pardoseli</b>				
		<b>3.1.1. P1-190.74m2</b>				
21	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона М200 толщиной 5 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	190,7400	133,793 60,543	25 519,677 11 547,972
22	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	-190,7400	54,133 2,883	-10 325,303 -549,903
23	CC03C	Montare plase sudate Bp-1 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)- Bp-1 150*150	kg	406,2760	14,213 1,730	5 774,567 702,778
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Дополнительный полимерный слой) Bariera anticodens Material marunt=1,0300	m2	190,7400	27,002 14,415	5 150,285 2 749,517
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren	m2	190,7400	60,755 6,919	11 588,369 1 319,768

		inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150				
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3.5 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	190,7400	70,512 40,362	13 449,464 7 698,648
27	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )k=1	m2	190,7400	11,924 6,919	2 274,428 1 319,768
28	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen rezistent la uzura RAL 9007 3mm la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe )=1,0050	m2	190,7400	402,783 183,935	76 826,900 35 083,838
		<i>Total</i>	Lei			130 258,387
		<b>Total P1-190.74m2 Inclusiv salariu</b>				<b>130 258,387 59 872,386</b>
		<b>3.1.2. P2 -9.58m2</b>				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Дополнительный полимерный слой) Bariera anticodens Material marunt=1,0300	m2	9,5800	27,002 14,415	258,676 138,096

30	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150	m2	9,5800	60,755 6,919	582,032 66,286
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm i=2%, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона M200 толщиной 5 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	9,5800	133,793 60,543	1 281,737 580,002
32	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	-9,5800	54,136 2,883	-518,619 -27,619
33	CC03C	Montare plase sudate D5mm Bp-1 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)- Bp-1 150*150	kg	20,4100	14,213 1,730	290,096 35,305
34	RpCE11A	Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, la repararea teraselor sau balcoanelor, cu	m2	9,5800	55,906 6,919	535,580 66,286

		refacerea unui singur strat din hidroizolatii, executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Гидроизоляция горячая, бетонных поверхностей горизонтальных или наклонных под углом до 20 градусов при ремонте террас или балконов, с восстановлением одного слоя гидроизоляции, из расплавленного битума в 2 слоя щеткой или резиновым шпателем) Materiale marunte=1,0300				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.0cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3.0 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,5800	70,513 40,362	675,515 386,668
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-9,5800	23,848 13,838	-228,463 -132,572
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	9,5800	290,001 167,214	2 778,210 1 601,910
		<i>Total</i>	Lei			5 654,764
		<b>Total P2 -9.58m2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 654,764 2 714,362</b>

		<b>3.1.3. P3-32.21 m2</b>				
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Дополнительный полимерный слой) Bariera anticodens Material marunt=1,0300	m2	32,2100	27,002 14,415	869,721 464,307
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150	m2	32,2100	60,755 6,919	1 956,911 222,867
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона M200 толщиной 5 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	32,2100	133,793 60,543	4 309,485 1 950,090
41	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	-32,2100	54,134 2,883	-1 743,661 -92,861
42	CC03C	Montare plase sudate D5 Вр-1 150*150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)- Вр-1 150*150	kg	68,6100	14,213 1,730	975,187 118,687



43	RpCE11A	Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, la repararea teraselor sau balcoanelor, cu refacerea unui singur strat din hidroizolatie, executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Гидроизоляция горячая, бетонных поверхностей горизонтальных или наклонных под углом до 20 градусов при ремонте террас или балконов, с восстановлением одного слоя гидроизоляции, из расплавленного битума в 2 слоя щеткой или резиновым шпателем) Materiale marunte=1,0300	m2	32,2000	55,907 6,919	1 800,198 222,798
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.0 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3.0 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	32,2100	70,512 40,362	2 271,187 1 300,060
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-32,2100	23,848 13,838	-768,146 -445,735
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	32,2100	290,001 167,214	9 340,932 5 385,963

		<i>Total</i>	Lei			19 011,814
		<b>Total P3-32.21 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>19 011,814 9 126,176</b>
		<b>3.1.4. Curtea de plimbarea -42..76m2</b>				
47	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из балласта с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется виброплитой с мотором внутреннего сгорания < 10 CP)	m3	2,1400	511,952 72,652	1 095,577 155,475
48	CG23D	Pardoseli din dala de betonclasa Bc7,5(B100), in grosime de 10 cm, prefabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu bitum cald, montate in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетонных плит толщиной 10 см, изготовленные на стройплощадке, класса Bc7,5(B100), затертые, со швами, заполненными горячим битумом, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	42,7600	227,998 103,788	9 749,195 4 437,975
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона M200 толщиной 5 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	42,7600	133,793 60,543	5 720,989 2 588,819
50	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8	m2	-42,7600	54,134 2,883	-2 314,777 -123,277

		(Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
51	CC03C	Montare plase sudate D5 Вр-1 150*150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)- Вр-1 150*150	kg	91,0800	14,213 1,730	1 294,557 157,550
		<i>Total</i>	Lei			15 545,541
		<b>Total Curtea de plimbarea -42..76m2 Inclusiv salariu</b>				<b>15 545,541 7 216,542</b>
		<i>Total</i>	Lei			170 470,506
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>170 470,506 78 929,466</b>
		<b>3.2. Tavane</b>				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	35,3500	169,415 110,131	5 988,831 3 893,117
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrunt" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	232,5300	17,287 8,072	4 019,838 1 877,075
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	35,3500	70,840 63,426	2 504,204 2 242,109

		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)-k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
55	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	197,1800	56,997 37,479	11 238,667 7 390,109
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	197,1800	17,883 11,532	3 526,072 2 273,880
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	197,1800	35,420 31,713	6 984,145 6 253,169
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	232,5300	22,820 17,298	5 306,242 4 022,304
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	232,5300	4,630 1,730	1 076,567 402,230
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	35,3500	42,639 31,713	1 507,289 1 121,055

		straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002 (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	197,1800	42,639 31,713	8 407,558 6 253,169
		<i>Total</i>	Lei			50 559,413
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>50 559,413 35 728,217</b>
		<b>3.3. Pereti</b>				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu atrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	795,4700	16,872 8,072	13 421,487 6 421,352
63	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Вр-3 100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-Вр-3 100*100,	m2	795,4700	189,598 132,618	150 819,522 105 493,640

64	CF02B5	<p>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя, разница плюс или минус для каждых 0,5см толщины) k=2</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000</p>	m2	795,4700	<p>51,715</p> <hr/> <p>41,515</p>	<p>41 137,881</p> <hr/> <p>33 024,096</p>
65	CF50A	<p>Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 3 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)</p>	m2	617,5900	<p>56,420</p> <hr/> <p>36,902</p>	<p>34 844,675</p> <hr/> <p>22 790,553</p>
66	CF51A	<p>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) k=2</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000</p>	m2	-617,5900	<p>22,814</p> <hr/> <p>14,992</p>	<p>-14 089,451</p> <hr/> <p>-9 258,662</p>

67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	617,5900	17,883 11,532	11 044,054 7 122,048
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	617,5900	35,420 31,713	21 875,131 19 585,632
69	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	617,5900	22,820 17,298	14 093,157 10 683,072
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	669,9500	4,630 1,730	3 101,735 1 158,880
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002 (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	511,7600	42,639 31,713	21 820,935 16 229,445
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной	m2	158,1900	42,639 31,713	6 745,063 5 016,679

		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu atrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	125,5200	16,872 8,072	2 117,824 1 013,248
74	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	125,5200	349,765 175,863	43 902,503 22 074,324
		<i>Total</i>	Lei			350 834,516
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>350 834,516 241 354,307</b>
		<b>3.4. Reparatie glafuri</b>				
		<b>3.4.1. Glafuri exterioare</b>				
75	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	51,2000	41,998 38,056	2 150,292 1 948,446



76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	7,6800	21,114 6,919	162,157 53,139
77	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке)	m2	7,6800	49,098 31,713	377,073 243,556
		<i>Total</i>	Lei			2 689,522
		<b>Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>2 689,522 2 245,141</b>
		<b>3.4.2. Glafuri interioare</b>				
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	22,8800	124,470 85,683	2 847,883 1 960,423
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	22,8800	35,420 31,713	810,413 725,593
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	22,8800	4,630 1,730	105,930 39,578
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	22,8800	41,839 31,713	957,276 725,593

		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			4 721,502
		<b>Total Glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>4 721,502 3 451,187</b>
		<i>Total</i>	Lei			7 411,024
		<b>Total Reparatie glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>7 411,024 5 696,328</b>
		<i>Total</i>	Lei			579 275,459
		<b>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>579 275,459 361 708,318</b>
		<b>4. Timplari</b>				
		<b>4.1. Ferestre</b>				
82	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi -F1 1000*1000H=6buc F2 1000*1400H=6buc F3 1000*800H=4buc(Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	17,6000	$\frac{1\,510,662}{81,479}$	$\frac{26\,587,644}{1\,434,039}$
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	10,0000	$\frac{136,989}{5,189}$	$\frac{1\,369,894}{51,894}$
84	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия)	m	16,0000	$\frac{99,264}{23,064}$	$\frac{1\,588,224}{369,024}$
		<i>Total</i>	Lei			29 545,762
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>29 545,762 1 854,957</b>
		<b>4.2. Grile metalice</b>				
85	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane,	kg	2 101,3200	$\frac{39,482}{19,028}$	$\frac{82\,964,948}{39\,983,496}$

		exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни)				
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 si doua straturi de email PF-115 ( Антикoroзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикoroзионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	2,1010	$\frac{1\ 019,765}{419,765}$	$\frac{2\ 142,526}{881,927}$
		<i>Total</i>	Lei			85 107,474
		<b>Total Grile metalice Inclusiv salariu</b>				<b>85 107,474 40 865,423</b>
		<b>4.3. Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei)</b>				
87	CK12A	Usi metalice exterioara de tip ДП-1-1.4.1 (www.dvernic.ru sau analog) ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere III: UI -rs 900*2100-1buc (Установка металлических дверей ДП-1-1.4.1 ) -согласовать	m2	1,8900	$\frac{1\ 981,067}{253,704}$	$\frac{3\ 744,216}{479,501}$
88	CK12A	Usa cu constructie consolidata metalicea oarba ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere III: U2 -r 900*2100-8buc (Установка металлических дверей -8шт ) -согласовать	m2	15,1200	$\frac{1\ 981,059}{253,704}$	$\frac{29\ 953,613}{3\ 836,005}$
89	CK12A	Usa cu constructie consolidata metalicea oarba cu framuga la partea superioara din sticla ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere III: U3 -r 900*2550-3buc (Установка металлических дверей -3шт ) -согласовать	m2	2,3000	$\frac{1\ 981,059}{253,704}$	$\frac{4\ 556,436}{583,519}$
90	CK12A	Usi de rejim pentru celule de tip ДИР-1м (www.dvernic.ru sau	m2	11,3400	$\frac{1\ 981,059}{253,704}$	$\frac{22\ 465,208}{2\ 877,003}$

		analog) ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere III: U4 -rc 900*2100-6buc (Установка дверей ДИР-1м ) -согласовать				
91	СК12А	Usa din inox pentru celula si grupurile sanitare a celulelor, cu acoperire partiala a cadrului cutiei (antivandal) ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere I: U5 700*2050=5buc (Установка металлических дверей -5шт ) -согласовать	m2	7,1800	$\frac{1\ 681,059}{253,704}$	$\frac{12\ 070,005}{1\ 821,596}$
92	СК12А	Usa metalica de interior, oarba, ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere III: U6 700*2100=1buc (Установка металлических дверей внутренние-1шт ) -согласовать	m2	1,4700	$\frac{1\ 681,050}{253,703}$	$\frac{2\ 471,143}{372,944}$
93	СК12А	Usa cugeam de stricla ГОСТ31173-2003, clasa de rezistenta la spargere I: U7 910*2100=2buc (Установка металлических дверей -2шт ) -согласовать	m2	3,7800	$\frac{1\ 681,059}{253,704}$	$\frac{6\ 354,403}{959,001}$
94	СК03А	Usi oarba din lemn ГОСТ 9559-75, clasa de rezistenta la spargere I: U8 700*2100=1buc (Внутренние одностворчатые деревянные двери )	m2	1,4700	$\frac{1\ 115,473}{103,788}$	$\frac{1\ 639,745}{152,568}$
95	СК12А	Dulap cu usa din metal pentru revizie si acces la robinetele retelelor de apa si canalizare Ua-9 800*800 =4buc (Установка металлических дверей -4шт ) -согласовать	m2	2,5600	$\frac{1\ 681,059}{253,704}$	$\frac{4\ 303,512}{649,483}$
		<i>Total</i>	Lei			87 558,281
		<b>Total Usi (de consultat proiectul pina la prezentarea ofertei) Inklusiv salariu</b>				<b>87 558,281 11 731,620</b>
		<i>Total</i>	Lei			202 211,517
		<b>Total Timplari Inklusiv salariu</b>				<b>202 211,517 54 452,000</b>
		<b>5. Finisare exterioare</b>				
		<b>5.1. Soclu, Peretele izolatorului</b>				

		<b>termoizolat in interiorul curtii de plimbare</b>				
96	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	113,4000	119,232 98,022	13 520,909 11 115,695
97	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150kg/m3 l=0.047 gr.80mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)  Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	150,0000	198,908 99,060	29 836,206 14 858,982
98	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Вр-5 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и	m2	150,0000	192,658 132,618	28 898,700 19 892,700

		сетки)-Bp-5 150*150,				
99	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя, разница плюс или минус для каждых 0,5см толщины) k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	150,0000	103,430 83,030	15 514,560 12 454,560
100	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004 (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке)	m2	150,0000	49,848 31,713	7 477,200 4 756,950
		<i>Total</i>	Lei			95 247,575
		<b>Total Soclu, Peretele izolatorului termoizolat in interiorul curtii de plimbare Inclusiv salariu</b>				<b>95 247,575 63 078,887</b>
		<b>5.2. Peretii in interiorul curtii de plimbare</b>				
101	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp-5 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil,	m2	48,0000	192,658 132,618	9 247,584 6 365,664

		executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-Вр-5 150*150,				
102	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-Т pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя, разница плюс или минус для каждых 0,5см толщины) k=4 Коэффициент к трудозатрагам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	48,0000	103,430 83,030	4 964,659 3 985,459
103	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004 (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке)	m2	48,0000	49,848 31,713	2 392,704 1 522,224
		<i>Total</i>	Lei			16 604,947

		<b>Total Peretii in interiorul curtii de plimbare Inclusiv salariu</b>				<b>16 604,947 11 873,347</b>
		<b>5.3. Peretii exteriori ai curtii de plimbare, grupuui sanitar, curtilor de lumina</b>				
104	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	126,0000	119,232 98,022	15 023,232 12 350,772
105	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из железобетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 0,5 см)-k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	126,0000	143,248 132,618	18 049,248 16 709,868
106	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita RAL 7004 (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке)	m2	126,0000	49,848 31,713	6 280,848 3 995,838
		<i>Total</i>	Lei			39 353,328
		<b>Total Peretii exteriori ai curtii de plimbare, grupuui sanitar, curtilor de lumina Inclusiv salariu</b>				<b>39 353,328 33 056,478</b>
		<i>Total</i>	Lei			151 205,850



		<b>Total Finisare exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>151 205,850 108 008,712</b>
		<b>6. Acoperis</b>				
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	10,5000	24,633 14,415	258,642 151,357
108	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	10,5000	212,569 69,192	2 231,974 726,516
109	CE20A	Element de incidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit) ( Элемент из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	6,0000	138,272 17,298	829,629 103,788
110	CE20A	Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit) ( Соединение со стеной из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	3,5000	103,664 17,298	362,824 60,543
111	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv RAL 7016 (antracit) ( Снегозадержатели из листовой	m	3,5000	117,724 17,298	412,033 60,543

		стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300				
112	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte- Lambriu din lemn (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны)	m2	10,5000	512,100 234,100	5 377,046 2 458,046
113	CN17B	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, în 2 (Окраска деревянных изделий бесцветным лаком на основе алкидных смол, в 2 слоя)	m2	10,5000	59,359 39,209	623,267 411,692
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	3,5000	226,956 17,298	794,345 60,543
115	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	3,0000	211,176 20,181	633,528 60,543
		<i>Total</i>	Lei			11 523,288
		<b>Total Acoperis Inklusiv salariu</b>				<b>11 523,288 4 093,571</b>
		<b>7. Prelu</b> <b>7.1. Prelu</b>				
116	RpCA01B	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, sănuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной до 1,5 м, с вертикальным откосом, для	m3	30,7400	230,813 224,874	7 095,185 6 912,627

		котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3, с легким креплением)				
117	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pecoziiv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 м3	0,1540	570,916 508,571	87,921 78,320
118	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	26,1300	64,528 54,777	1 686,119 1 431,323
119	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	26,1300	15,900 0,000	415,470 0,000
120	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 м2	0,5120	2 198,002 392,662	1 125,377 201,043
121	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из балласта с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется вивроплитой с	м3	7,6900	511,952 72,652	3 936,908 558,691

		мотором внутреннего сгорания < 10 СР)				
122	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	51,2400	219,392 60,197	11 241,641 3 084,499
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	73,2000	130,548 17,298	9 556,113 1 266,213
		<i>Total</i>	Lei			35 144,734
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>35 144,734 13 532,716</b>
		<b>7.2. Soclu sub cota 0.000</b>				
124	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,1000	m2	58,5600	26,359 25,947	1 543,612 1 519,456
125	RpCK31A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, M100 turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate (Ремонт полов из бетона М100, залитого на месте, в непрерывном поле, в помещениях площадью до 16 м2, толщ. 10 см, затертый или заглаженный роликом)	m2	14,6400	154,612 70,922	2 263,516 1 038,294

126	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	58,5600	119,232 98,022	6 982,221 5 740,169
127	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	58,5600	165,116 50,741	9 669,181 2 971,381
128	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150kg/m3 l=0.047 gr.80mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)  Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	58,5600	198,908 99,060	11 648,057 5 800,948
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp-5 150*150, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по	m2	58,5600	192,658 132,618	11 282,048 7 766,110

		проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-Вр-5 150*150,				
130	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя, разница плюс или минус для каждых 0,5см толщины) k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	58,5600	103,430 83,030	6 056,875 4 862,260
		<i>Total</i>	Lei		49 445,510	
		<b>Total Soclu sub cota 0.000 Inclusiv salariu</b>			<b>49 445,510 29 698,618</b>	
		<i>Total</i>	Lei		84 590,244	
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>			<b>84 590,244 43 231,334</b>	

		Total	Lei	1 146 705,66
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	149 435,75
		Cheltuieli de transport	10 %	47 511,66
		Cheltuieli directe		1 343 653,07
		Cheltuieli de regie	10 %	134 365,32
		Total		1 478 018,39
		Beneficiu de deviz	6 %	88 681,11

		Total		1 566 699,50
		TVA	20 %	313 339,89
				<b>1 880 039,39</b>
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>664 158,89</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)