

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L155 Rîșcani-Răcăria

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 901 555,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	974,7000	30,74	29 962,28
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	495,2000	30,74	15 222,45
		Total manopera				45 184,73

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	846,0000	1 150,00	972 900,00
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,0000	180,00	22 680,00
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,0000	1 150,00	31 050,00
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	103,5000	1 150,00	119 025,00
5.	23203226000401	Bitum	t	6,0255	9 000,00	54 229,50
6.	23203226001101	Bitum	t	0,5400	9 000,00	4 860,00
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	99,0000	2,00	198,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,4000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				1 204 942,50

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	450,0000	35,00	15 750,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	45,0000	35,00	1 575,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	73,0500	550,00	40 177,50
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,7550	380,00	666,90
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4000	250,00	1 350,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	48,1500	200,00	9 630,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,7000	200,00	9 540,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,0000	150,00	1 650,00
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,24
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	54,0000	100,00	5 400,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	47,7000	850,00	40 545,00
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,5775	200,00	715,50
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,00
14.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	7,2000	50,00	360,00

15.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,2000	100,00	720,00
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,0500	200,00	3 810,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,7450	220,00	1 263,90
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,7700	250,00	6 692,50
		Total utilaje de construcții				140 545,74

Total:

Прямые затраты	lei	1 390 672,97
CASM (VR) * 22,5 %	22,50 %	10 166,56
Total VR+CASM	100,00 +	1 400 839,53
CHeltuieli de regie (Total) * 12 %	12,00 %	168 100,74
Total Total+CHeltu	100,00 +	1 568 940,27
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	15 689,40
Total Total+Benefi	100,00 +	1 584 629,67
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	316 925,93

Total deviz:

1 901 555,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)