

IP Centrul de Excelenta in Constructii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Reparația Acoperișului Atelierului de Producere****Valoarea de deviz 1 036 818,62 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 080,000 0	46,92 46,68	50 678,78 50 419,58
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35,0000	12,03 11,67	421,10 408,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	15,0000	26,13 25,29	391,92 379,32
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,9000	407,59 356,62	3 627,58 3 173,91
5	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,0000	35,66 35,66	356,62 356,62
6	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	10,0000	84,29 84,29	842,92 842,92
7	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea	t	10,0000	69,92 32,42	699,20 324,20

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m				
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,0000	64,50 0,00	645,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 663,12
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				57 663,12 55 905,05
		1.2. Acoperis din tigla metalica				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,9600	6 371,57 1 458,90	63 460,79 14 530,64
10	CK35B	Elemente de fixare perforate din metal (piese metalice)	buc	40,0000	31,93 12,97	1 277,12 518,72
11	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.5,82 m3 (se va completa partial)	m2	1 150,000 0	54,16 30,47	62 285,61 35 046,02
12	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,7800	427,29 55,11	6 742,64 869,70
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	15,7800	72,56 11,02	1 144,93 173,94
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola aticondens)	m2	1 150,000 0	27,90 16,21	32 090,42 18 641,50
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 150,000 0	279,29 74,57	321 187,06 85 750,90
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (cot jgeab -0 buc, piesa racordare (varonca)-12 buc, element	m	124,0000	227,33 19,45	28 188,47 2 412,05

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere -4 buc)				
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(cot 12/12 buc,pilnii -0 buc,elemente legatura -0 buc)	m	78,0000	229,94 22,69	17 934,95 1 770,13
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Parazapezi)	m	124,0000	86,12 25,94	10 678,38 3 216,06
19	CE31C2 aplicativ	Streasina executata din tabla profilata vopsita gr 0,5 mmpe carcas de lemn (se inlocuesc res Pal cu Tabla norma n=1,05 m2, se exclud rigle ras) k manop 0,4	m2	155,0000	308,27 107,63	47 781,29 16 683,33
20	CK26B apl	Elemente de inchidere din tabla vopsita	m	130,0000	84,42 25,94	10 974,08 3 371,68
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	250,0000	65,32 48,63	16 331,25 12 157,50
22	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	50,0000	33,55 9,73	1 677,41 486,30
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	45,0000	36,76 10,37	1 654,13 466,85
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	10,0000	84,85 72,62	848,54 726,21
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	2 779,66 52,52	5 142,38 97,17
		Total	lei			629 399,45
		Total Acoperis din tigla metalica				629 399,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				196 918,70
		1.3. Lucrari de betonare				
26	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii statii (Пояс Сm1 из бетона B20)	m3	3,5000	2 228,44 433,13	7 799,53 1 515,96
27	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	24,0000	130,79 101,15	3 138,85 2 427,61
28	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура A1 д=6 мм)	kg	45,6000	25,95 6,48	1 183,44 295,67
29	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса A1 д=12мм)	kg	110,0000	23,32 6,35	2 565,75 698,97
		<i>Total</i>	lei			14 687,57
		Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu				14 687,57 4 938,21
		<i>Total</i>	lei			701 750,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				701 750,14 257 761,96

		Total	lei	701 750,14
		Asigurari sociale	24 %	61 862,87
		Transportarea materialelor	3 %	13 099,97
		Cheltuieli de regie	8 %	62 137,04
		Total		838 850,02

1	2	3	4	5	6	7
		Venit	3 %			25 165,50
		Total				864 015,52
		Tva	20 %			172 803,10
						1 036 818,62
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				257 761,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)