

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/08A

mun. Chișinău

"09" ab 408. 2018

SRL "Mobiclass", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Iurii Gagarin 1, numită în continuare **ANTREPRENOR**, reprezentată în persoana directorului Cazac Aureliu, ce activează în baza statutului, pe de o parte, și

SRL „ZERNOFF”, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, of. 1F, numită în continuare **BENEFICIAR**, în persoana directorului Țibuh Ivan, activînd în baza statutului, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părți” au convenit să încheie prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. ANTREPRENORULUL se obligă să execute lucrări de *construcție a depozitului de alcool*, folosind materialele proprii, la obiectivul BENEFICIARULUI pe adresa: mun. Chisinau, str. Muncesti 793/2, iar BENEFICIARUL să recepționeze lucrările și să plătească prețul acestora.

1.2. Volumul lucrarilor comandate sunt specificate în deviz.

2. TERMENII DE EXECUTARE

2.1. Termenele de executare a lucrărilor constituie 60 (șasezeci) zile.

2.2. Termenul la pct. 2.1. curge începând cu ziua a zecea de la data achitării primei tranșe (avansului), conform pct. 4.1 al contractului.

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1. Valoarea totală a contractului a fost stabilită prin negocierea ofertei prezentate de ANTREPRENOR și include valoarea materialelor utilizate, lucrărilor de confecționare și montare la obiectivul BENEFICIARULUI în MDL (TVA inclus) sau în altă valută solicitată de BENEFICIAR, la cursul BNM în ziua semnării contractului și constituie **2 165 530,54 lei** (două milioane o sută șazeci și cinci mii cinci sute treizeci, 54) LEI.

3.2. Această valoare se poate modifica prin adăugarea sau scăderea contravalorii materialelor/produselor și cantităților de lucrări executate real și necuprinse în documentația existentă la data încheierii prezentului contract.

4. MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1. Plățile se vor efectua după următorul grafic:

- prima tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în avans pînă la începerea executării lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 7 (șapte) zile de la data semnării contractului (pentru procurarea materialelor de construcție);

- a doua tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în termen de 7 zile de la data începerii executării lucrărilor;

- a treia tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în termen de 14 zile de la data începerii executării lucrărilor;

- a patra tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în termen de 21 zile de la data începerii executării lucrărilor;

- a cincea tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în termen de 28 zile de la data începerii executării lucrărilor;

- a șasea tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în termen de 35 zile de la data începerii executării lucrărilor;

- a șaptea tranșă în mărime de 270 000 (două sute șaptezeci mii) lei, va fi achitată în termen de 42 zile de la data începerii executării lucrărilor;

- ultima tranșă în mărime de 275 530,54 (două sute șaptezeci și cinci mii cinci sute treizeci, 54) lei, va fi achitată în termen de 7 zile de la data terminării executării lucrărilor

4.2. În cazul neachitării de către BENEFICIAR a avansului sau a oricărei tranșe indicate în p.4.1. a prezentului Contract în termenul stabilit, ANTREPRENORUL este în drept de a suspenda executarea lucrărilor pînă la achitarea tuturor sumelor de către BENEFICIAR, fără a notifica Beneficiarul în acest sens.

4.3. În baza unui acord adițional, BENEFICIARUL poate solicita executarea altor lucrări, cu excepția celor prevăzute de respectivul contract, achitînd suplimentar costul acestor lucrări.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

5.1. ANTREPRENORUL se obligă:

- a) să execute în întregime și să predea BENEFICIARULUI lucrările care fac obiectul prezentului contract, în termenii stabiliți;
- b) să execute lucrările la nivelul cantitativ și calitativ corespunzător, în conformitate cu prevederile din standardele și prescripțiile tehnice în vigoare și cele din documentația de execuție;
- c) să remedieze părțile de lucrări pe care le-a executat cu deficiențe sau abateri peste limitele admisibile, constatate în timpul execuției și la recepția lucrărilor;
- d) să asigure garanția în termen de trei ani din data recepționării lucrărilor de către BENEFICIAR, termen în care să remedieze viciile lucrărilor executate, conform standartelor în vigoare la momentul executării lucrărilor. Garanția nu se răsfrânge asupra lucrărilor executate de către beneficiar cu propriile forțe;
- e) în termen maxim posibil de la sesizarea BENEFICIARULUI, reprezentantul ANTREPRENORULUI se va prezenta la locul aflării lucrărilor executate, pentru constatarea viciilor ascunse, cu încheierea unui proces-verbal de constatare a defecțiunilor apărute, prin care părțile vor stabili de comun acord modalitatea de remediere a defecțiunilor și termenii de înlăturare a lor;
- f) să înlocuiască materialele necorespunzătoare și să remedieze lucrările efectuate defectuos sau necorespunzător identificate în timpul desfășurării lucrărilor fără nici o majorare de preț;
- g) ANTREPRENORUL are dreptul să decidă de sinistătător cum să-și îndeplinească obligațiile contractuale, inclusiv prestările de servicii în lucrările de construcții și instalații la obiectivele BENEFICIARULUI de către subantreprenori.
- h) Antreprenorul va recepționa, examina și răspunde la reclamație în termen cel mult 45 zile lucratoare din momentul recepționării reclamației.

5.2. BENEFICIARUL se obligă:

- a) să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI toată documentația tehnică a materialelor/produselor ce servesc drept materiale de completare la lucrările confecționate;
- b) la solicitarea ANTREPRENORULUI, să organizeze și să asigure efectuarea recepționării lucrărilor executate;
- c) să recepționeze lucrările executate de ANTREPRENOR indiferent de existența sau lipsa deficiențelor (viciilor);
- d) să posede capacitatea deplină de a plăti plățile indicate în p.3.1 și 4.1 a prezentului contract;
- e) să nu transmită total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al ANTREPRENORULUI;

6. FINALIZAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

- 6.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se calculează — de la data începerii lucrărilor.
- 6.2. După finisarea lucrărilor executate, reprezentanții ANTREPRENORULUI și BENEFICIARUL vor întocmi actul de recepție a lucrărilor executate. În cazul în care se constată că sunt abateri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate, stabilindu-se și termenele pentru remedierea și finalizarea lor.
- 6.3. Neconsemnarea deficiențelor depistate în momentul recepționării lucrărilor executate, lipsește BENEFICIARUL de dreptul de a înainta pentru viitor careva pretenții pentru aceste deficiențe și abateri depistate, exceptând viciile ascunse.

7. CLAUZE SPECIFICE

- 7.1. În cazul când ANTREPRENORUL și BENEFICIARUL au convenit asupra locului și timpului primirii-predării lucrărilor executate, iar BENEFICIARUL lipsește la locul primirii-predării reprezentanții ANTREPRENORULUI consemnează lipsa acestuia într-un proces-verbal, semnat unilateral, acest fapt v-a prelungi termenul de recepționare a lucrărilor până la comunicarea de către BENEFICIAR a unei noi date a recepționării.
- 7.2. Partea care nu-și execută obligațiile asumate în prezentul contract sau le execută necorespunzător, datorează celeilalte părți despăgubiri de daune interese, în vederea reparării integrale a prejudiciului cauzat din culpa sa, în condițiile prevăzute de lege și de clauzele contractuale.

8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

- 8.1. Pentru întârzierea la plata lucrărilor, conform p.4.1 a prezentului contract, BENEFICIARUL va suporta o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată din valoarea totală a contractului.
- 8.2. Pentru nerespectarea termenelor de execuție, ANTREPRENORUL va suporta o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculată la valoarea lucrărilor efectuate cu întârziere, dar nu mai mare de zece procente din costul lucrărilor neexecutate în termen.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Părțile sunt scutite de responsabilitatea pentru nefolosirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stipulate în contract, dacă vor aduce dovadă, că cauza nefolosirii sau îndeplinirii necorespunzătoare, sunt împrejurările forței majore, adică în condițiile cazurilor fortuite și majore ce au apărut după încheierea contractului. Toate cazurile de forță majoră trebuie să fie atestate conform procedurii stabilite de legislația în vigoare.

9.2. Partea, ce a pățimit de pe urma acțiunilor forței majore, este obligată în termen de maximum 5 (cinci) zile să anunțe în scris cealaltă Parte despre forța majoră și urmările sale.

9.3. Dacă împrejurările de forță majoră continuă mai mult de 30 (treizeci) zile, fiecare parte este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, prin intermediul expedierii celeilalte părți avizului în scris despre încheierea acțiunii contractului.

9.4. Obligațiile ce urmau a fi executate pînă la apariția forței majore nu pot fi anulate în baza punctului 9.1 și urmează a fi îndeplinite.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1. BENEFICIARUL este în drept să rezilieze Contractul, oricînd pînă la realizarea completă a lucrărilor, cu condiția achitării ANTREPRENORULUI costului pentru lucrările executate în momentul rezilierii, repararea prejudiciului cauzat prin reziliere ANTREPRENORULUI.

10.2. ANTREPRENORUL este în drept să rezilieze Contractul în orice moment, cu condiția returnării plăților achitate în avans de către BENEFICIAR.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Orice litigiu care apare între Părți, urmează a fi soluționat pe cale amiabilă.

11.2. Dacă litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi transmise spre soluționare în instanța de judecată competentă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

12. NOTIFICĂRI

12.1. Toate cererile, scrisorile, acordurile referitor la executarea prezentului contract, se vor considera valabile cu condiția că au fost efectuate în formă scrisă și expediate prin scrisori recomandate, ce pot confirma primirea lor la adresele indicate în p.14.1 și p.14.2 a prezentului contract.

12.2. Părțile se obligă să se anunțe reciproc despre modificarea datelor indicate în p.14.1 și p.14.2 al Contractului, prin notificare cu cel puțin de 5 (trei) zile după modificare.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin acord adițional scris și semnat de părțile contractante.

13.2. Toate anexele și acordurile adiționale la prezentul Contract, completate în mod corespunzător și semnate de reprezentanții împuterniciți ai Părților, sunt părți integrale ale acestuia și reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. Contractul este elaborat în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Ambele exemplare au putere juridică egală.

13.4. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către ambele părți.

14. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Antreprenor: SRL „Mobiclass”	Beneficiar: IM ZERNOFF SRL
mun. Chișinău, bd. Iuri Gagarin 1, MD-2001	Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batran, 13/1, of. 1F
c/f 1014600003902, cod TVA 4800613	IBAN MD19AG000022517010148617
IBAN MD77MO2224ASV70809207100	BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A., AGRNMD2X
IC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” SA, BIC MOBIBMD22	c/f 1003600014223 TVA 7800098
Director Cazac Aureliu	Director Tîbuh Ivan
Semnătura L.Ș.	Semnătura L.Ș.



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 165 530,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozit alcool				
		1.1. Fundatii				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de riu	m3	1 450,000	487,56 52,04	706 964,90 75 464,24
2	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (pereti)	m2	144,000	114,92 55,20	16 547,84 7 948,59
3	CC01E3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d-10mm A-1)	kg	7 434,000	16,58 3,36	123 233,95 25 011,55
4	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor in pereti d=12 AIII	kg	3 186,000	14,96 3,00	47 648,81 9 546,81
5	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (pereti despartitori)	m3	177,000	1 433,37 283,88	253 706,03 50 246,41
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (planseu)	m2	72,000	114,91 55,20	8 273,83 3 974,29
7	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor in pereti d=12 AIII	kg	3 600,000	14,96 3,00	53 840,49 10 787,37
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	60,000	1 674,19	100 451,34

Ex. _____
Nr. exemplarului

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. **AAH9962351**



8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____ Путевой лист серия номер дата		Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		20.12.2019 / 20.12.2019								
9. Transportator "MOBICLASS" SRL Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1014600003902 ф.к./ код НДС 4800613										
1. Furnizor: "MOBICLASS" SRL, str.Gagarin 1, or.Chisinau; R.Moldova. BC "Moblasbanca - Groupe Societe Generale" Поставщик S.A. Chisinau, BIC: MOBMD22, IBAN: MD77MO2224ASV70809207100		c.f./ nr.TVA 1014600003902 ф.к./ код НДС 4800613										
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		ZERNOFF SRL, Chisinau str.Mircea cel Batrin 13/1 of.1f. BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau, BIC: AGRNMD2X, IBAN: MD19AG000022517010148617		c.f./ nr.TVA 1003600014223 ф.к./ код НДС 7800098								
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный		4. Documente anexate PV de receptie a lucrarilor executate Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare CHISINAU Пункт погрузки		6. Punct descărcare CHISINAU Пункт разгрузки		7. Redirjări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
000030 lucrari de constructie Muncesti 793/2		act	1	583 489,18	583 489,18	20%	116 697,84	700 187,02				

11. TOTAL (pe pagină) /	Vсего (по странице)	1	583 489,18	X	116 697,84	700 187,02	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)	/ Vсего (по налоговой накладной)		583 489,18	X	116 697,84	700 187,02	X	X	

13. Permis eliberarea: CAZAC AURELIU GHEORGHE-Administrator
Отпуск разрешен: _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (sechenta):
Сданы товары/активы (серия) S.R.L.
L.S. _____
M.L. _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредника (перевозчика)
L.S. _____
M.L. _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сданы товары/активы посредника (перевозчика)
L.S. _____
M.L. _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель
L.S. _____
M.L. _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor Mobiclass SRL
 (denumirea)

Investitor IM "ZERNOFF" SRL
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate 700 187,02 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,600	1 150,80 0,00	690,48 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	10,000	64,86 64,86	648,58 648,58
3	CQ25A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametru pana la 500-600 mm in terenuri nestabile imbibate cu apa grupa 2, cu utilizarea tevilor de tubare care se extrag, betonare prin metoda TDV, cu adincimea pilotilor: pina la 12 m. d 420	m3	28,880	7 603,50 1 129,64	219 589,01 32 624,15
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 (подготовка)	m3	15,000	1 572,51 648,67	23 587,67 9 730,12
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	39,040	80,42 60,54	3 139,40 2 363,60

1	2	3	4	5	6	7
		in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B22.5 /M3	m3	80,000	2 056,08 634,26	164 486,13 50 740,80
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv D 6	kg	1 000,000	16,62 2,48	16 624,38 2 479,38
8	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm D 18	kg	5 000,000	16,05 1,90	80 238,90 9 513,90

	Cheltuieli directe	lei	509 004,56
	Asigurarea socia si medicala	22,5 %	24 322,62
	Transportarea materialelor	2 %	6 191,25
	Total		539 518,43
	Cheltuieli de regie	5 %	26 975,92
	Total		566 494,35
	Beneficiu	3 %	16 994,83
	Total		583 489,18
	TVA	20 %	116 697,84
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		700 187,02 108 100,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Mobiclass SRL

Investitor
IM "ZERNOFF" SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

RT Bolboacă



Ex. _____
Nr. exemplarului

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. **AAG9414775**



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		25.11.2019 / 25.11.2019		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____ Путевой лист серия номер дата		9. Transportator "MOBICLASS" SRL Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1014600003902 ф.к./ код НДС 4800613						
1. Furnizor: "MOBICLASS" SRL, str.Gagarin 1, or.Chisinau, R.Moldova. BC "Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" Поставщик		S.A. Chisinau, BIC: MOBBMD22, IBAN: MD77MO2224ASV70809207100		c.f./ nr.TVA 1014600003902 ф.к./ код НДС 4800613		2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		ZERNOFF SRL, Chisinau str.Mircea cel Batrin 13/1 of.1f. BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau, BIC: AGRNMD2X, IBAN: MD19AG000022517010148617 c.f./ nr.TVA 1003600014223 ф.к./ код НДС 7800098						
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки			CHISINAU			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			CHISINAU			7. Redirijări Переадресовки		
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
0000000030 lucrari de constructie Muncesti 793/2				act	1	178 769,96	178 769,96	20%	35 753,99	214 523,95				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				1		178 769,96	X	35 753,99	214 523,95	X	X			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						178 769,96	X	35 753,99	214 523,95	X	X			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:				_____										
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги):				_____										
15. Primit marfurile/activele intermediului (transportatorului): Принял товары/активы посредника (перевозчика):				_____										
16. Predat marfurile/activele intermediului (transportatorului): Сдал товары/активы посреднику (перевозчику):				_____										
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель:				_____										



Antreprenor Mobiclass SRL
 (denumirea)

Investitor IM "ZERNOFF" SRL
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie la
 betonarea trotuarului -150m**

Valoarea lucrarilor executate **214 523,95 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	1,200	14,42 <hr/> 14,42	17,30 <hr/> 17,30
2	CC01E3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d-10mm A-1)	kg	960,000	16,78 <hr/> 3,69	16 105,57 <hr/> 3 542,63
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,000	1 676,77 <hr/> 259,47	30 181,89 <hr/> 4 670,46
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	90,000	133,73 <hr/> 60,54	12 035,87 <hr/> 5 448,87
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, pentru bordiuri (30x20) beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,000	1 676,77 <hr/> 259,47	30 181,89 <hr/> 4 670,46
6	CL17B*	Confectii metalice diverse,	buc	150,000	262,17	39 326,10

1	2	3	4	5	6	7
					236,41	35 460,90
7	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t	40,000	63,60	2 544,00
					0,00	0,00

		Cheltuieli directe	Lei	130 392,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	12 107,39
		Transportarea materialelor	7 %	4 793,36
		Total		147 293,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	21 357,54
		Total		168 650,91
		Beneficiu de de viz	6 %	10 119,05
		Total		178 769,96
		TVA	20 %	35 753,99
				214 523,95
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		53 810,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Mobiclass SRL

Investitor
IM "ZERNOF" SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. _____
Nr. exemplarului

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. **AAE7876101**



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		05.09.2018 / 05.09.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____						
1. Furnizor: Поставщик		"MOBICLASS" SRL, str. Gagarin 1, or. Chisinau, R. Moldova. BC "Mobiasbanca - Groupe Societe Generale" S.A. Chisinau, BIC: MOBBMD22, IBAN: MD77MO2224ASV70809207100						c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС		1014600003902 4800613		
2. Cumpărător/ beneficiar Покупатель/получатель		ZERNOFF SRL, Chisinau str. Mircea cel Batrin 13/1 of. 1f. BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Chisinau, BIC: AGRNMD2X, IBAN: MD19AG000022517010148617						c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС		1014600003902 4800613		
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal				
5. Punct încărcare Пункт погрузки		CHISINAU		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		CHISINAU		7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
0000000039	Lucrari de constructie a depozitului de alcool	p/v	1	891 556,16	891 556,16	20%	178 311,23	1 069 867,39				
11. TOTAL (pe pagină) /		Всего (по странице)		1	891 556,16	X	178 311,23	1 069 867,39	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscală)		/ Всего (по налоговой накладной)			891 556,16	X	178 311,23	1 069 867,39	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		CAZAC AURELIU GHEORGHE Administrator						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись				
L.Ș. M.P. 15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись				
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись				
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись				



Antrepriza: SRI "Mobiclass"
(denumirea)

Investitor: IM "ZERNOF" SRL
(denumirea)

Obiect: **Zernoff spirta str. Muncesti
793/2 mun. Chisinau (Fundament
, drenaj)**

Valoarea lucrarilor executate 1 069 867,39 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2018

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Depozit alcool				
		I.1. Fundatii				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de riu	m3	1 300,000	487,56 52,04	633 830,60 67 657,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			633 830,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				633 830,60 67 657,59
		I.2. Drenaj				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	2 427,76 0,00	1 213,88 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau serper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта вручную	m3	16,000	108,29 108,29	1 732,71 1 732,71
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Щебен	m3	24,000	394,96 19,45	9 479,08 466,82

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			19 991,08
		Transportarea materialelor	7 %			29 485,07
		Total				734 577,04
		Cheltuieli de regie	14,5 %			106 513,68
		Total				841 090,72
		Beneficiu de deviz	6 %			50 465,43
		Total				891 556,15
		TVA	20 %			178 311,24
						1 069 867,39
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				72 694,85

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Mobiclass"

Investitor
IM "ZERNOFF" SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Объект выполнен
Инженер Болбоесми.
04.08.18