


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Бешгиоз

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н. Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Устройство дороги из тротуарных плиток по ул. Ленина №80 – ул. Кирова №53

сумма без НДС 714 405 (Семьсот четырнадцать тысяч четыреста пять) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 142 880 (Сто сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 10 мая 2024 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 05 апреля 2024 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 2% (от общей стоимости в оферте) и составляет 17 146 леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 60 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,
SRLAMBORIO



**Устройство дороги из
тротуарных плиток по
ул.Ленина №80 - ул. Кирова
№53**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Устройство дороги из тротуарных плиток по ул.Ленина №80 - ул. Кирова
№53**

Valoarea de deviz 857 285 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дороги из тротуарных плиток по ул.Ленина №80 - ул.Кирова №53 (длиной 202м, шириной 4,5м)				
1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом полотна дороги)	100 m2	9,090	370,54 249,82	3 368,17 2 270,82
2	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100 m2	9,090	1 133,50 1 133,50	10 303,55 10 303,55
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) устройство корыта h=0,1m	100 m3	0,909	3 068,04 0,00	2 788,85 0,00
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной	100 m3	0,909	4 054,57 0,00	3 685,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		влажности II категории) погрузка лишнего грунта				
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	45,450	36,48 0,00	1 657,92 0,00
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	24,240	248,11 248,11	6 014,26 6 014,26
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ.5см	m3	6,060	933,77 84,12	5 658,65 509,74
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	404,000	325,54 56,93	131 518,12 22 999,68
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) толщ.5см	m3	45,450	1 185,61 67,98	53 885,82 3 089,51
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщиной 6 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) к=0,7 применить к цементу и песку	m2	909,000	335,25 88,71	304 739,61 80 636,19
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в	m3	0,550	248,11 248,11	136,46 136,46

1	2	3	4	5	6	7
		дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб с погрузкой				
12	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	15,000	25,09 4,84	376,32 72,65
13	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.4,5м х шир.0,3 м глуб. 0,5м - 2 шт Бетон M200	m3	0,540	2 690,07 335,63	1 452,64 181,24
		<i>Total</i>	Lei			525 585,97
		Total Устройство дороги из тротуарных плиток по ул.Ленина №80 - ул.Кирова №53 (длиной 202м, шириной 4,5м) Inclusiv salariu				525 585,97 126 214,10

	Total	Lei	525 587
	Соцфонд	24 %	30 292
	Транспорт материалов	10 %	38 477
	Итого		594 356
	Накладные расходы	14,5 %	81 789
	Итого		676 145
	Сметная прибыль	6 %	38 260
	Итого		714 405
	НДС	20 %	142 880
	Total de viz:		857 285
	Inclusiv salariu		126 215

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Устройство дороги из тротуарных плиток по ул.Ленина №80 - ул. Кирова №53**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дороги из тротуарных плиток по ул.Ленина №80 - ул.Кирова №53 (длиной 202м, шириной 4,5м)				
1	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurii la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом полотна дороги)	100m2			370,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	0,00	0,00
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	850,00	120,72
2	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100m2			1 133,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	84,97	1 133,50
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) устройство корыта h=0,1m	100 m3			3 068,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	850,00	3 068,04
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) погрузка лишнего грунта	100 m3			4 054,57
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	850,00	4 054,57
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			36,48
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	480,00	36,48
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			248,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,11
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ.5cm	m3			933,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	680,00	782,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			325,54 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatic)	m3	0,0450	2 230,00	100,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	385,00	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	156,00	156,78
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) толщ.5см	m3			1 185,61 67,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	280,00	71,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	680,00	69,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	680,00	863,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	350,00	8,75
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщиной 6 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) к=0,7 применить к цементу и песку	m2			335,25 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	186,00	188,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	2,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	27,53
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,00	1,93
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	280,00	24,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб с погрузкой	m3			248,11 248,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,11
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			25,09 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,47
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство монолитного ж/б зуба)	m3			2 690,07 335,63

1	2	3	4	5	6	7
		дл.4,5м x шир.0,3 м глуб. 0,5м - 2 шт Бетон M200				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 230,00	2 320,85
	2651122100397.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	1421102200525.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	1421102200290.	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
	4100116202818.	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700.	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540.	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,59
	3410520006752.	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Устройство дороги из
тротуарных плиток по
ул.Ленина №80 - ул. Кирова
№53**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Устройство дороги из тротуарных плиток по ул.Ленина №80 - ул. Кирова №53

Valoarea de deviz 857 285 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,917	84,97	162,89
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,810	84,97	68,83
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 166,712	84,97	99 135,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	260,247	84,97	22 113,19
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,261	84,97	22,17
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,724	84,97	2 440,68
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,725	84,97	2 270,82
Total manopera						126 215

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,636	680,00	3 152,48
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,722	680,00	39 250,96
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,969	680,00	4 738,92
4.	1421102200290.	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,384	0,00	0,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,636	385,00	1 399,86
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,681	280,00	3 270,68
7.	1421102200525.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,417	0,00	0,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,545	385,00	1 749,83
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,901	280,00	21 812,28
10.	2010237318750	Distantiери	buc	2,250	3,00	6,75
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 280,680	2,50	3 201,70
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 018,080	2,50	2 545,20
13.	2651122100397.	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	155,660	0,00	0,00
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 008,999	2,50	25 022,50
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	922,635	186,00	171 610,11
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,742	2 230,00	41 794,66
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	406,020	156,00	63 339,12
18.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	15,375	19,00	292,12
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,150	32,00	4,80
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,180	75,00	1 363,50

21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,363	15,00	170,44
22.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	2,424	15,00	36,36
23.	4100116202818.	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,159	0,00	0,00
24.	4100126202818	Apa	m3	0,606	15,00	9,09
Total materiale de construcții						384 771

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,545	95,00	241,78
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,273	125,00	159,12
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,481	850,00	5 508,85
4.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	11,726	250,00	2 931,50
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,609	0,00	0,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,336	850,00	3 685,60
7.	2952260003540.	Buldozer	h-ut	0,010	0,00	0,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,345	0,00	0,00
9.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,324	56,00	18,14
10.	2952270003700.	Centrală de beton	h-ut	0,031	0,00	0,00
11.	3410520006752.	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,135	0,00	0,00
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	3,454	480,00	1 657,92
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,136	350,00	397,60
Total utilaje de construcții						14 601

Total	Lei	525 587
Соцфонд	24 %	30 292
Транспорт материалов	10 %	38 477
Итого		594 356
Накладные расходы	14,5 %	81 789
Итого		676 145
Сметная прибыль	6 %	38 260
Итого		714 405
НДС	20 %	142 880

Total deviz:

857 285

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Устройство дороги из тротуарных плиток по ул. Ленина №80 - ул. Кирова №53

№ п/п	Група обьектов/ наименование обьекта	2 0 2 4			
		1	2	3	4
	Подготовительные работы				
	Установк боджоров				
	Щебеночное основание				
	Укладка плиток				

Data completării 05 aprilie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL AMBORIO

