

**Piloni de iluminat cu doua
corpuri LED livrati si monatati
in jurul Lacului Orasenesc din
municipiul Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Piloni de iluminat cu doua corpuri LED livrati si monatati in jurul Lacului
Orasenesc din municipiul Balti**

Valoarea de deviz 1 744 797,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, (stilpi)	m3	308,980	81,00 81,00	25 027,38 25 027,38
2	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	21,230	4 706,08 1 863,68	99 910,08 39 565,93
3	Pret	Stilp de iluminat stradal cu 2 corpuri led solare. Pilonul este format din teava metalica 60/60/2 mm, realizat din otel galvanizat ,protejat anticorozivCorpurile de iluminat este de tip LED modular,cu 3 / 4 module drepunghiulare suprapuse ,vopsit in cimp electrostatic,rezistente la intemperii.Inaltimea pilonului de minimum 5000 mm ,elementele decorativa sunt formata din teava metalica 30/30/2mm formate in forma semi cerc din 2 niveluri in ambele parti ale pilonului (Puterea estimata 50-150W).acest model ofera o temperatura de culoare de 6500 K, generind o lumina alba rece, perfecta pentru vizibilitate sporita pe timp de noapte	buc	360,000	3 032,00 0,00	1 091 520,00 0,00
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, (fundatie de beton de	m3	22,300	1 861,91 350,37	41 520,56 7 813,25

1	2	3	4	5	6	7
		minim 300/300/500 mm)C15				

		Total	lei	1 257 978,02
		Asigurarea sociala	24,00 %	17 377,57
		Transportarea	5,00 %	56 144,29
		Total	100,00 +	1 331 499,88
		Cheltueli de regie	5,00 %	66 574,99
		Total	100,00 +	1 398 074,88
		Beneficiul de deviz	4,00 %	55 923,00
		Tva	20,00 %	290 799,57
				1 744 797,45
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		72 406,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)