

**Restabilirea stratului chimic anticoroziv a
suprafetelor externe ale echipamentelor
instalatiei de epurare chimica a
apei-500m2-STA-2 Lot. nr.2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 209 385,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэф. к трудозатратам =1.15; коэф. к машинам =1.15				
1	RpCK10C adaptat	Curatirea metalului, cu masina de slefuit, cu discuri abrazive	m2	500,00	20,54 8,05	10 267,50 4 025,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	57,500		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	75,000		
	2881116001666	Hirtie slef.	buc	150,000		
	2940420007685	Masina de raschetat	h-ut	57,500		
2	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina ,desprafuirea si degresarea cu solventi organici	m2	500,00	54,21 32,20	27 103,30 16 100,00
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	103,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,500		
	243022610109	Stabilizator de rugina	kg	131,500		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	20,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,000		
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	5,750		
3	RpIzF05B	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri in solutie destinata maririi aderente la suport(metal sau beton) a sratului final de protectie anticoroziva,grunnd	m2	500,00	40,04 29,78	20 019,20 14 892,50

1	2	3	4	5	6	7
		bicomponente,pe baza de polimeri sintetici (grosimea stratului de grund va fi de 80mkm)				
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	92,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,750		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	15,000		
	2430224010980	Grund GF-021	kg	79,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,000		
	2922140006705	Macara fereastr	h-ut	5,750		
4	RpIzA05J 1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (gr.totala a stratului de vopsea va fi de 100mcm), pentru executie mecanizata	m2	500,00	51,24 41,86	25 618,77 20 930,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,750		
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	10,300		
	2430116108902 0	Vopsea emali PF-115	kg	77,250		
	243022610940	Diluant	kg	5,665		
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	5,750		
	2922140006705	Macara fereastr	h-ut	8,625		
	291234000209	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	57,500		
5	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2	500,00	94,99 84,52	47 496,38 42 262,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	603,750		
	2010102904145	Dulapuri de rasini	m3	0,250		
	2010102907826	Rigle rasin lunga	m3	0,150		
	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,100		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	15,000		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,725		
	2922140006705	Macara fereastr	h-ut	69,000		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	2 645,000		
Total			lei			130 505,15
Fondul social si medical			24,00 %			23 570,40
Total			100,00 +			154 075,55
Transportarea materialelor			5,00 %			1 439,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			155 514,79
		Cheltuieli de regie	10,00 %			15 551,48
		Total	100,00 +			171 066,27
		Beneficiu de deviz	2,00 %			3 421,32
		Total	100,00 +			174 487,59
		Total Conditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэф. к трудозатратам =1.15; коэф. к машинам =1.15 Incluziv salariu				174 487,59
						98 210,00
	Total		lei			174 487,59
	TVA		20,00 %			34 897,52
	Total		100,00 +			209 385,11

Total deviz:

209 385,11

Incluziv salariu

98 210,00

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura)