

Obiectivul: STRASENI

Obiectul: Aparatul presedintelui raionului Straseni

Devizul: Reparatia acoperisului tip sarpant in patru pante a Cladirii de invatamint si Educatie Gimnaziul Valentin Slobozenco din raionul Straseni satul Micauti

Caiet de sarcini

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	1206
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	1206
3	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2	216
4	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea elementelor demontate	m	13
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	23,4
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m.se adauga	t	23,4
7	TsH92B	Incarcarea in auto:	t	23,4
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	23,4
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.cherestea leat 60*60mm ,178ml; consum grinzi 1.05 m3/m3 scinduri,dulapi se exclud	m3	0,641
10	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.consum scinduri 0.03m3/m2	m2	29,24
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	29,24
12	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,514
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,514

14	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.sina montare PVC	m	10
15	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice.	m2	135
16	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade.	m2	167
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	38,5
18	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	38,5
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.aplicativ instalarea elementelor D1,D2	kg	237,5
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,24
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1206
22	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.Fixarea hidroizolului deasupra capriorilor Cherestea leat 60*60 mm	m3	2,8
23	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 11.316 m3 astitiala sort streasina ,lemn dolie 100*30mm 0.501m3,0.216m2 total=12.033	m2	1206
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	14,833
25	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,833
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).gr.de 0.50mm maro,se exclude tabla ,coame ,pazii	m2	1206
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-150mm	m	167
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-100mm	m	135
29	CK26D	Pervazuri montate opritor de zapada	m	170
30	CK26D	Pervazuri montate sort streasina	m	167
31	CK26D	Pervazuri montate pazie deasupra	m	23

32	CK26D	Pervazuri montate dolie	m	18
33	CK26D	Pervazuri montate Racordare clacan pentru exterior	m	43
34	CK26D	Pervazuri montate bordiura fronton	m	14
35	CK26D	Pervazuri montate Coama semicirculara	m	110
36		capac coama	buc	7
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.canale de ventilare	m2	95
38	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp .aplicativ ferestre lucarne cu grila din lemn 10.5*2.35,3.2*1.65,3*1.0-2 buc	m2	16,48
39	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	22,5
40	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii.ventilare acoperisului cu plasa de metal prin interior 700*1000h,700*700h	m2	3,8
41	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2	7,6
42	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	45
43	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	45
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	2,12
45	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m.se adauga	t	2,12
46	TsH92B	Incarcarea in auto:	t	2,12
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km.	t	2,12
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.cherestea leat 60*60mm,178ml (consum grinzi 1.05m3/m3 scinduri ;dulapi se exclud	m3	0,12
49	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.consum scinduri 0.03m3/m2	m2	5,27

50	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	5,27
51	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,28
52	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,28
53	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.sina montare PVC	m	2
54	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu PVC profiluri din mase plastice.	m2	25
55	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	2,1
56	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.prelucrarea elementelor de cherestea existente	m3	2,1
57	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.aplicativ instalarea elementelor D1,D2	kg	47,25
58	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,05
59	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	53
60	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.fixarea hidroizolului deasupra capriorilor Cherestea leat 60*60mm	m3	0,2
61	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0.51m3 asteriala -sort streasina ,100*30 0.1m3 total=0.61m3	m2	53
62	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,81
63	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81
64	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).grosime 0.5mm maro se exclude tabla coame,,pazii	m2	53
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d=150	m	16

66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d=100	m	16
67	CK26D	Pervazuri montate opritor zapada	m	16
68	CK26D	Pervazuri montate sort streasina	m	16
69	CK26D	Pervazuri montate racordare clacan pentru exterior	m	9
70	CK26D	Pervazuri montate bordiura fronton	m	16

Srl Piramidgrup adm Jardan Vasile

(functia, semnatura, numele, prenumele)

