

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 480 158 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3	27,300	244,420 0,000	6 672,666 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,220	311,081 0,000	23 088,398 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,160	531,000 0,000	18 669,960 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,000	16,720 0,000	127 707,360 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,650	97,210 15,408	6 187,389 980,719
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 m3	53,090	1 557,103	82 666,611

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%			216,996	11 520,305
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,540	531,000 0,000	16 747,740 0,000
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,000	16,720 0,000	87 010,880 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,540	97,206 15,407	3 065,883 485,951
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,080	266,649 0,000	2 421,172 0,000
		Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				374 238,059 12 986,975

	Total	lei	374 238
	Asigurari socisle si medicale	22,50 %	2 922
	Cheltuieli de transport	3,00 %	3
	Cheltuieli directe	100,00 +	377 163
	Cheltuieli de regie	3,00 %	11 315
	Total	100,00 +	388 478
	Beneficiu de deviz	3,00 %	11 654
	Total	100,00 +	400 132
	TVA	20,00 %	80 026
	Total deviz: Inclusiv salariu		480 158 12 987

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

