

**Obiect Lucrari de reparatii in incinta Palatului
de Cultura "N. Botgros" din mun. Cahul pentru
Crearea Centrului Oenologic**

Investitor Primaria Municipiului Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Centrul Oenologic		
		1.1.1. Demontari si lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

1	2	3	4	5
8	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		1.2. Aripa dreapta		
		1.2.1. Demontari si lucrari de constructie		
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
10	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
11	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
13	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
14	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Alimentare cu energie		

1	2	3	4	5
		electrica la Centrul Oenologic		
16	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 2000*16*16mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC 2000*16*16)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
18	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*1.5m2m)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	31301348174041	Cablu de energie 3*1.5mm2	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
19	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*2.5m2m)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	31301348174042	Cablu de energie 3*2.5mm2	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 6 mmp (UTP cat. 5E, 4*2*0.5mm2)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	313013481740421	Cablu UTP cat. 5E, 4*2*0.5mm2	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
21	RpEF05A	Montarea pendulei cu tija si glob de sticla pentru bec de 40-200 W, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic (conform proiectului de design, corpuri de iluminat suspendate albe)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	28752763100421	Pendula cu tija si glob pentru bec de 40-200 W, complet echipata (conform proiectului de design, corpuri de iluminat suspendate albe)	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
22	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica,	buc	

1	2	3	4	5
		montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (conform proiectului de design, spoturi incorporate in tavan, inclusiv becurile)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
	24664773024181	Spoturi incorporate in tavan	buc	1,0100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
23	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (conform proiectului de design, spoturi aplicate pe tavan, inclusiv becurile)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
	24664773024182	Spoturi aplicate pe tavan	buc	1,0100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
24	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat, banda LED	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
25	Pret de piata	Banda LED, lumina calda, 14.4W	m	
	85443567867	Banda LED, lumina calda, 14.4W	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60*60cm, 60 W	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400
	2875274400502	Corp de iluminat 60*60, 60W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, (inclusiv ramele ordinare 1buc; dubla-8buc; tripla-2buc; cu 4 locuri 2buc.)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
28	RpEE03A	Montarea prizelor de internet	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	274616733510011	Priza de inetnet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
29	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale, montate pe dibluri din lemn, plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000
	11110001000212	Intrerupator cap-scara	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
30	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor cu o clapa, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	11110001000241	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2.2. Alimentare cu energie electrica la Aripa dreapta		
31	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 2000*16*16mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	25231567200281	Element de protectie (canal plinta PVC 2000*16*16)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*1.5m2m)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	31301348174041	Cablu de energie 3*1.5mm2	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*2.5m2m)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	31301348174042	Cablu de energie 3*2.5mm2	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
34	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60*60cm, 60 W	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400
	2875274400502	Corp de iluminat 60*60, 60W	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, (inclusiv ramele ordinare 1buc; dubla-8buc; tripla-2buc; cu 4 locuri 2buc.)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	11110001000241	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		3. Utilaj		
		3.1. Centrul Oenologic		
37	Pret de piata	Tablou electric gata echipat, fara automete	buc	
	3.223	Tablou electric gata echipat	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	