

**Lucrari de amenajare a terenului
la Gradinita de copii s. Gura
Galbenei, r. Cimisia**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 1
Deviz-oferta № 1**

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,00
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,75
3	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3	10,40
4	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Uluc OL-25, 49x17x15cm)	buc	20,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	260,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=10cm)	m3	57,50
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,75
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x12 cm.,cu grosimea de 40 mm., culoarea # sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat din ciment si nisip in proportie de 1:3, rosturi cu amestec uscat de ciment si nisip, grosimea stratului de 10 cm	m2	575,00