

**Termoizolarea blocului de studii
si schimbarea invelitorii a
acoperisului Gimnaziului
"Mihail Baban" cu nr.cad.
3410210.194 din r-l Donduseni, s.
Arionesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 911 652 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
		1.1. Acoperis SA-7				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - tabla	m2	605,000	56,660 56,160	34 279,300 33 976,800
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	5,000	190,320 190,320	951,600 951,600
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - jgheaburi	m	60,000	11,170 10,920	670,200 655,200
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - burlane	m	40,000	11,170 10,920	446,800 436,800
		Total Acoperis SA-7 Inclusiv salariu				36 347,900 36 020,400
		Total Demolari				36 347,900

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				36 020,400
		2. Acoperis SA-29, 35				
		2.1. Acoperis SA-20.35				
5	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.poz. 8 SA-17	m3	10,000	597,004 159,900	5 970,040 1 599,000
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. poz. 8 SA-17	m3	10,000	68,490 13,260	684,900 132,600
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,460	7 795,915 1 755,000	3 586,121 807,300
8	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,460	597,583 159,900	274,888 73,554
9	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Sipca, gratarul de sipci, sipca logitudinala, sipca din lemn V=6.075 m3 sipca	m2	605,000	94,095 36,660	56 927,400 22 179,300
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,075	68,476 13,263	415,994 80,574
11	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,075	597,022 159,903	3 626,906 971,412
12	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Sipca, gratarul de sipci, sipca logitudinala, sipca din lemn V=0.906 m3 cotrasipca	m2	605,000	49,667 36,660	30 048,600 22 179,300
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,906	68,611 13,258	62,162 12,012
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,906	596,994 159,874	540,877 144,846

1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	605,000	54,431 19,500	32 930,744 11 797,500
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 3011	m2	605,000	268,229 89,700	162 278,608 54 268,500
17	CH06B aplic.	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta - elemente LE-310, retinerea zapezii L=2000 mm	m	49,000	425,525 93,600	20 850,725 4 586,400
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic Suub 4.08x28 mm K=0.2 la manopera	buc	245,000	4,320 3,120	1 058,400 764,400
19	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic Suub 4.08x20 mm K=0.2 la manopera	buc	245,000	4,320 3,120	1 058,400 764,400
20	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plana vopsita de metal	m2	11,000	263,917 62,400	2 903,086 686,400
21	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din schindura 100x19 mm poz.4 placa 100x19 mm	m2	84,000	49,554 19,890	4 162,536 1 670,760
22	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	84,000	130,540 97,500	10 965,360 8 190,000
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm	m	93,000	175,096 23,400	16 283,914 2 176,200

1	2	3	4	5	6	7
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm	m	84,000	204,192 27,300	17 152,128 2 293,200
		Total Acoperis SA-20.35 Inclusiv salariu				371 781,789 135 377,658
		2.2. Bariera de siguranta MOK, MOK2				
25	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (d=16AIII GOST5781 - 82* L=1.37 m) MOK	kg	171,010	57,987 23,400	9 916,337 4 001,556
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic M8x85 mm K=0.2 la manopera	buc	158,000	4,320 3,120	682,560 492,960
27	pret de piata	Piulita M8	buc	158,000	0,400 0,000	63,200 0,000
28	pret de piata	Saiba M8	buc	158,000	0,400 0,000	63,200 0,000
29	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (d=14AI GOST5781-82*) MOK2	kg	199,650	57,988 23,400	11 577,261 4 671,888
30	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) MOK, MOK2	t	0,371	503,997 317,466	186,983 117,780
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115, MOK, MOK2	t	0,371	668,453 297,914	247,996 110,526
		Total Bariera de siguranta MOK, MOK2 Inclusiv salariu				22 737,537 9 394,710
		2.3. Lucarne cu jaluzele L-1 2 buc, L-2 2 buc, L-3 2 buc, L-4 1 buc.				
32	CE42A	Elemente din lemn geluite 1.3 m3, Executarea lucarnelor 5 buc	buc	5,000	2 140,954 515,034	10 704,770 2 575,170

1	2	3	4	5	6	7
33	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,980	68,509 13,270	204,156 39,546
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,980	597,039 159,900	1 779,177 476,502
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	59,600	130,540 97,500	7 780,184 5 811,000
		Total Lucarne cu jaluzele L-1 2 buc, L-2 2 buc, L-3 2 buc, L-4 1 buc. Inclusiv salariu				20 468,287 8 902,218
		2.4. Usa de acces 1 buc s=1.58x0.96=1.52 m2				
36	CE42A	Elemente din lemn geluite 0.2 m3, Executarea lucarnelor	buc	1,000	2 140,954 515,034	2 140,954 515,034
37	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,200	67,260 13,260	13,452 2,652
38	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,200	599,025 159,900	119,805 31,980
39	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	3,792	130,539 97,500	495,002 369,720
		Total Usa de acces 1 buc s=1.58x0.96=1.52 m2 Inclusiv salariu				2 769,213 919,386
		2.5. Elemente acoperisului Bloc A, Bloc B, Bloc C SA-36 Noduri "4", "5"				
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sec A-A	m3	1,095	7 787,879 1 755,036	8 527,727 1 921,764
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. sec A-A	m3	1,095	347,477 66,318	380,487 72,618

1	2	3	4	5	6	7
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Detaliu de imbinare D-1 cu 2 gauri	kg	259,760	55,386 16,380	14 387,040 4 254,900
43	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat diblu metalic bulon M12x180 mm K=0.2 la manopera	buc	408,000	4,320 3,120	1 762,560 1 272,960
44	pret de piata	Piulita M12	buc	408,000	0,400 0,000	163,200 0,000
45	pret de piata	Saiba M12	buc	408,000	0,400 0,000	163,200 0,000
46	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,260	504,077 317,400	131,060 82,524
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,260	668,492 297,900	173,808 77,454
		Total Elemente acoperisului Bloc A, Bloc B, Bloc C SA-36 Noduri "4", "5"				25 689,082
		Inclusiv salariu				7 682,220
		Total Acoperis SA-29, 35				443 445,908
		Inclusiv salariu				162 276,192
		3. Lucrari diverse				
		3.1. Cosuri de ventilare SA-41*				
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,738	7 789,473 1 754,894	5 748,631 1 295,112
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,738	597,057 159,911	440,628 118,014
50	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % p=125 kg/m3	m2	8,000	219,524 7,020	1 756,192 56,160

1	2	3	4	5	6	7
51	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % p=30-40 kg/m3	m2	57,000	219,629 7,020	12 518,868 400,140
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.gros. 0.8 mm	m2	81,000	326,870 78,000	26 476,494 6 318,000
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tabla vopsita	m2	28,000	268,229 89,700	7 510,412 2 511,600
54	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din OSB-3-10 mm	m2	114,000	49,554 19,890	5 649,156 2 267,460
55	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	13,248	42,881 12,476	568,090 165,282
56	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de grund ГФ 021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,013	502,923 318,000	6,538 4,134
57	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,013	673,769 300,000	8,759 3,900
58	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,600	152,726 74,100	1 160,715 563,160

1	2	3	4	5	6	7
59	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5	m3	0,400	2 172,955 413,400	869,182 165,360
		Total Cosuri de ventilare SA-41*				62 713,665
		Inclusiv salariu				13 868,322
		Total Lucrari diverse				62 713,665
		Inclusiv salariu				13 868,322

		Total	lei	542 507
		CASM	24,00 %	50 920
		Cheltuieli de transport	10,00 %	32 519
		TOTAL	100,00 +	625 946
		Cheltuieli de regie	14,50 %	90 762
		TOTAL	100,00 +	716 708
		Beneficiu de deviz	6,00 %	43 002
		TOTAL	100,00 +	759 710
		TVA	20,00 %	151 942
		Total deviz:		911 652
		Inclusiv salariu		212 166

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)