

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-2**

**Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE) - SP2**

Valoarea de deviz 231 119,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.<br>II.Механизированное рытье траншеи.        | 100 m3 | 0,3150                                | 2 107,124<br>0,000                    | 663,744<br>0,000        |
| 2      | TsD02D1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 | 0,3150                                | 105,600<br>0,000                      | 33,264<br>0,000         |
| 3      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)  | buc    | 10,0000                               | 3 427,892<br>246,392                  | 34 278,920<br>2 463,920 |
| 4      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior  | buc    | 10,0000                               | 232,530<br>28,530                     | 2 325,296<br>285,296    |
| 5      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km   | 0,0600                                | 56 623,717                            | 3 397,423               |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                                     |
|----|--------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------------------|
|    |              |   |         |        | 8 623,717 | 517,423                               |
| 6  | 201-92611-3  | Consola УЗ (укоc) (узел крепления)  | buc     | 6,0000 | 245,000   | 1 470,000                             |
|    |              |   |         |        | 0,000     | 0,000                                 |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei     |        |           | 42 168,647                            |
|    |              | <i>Asigurari sociale si medicale</i>  | 24 %    |        |           | 783,993                               |
|    |              | <i>Transport materiale</i>  | 5 %     |        |           | 1 502,500                             |
|    |              | <i>Total</i>  |         |        |           | 44 455,140                            |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 8 %     |        |           | 3 556,411                             |
|    |              | <i>Total</i>  |         |        |           | 48 011,551                            |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 4 %     |        |           | 1 920,462                             |
|    |              | <i>Total</i>  |         |        |           | 49 932,013                            |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>  |         |        |           | <b>49 932,013</b><br><b>3 266,639</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>  |         |        |           |                                       |
| 7  | 08-03-573-4  | Dulap de evidenta BZUM  | buc     | 1,0000 | 213,721   | 213,721                               |
|    |              |   |         |        | 153,671   | 153,671                               |
| 8  | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar  | buc     | 1,0000 | 250,740   | 250,740                               |
|    |              |   |         |        | 182,200   | 182,200                               |
| 9  | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc     | 1,0000 | 56,411    | 56,411                                |
|    |              |   |         |        | 56,411    | 56,411                                |
| 10 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A  | buc     | 1,0000 | 134,560   | 134,560                               |
|    |              |   |         |        | 101,150   | 101,150                               |
| 11 | 08-03-523-1  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A   | buc     | 3,0000 | 95,303    | 285,908                               |
|    |              |   |         |        | 75,863    | 227,588                               |
| 12 | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV   | set     | 2,0000 | 219,220   | 438,440                               |
|    |              |   |         |        | 194,520   | 389,040                               |
| 13 | 08-02-367-8  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m  | 0,2750 | 9 358,196 | 2 573,504                             |
|    |              |   |         |        | 4 230,160 | 1 163,294                             |
| 14 | 08-01-082-1  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  | 100 buc | 0,6700 | 3 095,830 | 2 074,206                             |
|    |              |   |         |        | 3 047,481 | 2 041,812                             |

| 1  | 2            | 3  | 4     | 5        | 6                      | 7                   |
|----|--------------|--|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 15 | 08-02-148-2  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg   | 100 m | 0,6000   | 1 247,197<br>1 186,572 | 748,318<br>711,943  |
| 16 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee   | 100 m | 0,7500   | 429,889<br>429,889     | 322,417<br>322,417  |
| 17 | 08-02-141-2  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg   | 100 m | 0,1500   | 905,760<br>888,307     | 135,864<br>133,246  |
| 18 | 08-02-143-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu   | 100 m | 0,1500   | 422,107<br>422,107     | 63,316<br>63,316    |
| 19 | 08-02-163-2  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc   | 5,0000   | 119,673<br>112,173     | 598,366<br>560,866  |
| 20 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm   | 100 m | 0,1000   | 3 129,990<br>1 381,090 | 312,999<br>138,109  |
| 21 | 3370211-13   | Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I=32A  | buc   | 3,0000   | 75,000<br>0,000        | 225,000<br>0,000    |
| 22 | 3332141-06   | Cablu СИП-2А 3x50+1x70   | m     | 825,0000 | 96,000<br>0,000        | 79 200,000<br>0,000 |
| 23 | 33351006-11  | Cap terminal 4КНТп-1-25/50   | buc   | 1,0000   | 675,000<br>0,000       | 675,000<br>0,000    |
| 24 | 33351006-12  | Cap terminal 4КВТп-1-25/50   | buc   | 1,0000   | 770,000<br>0,000       | 770,000<br>0,000    |
| 25 | 3332012-12   | Cablu ААБЛ-1 4x50mm2   | m     | 75,0000  | 90,000<br>0,000        | 6 750,000<br>0,000  |
| 26 | 33330001     | Caramida   | buc   | 200,0000 | 8,000<br>0,000         | 1 600,000<br>0,000  |
| 27 | 201-92855-4  | Lenta F 2007   | m     | 74,0000  | 13,700<br>0,000        | 1 013,800<br>0,000  |
| 28 | 335000519-08 | Clame (скрепа) А200  | buc   | 56,0000  | 4,500<br>0,000         | 252,000<br>0,000    |
| 29 | 33501514-03  | Curelusa de cablu CSB  | buc   | 89,0000  | 4,500<br>0,000         | 400,500<br>0,000    |
| 30 | 335000527-5  | Consola cu clema intermediara ES1500   | buc   | 20,0000  | 110,000<br>0,000       | 2 200,000<br>0,000  |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5       | 6                  | 7                                |
|----|------------------|--|------|---------|--------------------|----------------------------------|
| 31 | 335000527<br>-4  | Consola CA1500                                       | buc  | 4,0000  | 100,000<br>0,000   | 400,000<br>0,000                 |
| 32 | 3350521-<br>26   | Clema de ancora PA-1500                              | buc  | 3,0000  | 115,000<br>0,000   | 345,000<br>0,000                 |
| 33 | 3350514-<br>05   | Clema de perforare P2X95                             | buc  | 25,0000 | 50,000<br>0,000    | 1 250,000<br>0,000               |
| 34 | 335000516<br>-16 | Cirlig HEL-5552                                      | buc  | 3,0000  | 182,000<br>0,000   | 546,000<br>0,000                 |
| 35 | 335000516<br>-20 | Dispozitiv de stringere de<br>ramificare HEL-5504    | buc  | 9,0000  | 256,000<br>0,000   | 2 304,000<br>0,000               |
| 36 | 335000516<br>-17 | Racord mecanic HEL-6893ZAK                           | buc  | 12,0000 | 140,000<br>0,000   | 1 680,000<br>0,000               |
| 37 | 335000514<br>-19 | Tub de germetizare WCSM 33/8 -<br>150/S              | buc  | 12,0000 | 215,000<br>0,000   | 2 580,000<br>0,000               |
| 38 | 335000516<br>-18 | Tub de izolatie CGPT 18/6-0                          | buc  | 12,0000 | 82,000<br>0,000    | 984,000<br>0,000                 |
| 39 | 333510006<br>-11 | Cap terminal cu manusi<br>contractabile 502K016/S    | buc  | 3,0000  | 155,000<br>0,000   | 465,000<br>0,000                 |
| 40 | 335000516<br>-23 | Manta de protectie GPC<br>60x60L2750                 | buc  | 9,0000  | 192,000<br>0,000   | 1 728,000<br>0,000               |
|    |                  | <i>Total</i>   | Lei  |         |                    | 113 577,070                      |
|    |                  | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                 | 24 % |         |                    | 1 498,815                        |
|    |                  | <i>Transport materiale</i>                           | 5 %  |         |                    | 5 291,787                        |
|    |                  | <i>Total</i>   |      |         |                    | 120 367,672                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 56 % |         |                    | 3 497,235                        |
|    |                  | <i>Total</i>   |      |         |                    | 123 864,907                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 4 %  |         |                    | 4 954,596                        |
|    |                  | <i>Total</i>   |      |         |                    | 128 819,503                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |         |                    | <b>128 819,503<br/>6 245,063</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                     |      |         |                    |                                  |
| 41 | 555051-2         | Panou de evidenta si protectie<br>BZUM-TF-63-09      | buc  | 1,0000  | 2 460,000<br>0,000 | 2 460,000<br>0,000               |
| 42 | 555-<br>100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A                         | buc  | 1,0000  | 87,000<br>0,000    | 87,000<br>0,000                  |
| 43 | 5550244-         | -Intrerupator automat cu 3 pol,                      | buc  | 1,0000  | 87,000             | 87,000                           |

| 1  | 2          | 3   | 4     | 5      | 6                  | 7                  |
|----|------------|---|-------|--------|--------------------|--------------------|
|    | 11         | 20A, BA47-29//3/20C   |       |        | 0,000              | 0,000              |
| 44 | 5550151-25 | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc   | 1,0000 | 7 000,000<br>0,000 | 7 000,000<br>0,000 |
| 45 | 130-10022  | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS                      | buc   | 6,0000 | 675,000<br>0,000   | 4 050,000<br>0,000 |
|    |            | <i>Total</i>  | Lei   |        |                    | 13 684,000         |
|    |            | <i>Cheltuieli de depozitare</i>   | 1,2 % |        |                    | 164,208            |
|    |            | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |       |        |                    | <b>13 848,208</b>  |

|  |  |  |      |                                      |
|--|--|--|------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 192 599,74                           |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 38 519,95                            |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>231 119,69</b><br><b>9 511,71</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-2**  
**Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE) - SP2**

**Valoarea de deviz 231 119,69 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 146,6950 | 64,84 | 9 511,702       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>9 511,71</b> |

**Materiale:**

|     |           |   |         |          |           |            |
|-----|-----------|---|---------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 1011613-1 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm       | t       | 0,0060   | 20 000,00 | 120,000    |
| 2.  | 1011924   | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,2600   | 65,00     | 16,900     |
| 3.  | 1011977   | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,8670   | 65,00     | 121,355    |
| 4.  | 1019109   | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 2,0400   | 20,00     | 40,800     |
| 5.  | 1019760   | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0450   | 65,00     | 2,925      |
| 6.  | 1019852   | Vopsea  | kg      | 0,9395   | 45,00     | 42,278     |
| 7.  | 111       | Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2                           | buc     | 10,0000  | 2 570,00  | 25 700,000 |
| 8.  | 21        | Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А  | buc     | 3,0000   | 75,00     | 225,000    |
| 9.  | 22        | Cablu СИП-2А 3x50+1x70  | m       | 825,0000 | 96,00     | 79 200,000 |
| 10. | 23        | Cap terminal 4КНТп-1-25/50  | buc     | 1,0000   | 675,00    | 675,000    |
| 11. | 24        | Cap terminal 4КВТп-1-25/50  | buc     | 1,0000   | 770,00    | 770,000    |
| 12. | 25        | Cablu ААБЛ-1 4x50mm2  | m       | 75,0000  | 90,00     | 6 750,000  |
| 13. | 26        | Caramida  | buc     | 200,0000 | 8,00      | 1 600,000  |
| 14. | 27        | Lenta F 2007  | m       | 74,0000  | 13,70     | 1 013,800  |
| 15. | 28        | Clame (скрепа) А200   | buc     | 56,0000  | 4,50      | 252,000    |
| 16. | 29        | Curelusa de cablu CSB   | buc     | 89,0000  | 4,50      | 400,500    |
| 17. | 30        | Consola cu clema intermediara ES1500  | buc     | 20,0000  | 110,00    | 2 200,000  |
| 18. | 31        | Consola CA1500  | buc     | 4,0000   | 100,00    | 400,000    |
| 19. | 32        | Clema de ancora PA-1500   | buc     | 3,0000   | 115,00    | 345,000    |
| 20. | 33        | Clema de perforare P2X95  | buc     | 25,0000  | 50,00     | 1 250,000  |
| 21. | 34        | Cirlig HEL-5552   | buc     | 3,0000   | 182,00    | 546,000    |
| 22. | 35        | Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504                                | buc     | 9,0000   | 256,00    | 2 304,000  |
| 23. | 36        | Racord mecanic HEL-6893ZAK  | buc     | 12,0000  | 140,00    | 1 680,000  |
| 24. | 37        | Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S   | buc     | 12,0000  | 215,00    | 2 580,000  |
| 25. | 38        | Tub de izolatie CGPT 18/6-0   | buc     | 12,0000  | 82,00     | 984,000    |
| 26. | 39        | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S                                | buc     | 3,0000   | 155,00    | 465,000    |
| 27. | 40        | Manta de protectie GPC 60x60L2750   | buc     | 9,0000   | 192,00    | 1 728,000  |
| 28. | 41        | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09                                  | buc     | 1,0000   | 2 460,00  | 2 460,000  |
| 29. | 42        | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A  | buc     | 1,0000   | 87,00     | 87,000     |
| 30. | 43        | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C                           | buc     | 1,0000   | 87,00     | 87,000     |
| 31. | 44        | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc     | 1,0000   | 7 000,00  | 7 000,000  |
| 32. | 45        | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS                      | buc     | 6,0000   | 675,00    | 4 050,000  |
| 33. | 5009062   | Papuci de cablu   | buc     | 12,1000  | 2,50      | 30,250     |
| 34. | 5009500   | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0787   | 150,00    | 11,805     |
| 35. | 5220077   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                             | kg      | 0,3000   | 120,00    | 36,000     |

|                                       |          |   |     |         |        |                   |
|---------------------------------------|----------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 36.                                   | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m   | 60,0000 | 48,00  | 2 880,000         |
| 37.                                   | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,3760  | 120,00 | 45,120            |
| 38.                                   | 6        | Consola У3 (укос) (узел крепления)  | buc | 6,0000  | 245,00 | 1 470,000         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |   |     |         |        | <b>149 569,74</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 2,4000 | 120,00 | 288,000          |
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,4000 | 280,00 | 672,000          |
| 3.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 2,4000 | 450,00 | 1 080,000        |
| 4.                                  | 031002        | Autohidroascensor  | h-ut | 6,7128 | 200,00 | 1 342,560        |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 1,1733 | 65,00  | 76,264           |
| 6.                                  | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 7,8000 | 650,00 | 5 070,000        |
| 7.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut | 1,3828 | 480,00 | 663,744          |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut | 0,0693 | 480,00 | 33,264           |
| 9.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut | 0,2800 | 35,00  | 9,800            |
| 10.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t  | h-ut | 0,2255 | 300,00 | 67,650           |
| 11.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 1,9000 | 550,00 | 1 045,000        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |        |        | <b>10 348,27</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 192 599,74 |
| TVA   | 20 % | 38 519,95  |

**Total deviz:**

**231 119,69**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|-------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |        |  |                      |                         |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.           | 100 m3 |  |                      | 2 107,124<br>0,000      |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,3900                                 | 480,00               | 2 107,12                |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 663,744                 |
| 2      | TsD02D1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером | 100 m3 |  |                      | 105,600<br>0,000        |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 0,2200                                 | 480,00               | 105,60                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 33,264                  |
| 3      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)  | buc    |  |                      | 3 427,892<br>246,392    |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om   | 3,8000                                 | 64,84                | 246,39                  |
|        | 111                         | Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2   | buc    | 1,0000                                 | 2 570,00             | 2 570,00                |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut   | 0,7800                                 | 650,00               | 507,00                  |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut   | 0,1900                                 | 550,00               | 104,50                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 34 278,920              |
| 4      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior  | buc    |  |                      | 232,530<br>28,530       |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om   | 0,4400                                 | 64,84                | 28,53                   |
|        | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t   | h-ut   | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                   |
|        | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)  | h-ut   | 0,2400                                 | 280,00               | 67,20                   |
|        | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut   | 0,2400                                 | 450,00               | 108,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 2 325,296               |
| 5      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km   |  |                      | 56 623,717<br>8 623,717 |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om   | 133,0000                               | 64,84                | 8 623,72                |
|        | 530-0182                    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m      | 1 000,0000                             | 48,00                | 48 000,00               |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 3 397,423               |
| 6      | 201-92611-3                 | Consola У3 (укос) (узел крепления)  | buc    |  |                      | 245,000<br>0,000        |
|        | 6                           | Consola У3 (укос) (узел крепления)  | buc    | 1,0000                                 | 245,00               | 245,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 1 470,000               |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |        |  |                      |                         |
| 7      | 08-03-573-4                 | Dulap de evidenta BZUM  | buc    |  |                      | 213,721<br>153,671      |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om   | 2,3700                                 | 64,84                | 153,67                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,1000                                 | 65,00                | 6,50                    |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,1000                                 | 65,00                | 6,50                    |
|        | 1019852                     | Vopsea  | kg     | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                    |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 0,7100                                 | 65,00                | 46,15                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei    |  |                      | 213,721                 |
| 8      | 08-03-521-15                | Intreruptor de putere tripolar  | buc    |  |                      | 250,740                 |



| 1  | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|------------|
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 18,3000 | 64,84     | 1 186,57   |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0041  | 150,00    | 0,63       |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"  | kg      | 0,5000  | 120,00    | 60,00      |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 748,318    |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee   | 100 m   |         |           | 429,889    |
|    |             |  |         |         |           | 429,889    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 6,6300  | 64,84     | 429,89     |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 322,417    |
| 17 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg   | 100 m   |         |           | 905,760    |
|    |             |  |         |         |           | 888,307    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 13,7000 | 64,84     | 888,31     |
|    | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,2500  | 45,00     | 11,25      |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0410  | 150,00    | 6,20       |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 135,864    |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu   | 100 m   |         |           | 422,107    |
|    |             |  |         |         |           | 422,107    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 6,5100  | 64,84     | 422,11     |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 63,316     |
| 19 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc     |         |           | 119,673    |
|    |             |  |         |         |           | 112,173    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 1,7300  | 64,84     | 112,17     |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0100  | 150,00    | 1,50       |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0500  | 120,00    | 6,00       |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 598,366    |
| 20 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm   | 100 m   |         |           | 3 129,990  |
|    |             |  |         |         |           | 1 381,090  |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 21,3000 | 64,84     | 1 381,09   |
|    | 1011613-1   | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm  | t       |         | 20 000,00 | 1 200,00   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,9000  | 65,00     | 58,50      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 8,2000  | 20,00     | 164,00     |
|    | 1019852     | Vopsea   | kg      | 2,4000  | 45,00     | 108,00     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 3,3600  | 65,00     | 218,40     |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 312,999    |
| 21 | 3370211-13  | Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А   | buc     |         |           | 75,000     |
|    |             |  |         |         |           | 0,000      |
|    | 21          | Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А   | buc     | 1,0000  | 75,00     | 75,00      |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 225,000    |
| 22 | 3332141-06  | Cablu СИП-2А 3x50+1x70   | m       |         |           | 96,000     |
|    |             |  |         |         |           | 0,000      |
|    | 22          | Cablu СИП-2А 3x50+1x70   | m       | 1,0000  | 96,00     | 96,00      |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 79 200,000 |
| 23 | 33351006-11 | Cap terminal 4КНТп-1-25/50   | buc     |         |           | 675,000    |
|    |             |  |         |         |           | 0,000      |
|    | 23          | Cap terminal 4КНТп-1-25/50   | buc     | 1,0000  | 675,00    | 675,00     |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 675,000    |
| 24 | 33351006-12 | Cap terminal 4КВТп-1-25/50   | buc     |         |           | 770,000    |
|    |             |  |         |         |           | 0,000      |
|    | 24          | Cap terminal 4КВТп-1-25/50   | buc     | 1,0000  | 770,00    | 770,00     |
|    |             | Total  | Lei     |         |           | 770,000    |
| 25 | 3332012-12  | Cablu ААБЛ-1 4x50mm2   | m       |         |           | 90,000     |
|    |             |  |         |         |           | 0,000      |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5      | 6      | 7         |
|----|--------------|--|-----|--------|--------|-----------|
|    | 25           | Cablu AABJI-1 4x50mm2                          | m   | 1,0000 | 90,00  | 90,00     |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 6 750,000 |
| 26 | 33330001     | Caramida                                       | buc |        |        | 8,000     |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 26           | Caramida                                       | buc | 1,0000 | 8,00   | 8,00      |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 1 600,000 |
| 27 | 201-92855-4  | Lenta F 2007                                   | m   |        |        | 13,700    |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 27           | Lenta F 2007                                   | m   | 1,0000 | 13,70  | 13,70     |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 1 013,800 |
| 28 | 335000519-08 | Clame (скрепа) A200                            | buc |        |        | 4,500     |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 28           | Clame (скрепа) A200                            | buc | 1,0000 | 4,50   | 4,50      |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 252,000   |
| 29 | 33501514-03  | Curelusa de cablu CSB                          | buc |        |        | 4,500     |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 29           | Curelusa de cablu CSB                          | buc | 1,0000 | 4,50   | 4,50      |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 400,500   |
| 30 | 335000527-5  | Consola cu clema intermediara ES1500           | buc |        |        | 110,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 30           | Consola cu clema intermediara ES1500           | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 2 200,000 |
| 31 | 335000527-4  | Consola CA1500                                 | buc |        |        | 100,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 31           | Consola CA1500                                 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 400,000   |
| 32 | 3350521-26   | Clema de ancora PA-1500                        | buc |        |        | 115,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 32           | Clema de ancora PA-1500                        | buc | 1,0000 | 115,00 | 115,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 345,000   |
| 33 | 3350514-05   | Clema de perforare P2X95                       | buc |        |        | 50,000    |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 33           | Clema de perforare P2X95                       | buc | 1,0000 | 50,00  | 50,00     |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 1 250,000 |
| 34 | 335000516-16 | Cirlig HEL-5552                                | buc |        |        | 182,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 34           | Cirlig HEL-5552                                | buc | 1,0000 | 182,00 | 182,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 546,000   |
| 35 | 335000516-20 | Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504 | buc |        |        | 256,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 35           | Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504 | buc | 1,0000 | 256,00 | 256,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 2 304,000 |
| 36 | 335000516-17 | Racord mecanic HEL-6893ZAK                     | buc |        |        | 140,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 36           | Racord mecanic HEL-6893ZAK                     | buc | 1,0000 | 140,00 | 140,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 1 680,000 |
| 37 | 335000514-19 | Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S            | buc |        |        | 215,000   |
|    |              |  |     |        |        | 0,000     |
|    | 37           | Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S            | buc | 1,0000 | 215,00 | 215,00    |
|    |              | <i>Total</i>                                   | Lei |        |        | 2 580,000 |
| 38 | 335000516-18 | Tub de izolatie CGPT 18/6-0                    | buc |        |        | 82,000    |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|--------------|---|-----|--------|----------|-----------|
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 38           | Tub de izolatie CGPT 18/6-0   | buc | 1,0000 | 82,00    | 82,00     |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 984,000   |
| 39 | 333510006-11 | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S                                | buc |        |          | 155,000   |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 39           | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S                                | buc | 1,0000 | 155,00   | 155,00    |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 465,000   |
| 40 | 335000516-23 | Manta de protectie GPC 60x60L2750   | buc |        |          | 192,000   |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 40           | Manta de protectie GPC 60x60L2750   | buc | 1,0000 | 192,00   | 192,00    |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 1 728,000 |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>  |     |        |          |           |
| 41 | 555051-2     | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09                                  | buc |        |          | 2 460,000 |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 41           | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09                                  | buc | 1,0000 | 2 460,00 | 2 460,00  |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 2 460,000 |
| 42 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A  | buc |        |          | 87,000    |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 42           | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A  | buc | 1,0000 | 87,00    | 87,00     |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 87,000    |
| 43 | 5550244-11   | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C                           | buc |        |          | 87,000    |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 43           | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C                           | buc | 1,0000 | 87,00    | 87,00     |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 87,000    |
| 44 | 5550151-25   | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc |        |          | 7 000,000 |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 44           | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 | buc | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00  |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 7 000,000 |
| 45 | 130-10022    | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS                      | buc |        |          | 675,000   |
|    |              |   |     |        |          | 0,000     |
|    | 45           | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS                      | buc | 1,0000 | 675,00   | 675,00    |
|    |              | <i>Total</i>  | Lei |        |          | 4 050,000 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.