

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din com.Vasilcău, r-nul Soroca**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din com.Vasilcău, r-nul Soroca**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrări de amenajarea terenului din fața IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din com.Vasilcău, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Amenajarea terenului din fata scolii</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	48,0000
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	95,2400
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	166,0000
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,9520
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a fundatiei, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,9520
6	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare conform SM EN 13242+A1	m2	502,0000
7	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta conform SM EN 13242+A1 se scade 2cm la norma DII11 K=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	-502,0000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	124,0000
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de trotuar din beton prefabricat gr.4cm)	m2	502,0000