

**Lucrari de reparatie la IMSP
AMT Centru (CCD str. 31
August 1989,63,etajul 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 1 058 648,32 lei

Intocmit in prețuri curente 31.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,800	9,29 8,10	267,42 233,40
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,800	13,39 4,20	385,61 120,90
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	8,800	7,90 3,00	69,56 26,40
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	58,13 45,90	1 674,24 1 321,80
5	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,800	34,66 27,90	998,20 803,40
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	28,800	17,51	504,20

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,00	172,80
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	4,15 0,90	119,39 25,80
8	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,800	41,06 33,00	1 182,49 950,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	4,15 0,90	119,39 25,80
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	28,800	33,00 16,50	950,39 475,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 270,89 4 155,90
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,39 3,30	13,56 13,20
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,650	9,28 8,10	702,18 612,90
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,650	13,39 4,20	1 013,02 317,70
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,650	72,67 51,00	5 497,45 3 858,30
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	4,15 0,90	313,97 68,10
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,650	48,83 36,60	3 693,76 2 768,70

1	2	3	4	5	6	7
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,650	17,51 6,00	1 324,36 453,90
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	4,15 0,90	313,97 68,10
19	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,650	41,06 33,00	3 106,12 2 496,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	4,15 0,90	313,97 68,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	75,650	33,00 16,50	2 496,34 1 248,30
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	8,600	49,95 24,91	429,54 214,20
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	7,90 3,00	398,09 151,20
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	13,40 4,20	98,47 30,90
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,200	22,83 19,80	780,67 677,10
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	7,350	17,50 6,00	128,62 44,10

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	7,350	243,32 101,88	1 788,41 748,80
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,350	4,14 0,90	30,44 6,60
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	20,52 16,49	150,85 121,20
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	4,18 0,92	28,60 6,30
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	7,350	32,98 16,49	242,37 121,20
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	82,55 15,00	330,20 60,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 236,96 14 156,70
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,700	14,94 13,80	443,62 409,80
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,700	9,83 9,01	292,00 267,60
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,700	13,40 4,20	397,94 124,80
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,700	49,31 21,00	1 464,37 623,70
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,700	113,85 7,02	3 381,34 208,50
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	29,700	72,12 33,00	2 141,82 980,10

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara c ostul Linolium				
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	36,99 21,00	36,99 21,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 158,08 2 635,50
		Total Ordinatoare Inclusiv salariu				37 665,93 20 948,10
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	9,28 8,11	115,96 101,40
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,500	13,40 4,20	167,45 52,50
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	58,12 45,89	726,54 573,60
44	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	34,65 27,89	433,13 348,60
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	17,51 6,00	218,84 75,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	4,17 0,91	52,11 11,40
47	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	41,06 33,00	513,31 412,50
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,500	4,17	52,11

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,91	11,40
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,500	33,02 16,51	412,70 206,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 692,15 1 792,80
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	9,28 8,10	336,38 293,70
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,240	13,39 4,20	485,25 152,10
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	72,67 51,00	2 633,65 1 848,30
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	4,15 0,90	150,55 32,70
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	48,82 36,60	1 769,28 1 326,30
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	17,51 6,00	634,50 217,50
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	4,15 0,90	150,55 32,70
58	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	41,06 33,00	1 488,05 1 196,10

1	2	3	4	5	6	7
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	4,15 0,90	150,55 32,70
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,240	33,00 16,50	1 195,88 597,90
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,43 4,23	38,13 12,00
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	22,79 19,81	268,87 233,70
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	17,54 6,02	49,80 17,10
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	243,29 101,83	690,93 289,20
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	20,49 16,48	58,20 46,80

1	2	3	4	5	6	7
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	33,06 16,48	93,89 46,80
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 690,22 6 528,60
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	14,96 13,81	193,02 178,20
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	9,85 9,02	127,06 116,40
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	13,40 4,21	172,82 54,30
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	49,23 21,00	635,12 270,90
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	113,85 7,02	1 468,70 90,60
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara c ostul Linolium	m2	12,900	72,12 33,00	930,35 425,70
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,100	57,48 21,27	63,23 23,40
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 590,30 1 159,50
		Total Cab 316 Inclusiv salariu				16 972,67 9 480,90
		1.3. Cab 317				
		1.3.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	9,28 8,11	115,96 101,40
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,500	13,40 4,20	167,45 52,50
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	58,12 45,89	726,54 573,60
83	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	34,65 27,89	433,13 348,60
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	17,51 6,00	218,84 75,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	4,17 0,91	52,11 11,40
86	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	41,06 33,00	513,31 412,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	4,17 0,91	52,11 11,40
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,500	33,02 16,51	412,70 206,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 692,15 1 792,80
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60

1	2	3	4	5	6	7
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	9,28 8,10	336,38 293,70
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,240	13,39 4,20	485,25 152,10
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	72,67 51,00	2 633,65 1 848,30
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	4,15 0,90	150,55 32,70
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	48,82 36,60	1 769,28 1 326,30
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	17,51 6,00	634,50 217,50
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	4,15 0,90	150,55 32,70
97	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	41,06 33,00	1 488,05 1 196,10
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	4,15 0,90	150,55 32,70
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,240	33,00 16,50	1 195,88 597,90
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii				
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,43 4,23	38,13 12,00
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	22,79 19,81	268,87 233,70
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	17,54 6,02	49,80 17,10
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	243,29 101,83	690,93 289,20
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	20,49 16,48	58,20 46,80
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	33,06 16,48	93,89 46,80
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 690,22 6 528,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	14,96 13,81	193,02 178,20
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	9,85 9,02	127,06 116,40
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	13,40 4,21	172,82 54,30
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	49,23 21,00	635,12 270,90
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	113,85 7,02	1 468,70 90,60
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	12,900	72,12 33,00	930,35 425,70
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	36,99 21,00	36,99 21,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 564,06 1 157,10
		Total Cab 317 Inclusiv salariu				16 946,43 9 478,50
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,800	9,28 8,10	350,94 306,30
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,800	13,39 4,20	506,25 158,70
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	58,13 45,90	2 197,29 1 734,90
122	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	37,800	34,65 27,90	1 309,85 1 054,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	17,51 6,00	661,70 226,80
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	4,15 0,90	156,73 33,90
125	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,800	41,06 33,00	1 552,05 1 247,40
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	4,15 0,90	156,73 33,90
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,800	33,00 16,50	1 247,42 623,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 138,96 5 420,10
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,39 3,30	20,34 19,80
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,300	9,28 8,10	940,08 820,50
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,300	13,39 4,20	1 356,65 425,40
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	72,66 51,00	7 360,91 5 166,30
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	101,300	4,15	420,29

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,90	91,20
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,300	48,83 36,60	4 946,44 3 707,70
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,300	17,51 6,00	1 773,26 607,80
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	4,15 0,90	420,29 91,20
136	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,300	41,06 33,00	4 159,04 3 342,90
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	4,15 0,90	420,29 91,20
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,300	33,00 16,50	3 342,82 1 671,60
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	83,80 2,20	125,70 3,30
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	49,93 24,90	299,58 149,40
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,90 3,00	488,26 185,40
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,40 4,21	145,28 45,60
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	47,000	22,94 19,80	1 078,04 930,60

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	17,51 6,01	189,80 65,10
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	243,30 101,87	2 637,36 1 104,30
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	20,52 16,49	222,47 178,80
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	33,00 16,49	357,75 178,80
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	82,55 15,00	495,30 90,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 290,35 18 986,70
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000	14,94 13,80	582,66 538,20
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,000	9,82 9,00	382,98 351,00
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,000	13,39 4,20	522,21 163,80
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	39,000	49,29 21,00	1 922,41 819,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,000	113,85 7,02	4 440,30 273,90
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	39,000	72,09 33,00	2 811,58 1 287,00
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	36,74 21,00	110,22 63,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 772,36 3 495,90
		Total Cab 318 Inclusiv salariu				50 201,67 27 902,70
		1.5. Cab 319				
		1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,300	9,30 8,12	123,74 108,00
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,300	13,39 4,20	178,09 55,80
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	58,13 45,90	773,10 610,50
161	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,300	34,66 27,90	461,01 371,10
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,300	17,51 6,00	232,84 79,80
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	13,300	4,16	55,34

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,90	12,00
164	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300	41,06 33,00	546,13 438,90
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	4,16 0,90	55,34 12,00
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	13,300	33,02 16,51	439,12 219,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 864,71 1 907,70
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,800	9,28 8,10	350,94 306,30
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,800	13,39 4,20	506,25 158,70
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,800	72,64 51,00	2 745,65 1 927,80
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	4,15 0,90	156,73 33,90
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,800	48,83 36,60	1 845,85 1 383,60
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	17,51 6,00	661,70 226,80

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	4,15 0,90	156,73 33,90
175	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,800	41,06 33,00	1 552,05 1 247,40
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	4,15 0,90	156,73 33,90
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,800	33,00 16,50	1 247,42 623,70
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,43 4,23	38,13 12,00
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	22,79 19,81	268,87 233,70
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	17,54 6,02	49,80 17,10
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	243,29 101,83	690,93 289,20

1	2	3	4	5	6	7
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	20,49 16,48	58,20 46,80
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	33,06 16,48	93,89 46,80
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 075,63 6 774,60
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	14,93 13,80	204,58 189,00
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,700	9,80 8,98	134,28 123,00
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,700	13,41 4,20	183,65 57,60
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	49,32 21,00	675,63 287,70
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,700	113,86 7,03	1 559,84 96,30
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	13,700	72,14 33,00	988,29 452,10
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	36,99 21,00	36,99 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 783,26 1 226,70
		Total Cab 319 Inclusiv salariu				17 723,60 9 909,00
		1.6. 320				
		1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,200	9,27 8,09	113,06 98,70
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,200	13,39 4,20	163,38 51,30
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,200	58,14 45,91	709,28 560,10
200	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,200	34,68 27,91	423,10 340,50
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,200	17,50 6,00	213,50 73,20
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	4,16 0,91	50,74 11,10
203	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,000	41,05 33,00	492,62 396,00
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	4,16 0,91	50,74 11,10
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,200	32,99 16,50	402,48 201,30

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 618,90 1 743,30
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,640	9,29 8,11	330,98 288,90
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,640	13,39 4,20	477,31 149,70
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,640	72,68 51,00	2 590,20 1 817,70
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	4,15 0,90	147,99 32,10
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,640	48,83 36,60	1 740,23 1 304,40
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,640	17,51 6,00	624,00 213,90
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	4,15 0,90	147,99 32,10
214	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,640	41,06 33,01	1 463,42 1 176,30
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	4,15 0,90	147,99 32,10
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	35,640	33,00 16,50	1 176,11 588,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"				
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,43 4,23	38,13 12,00
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	22,79 19,81	268,87 233,70
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	17,54 6,02	49,80 17,10
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	243,29 101,83	690,93 289,20
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	20,49 16,48	58,20 46,80
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	2,840	33,06	93,89

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"			16,48	46,80
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 541,80 6 433,80
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	14,96 13,81	188,44 174,00
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	9,81 9,00	123,66 113,40
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	13,38 4,19	168,65 52,80
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	49,29 21,00	621,09 264,60
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	113,85 7,02	1 434,52 88,50
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	12,600	72,18 33,00	909,43 415,80
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	36,99 21,00	36,99 21,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 482,78 1 130,10
		Total 320 Inclusiv salariu				16 643,48 9 307,20
		1.7. Cab 322				
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,600	9,28 8,10	348,94 304,50
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	37,600	13,39 4,20	503,36 157,80

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane				
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,600	58,13 45,90	2 185,78 1 725,90
239	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,600	34,66 27,90	1 303,15 1 049,10
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,600	17,51 6,00	658,20 225,60
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	4,15 0,90	156,08 33,90
242	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,600	41,06 33,00	1 543,85 1 240,80
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	4,15 0,90	156,08 33,90
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,600	33,00 16,50	1 240,83 620,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 096,27 5 391,90
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,39 3,30	20,34 19,80
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,040	9,28 8,10	946,86 826,50
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	102,040	13,39 4,20	1 366,80 428,70

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,040	72,66 51,00	7 414,51 5 204,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	4,15 0,90	423,46 91,80
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,040	48,83 36,60	4 982,47 3 734,70
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,040	17,51 6,00	1 786,40 612,30
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	4,15 0,90	423,46 91,80
253	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,040	41,06 33,00	4 189,56 3 367,50
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	4,15 0,90	423,46 91,80
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	102,040	33,00 16,50	3 367,12 1 683,60
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	83,80 2,20	125,70 3,30
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	49,93 24,90	299,58 149,40
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la	m	61,800	7,90	488,26

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre sau usi			3,00	185,40
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,40 4,21	145,28 45,60
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	22,94 19,80	1 078,04 930,60
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	17,51 6,01	189,80 65,10
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	243,30 101,87	2 637,36 1 104,30
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	20,52 16,49	222,47 178,80
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	33,00 16,49	357,75 178,80
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	82,55 15,00	495,30 90,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 474,38 19 103,70
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,800	14,93 13,79	579,28 535,20

1	2	3	4	5	6	7
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,800	9,82 9,00	380,98 349,20
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,800	13,39 4,20	519,54 162,90
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,800	49,29 21,00	1 912,43 814,80
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,800	113,85 7,02	4 417,41 272,40
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	38,800	72,10 33,00	2 797,31 1 280,40
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	36,74 21,00	110,22 63,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 717,17 3 477,90
		Total Cab 322 Inclusiv salariu				50 287,82 27 973,50
		1.8. Cab 323				
		1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,800	9,29 8,10	230,30 201,00
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	24,800	13,39 4,20	332,04 104,10
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,800	58,13 45,90	1 441,57 1 138,20
278	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	24,800	34,65 27,90	859,38 691,80

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,800	17,51 6,00	434,20 148,80
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	4,14 0,90	102,79 22,20
281	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,800	41,06 33,00	1 018,22 818,40
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	4,14 0,90	102,79 22,20
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	24,800	33,00 16,50	818,36 409,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 339,65 3 555,90
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,39 3,30	13,56 13,20
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,360	9,28 8,10	643,42 561,60
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,360	13,39 4,20	928,82 291,30
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,360	72,66 51,00	5 039,41 3 537,30
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	4,15 0,90	287,71 62,40
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	69,360	48,83 36,60	3 386,80 2 538,60

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,360	17,50 6,00	1 214,10 416,10
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	4,15 0,90	287,71 62,40
292	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,360	41,06 33,00	2 847,59 2 288,70
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	4,15 0,90	287,71 62,40
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	69,360	33,00 16,50	2 288,68 1 144,50
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	83,70 2,10	83,70 2,10
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	49,93 24,90	199,72 99,60
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	36,800	7,90 3,00	290,76 110,40
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,840	13,41 4,21	91,70 28,80
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,400	22,91 19,81	673,50 582,30
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	6,840	17,51	119,80

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,01	41,10
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	6,840	243,32 101,89	1 664,30 696,90
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	4,18 0,92	28,60 6,30
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,840	20,53 16,49	140,44 112,80
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	4,18 0,92	28,60 6,30
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,840	33,00 16,49	225,72 112,80
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	82,55 15,00	330,20 60,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 102,55 12 837,90
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	14,95 13,80	382,66 353,40
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,600	9,82 9,00	251,32 230,40
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,600	13,38 4,20	342,65 107,40
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,600	49,32 21,00	1 262,71 537,60
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,600	113,85 7,02	2 914,51 179,70

1	2	3	4	5	6	7
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	25,600	72,14 33,00	1 846,89 844,80
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	36,70 21,00	73,40 42,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 074,14 2 295,30
		Total Cab 323 Inclusiv salariu				33 516,34 18 689,10
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,300	9,28 8,10	114,16 99,60
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,300	13,38 4,20	164,58 51,60
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	58,13 45,90	715,03 564,60
317	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,000	34,66 27,90	415,92 334,80
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	17,49 6,00	215,16 73,80
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	4,14 0,90	50,98 11,10
320	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,300	41,05 33,00	504,91 405,90

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	4,14 0,90	50,98 11,10
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,300	33,00 16,51	405,96 203,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 637,68 1 755,60
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,800	9,28 8,10	350,94 306,30
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,720	13,39 4,20	491,79 154,20
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,720	72,65 51,00	2 667,89 1 872,90
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	4,15 0,90	152,37 33,00
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,720	48,83 36,60	1 793,06 1 344,00
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,720	17,50 6,00	642,70 220,20
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	4,15 0,90	152,37 33,00
331	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	36,720	41,05	1 507,49

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			33,00	1 211,70
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	4,15 0,90	152,37 33,00
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,720	33,00 16,50	1 211,83 606,00
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,43 4,23	38,13 12,00
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	22,79 19,81	268,87 233,70
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	17,54 6,02	49,80 17,10
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	243,29 101,83	690,93 289,20
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	2,840	20,49	58,20

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,48	46,80
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	33,06 16,48	93,89 46,80
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 818,39 6 612,90
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,700	14,93 13,80	189,64 175,20
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	9,80 8,98	124,46 114,00
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,700	13,40 4,20	170,15 53,40
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	49,22 21,00	625,14 266,70
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,700	113,84 7,02	1 445,81 89,10
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	12,700	72,15 33,00	916,33 419,10
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	36,99 21,00	36,99 21,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 508,52 1 138,50
		Total Cab 324				16 964,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 507,00
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,600	9,28 8,10	358,22 312,60
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,600	13,39 4,20	516,87 162,00
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,600	58,13 45,90	2 243,85 1 771,80
356	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,600	34,66 27,90	1 337,91 1 077,00
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,600	17,51 6,00	675,70 231,60
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	4,15 0,90	160,24 34,80
359	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,600	41,06 33,00	1 584,87 1 273,80
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	4,15 0,90	160,24 34,80
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	38,600	33,00 16,50	1 273,79 636,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 311,69 5 535,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,39 3,30	13,56 13,20
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,320	9,28 8,10	940,38 820,80
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,320	13,39 4,20	1 356,87 425,40
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,320	72,67 51,00	7 362,42 5 167,50
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	4,15 0,90	420,50 91,20
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,320	48,83 36,60	4 947,25 3 708,30
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,320	17,50 6,00	1 773,60 607,80
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	4,15 0,90	420,50 91,20
370	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,320	41,06 33,00	4 159,79 3 343,50
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	4,15 0,90	420,50 91,20
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,320	33,00 16,50	3 343,52 1 671,90
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,500	83,80	125,70

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,20	3,30
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	49,93 24,90	299,58 149,40
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,90 3,00	488,26 185,40
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,40 4,21	145,28 45,60
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	22,94 19,80	1 078,04 930,60
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	17,51 6,01	189,80 65,10
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	243,30 101,87	2 637,36 1 104,30
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	20,52 16,49	222,47 178,80
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	33,00 16,49	357,75 178,80
384	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	6,000	82,55	495,30

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din PVC 200x200			15,00	90,00
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn-material beneficiarului)	m2	2,400	66,75 56,19	160,21 134,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 449,04 19 117,96
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,800	14,93 13,79	594,22 549,00
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,800	9,82 9,00	390,80 358,20
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,800	13,39 4,20	533,03 167,10
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,800	49,28 21,00	1 961,22 835,80
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,800	113,85 7,02	4 531,13 279,30
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Fara costul Linolium	m2	39,800	72,09 33,00	2 869,04 1 313,40
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	36,74 21,00	110,22 63,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 989,66 3 565,80
		Total Cab 325 Inclusiv salariu				50 750,39 28 219,06
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,600	9,28 8,10	237,58 207,30

1	2	3	4	5	6	7
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	25,600	13,38 4,20	342,65 107,40
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	58,13 45,90	1 488,13 1 175,10
396	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,600	34,67 27,90	887,44 714,30
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600	17,51 6,00	448,20 153,60
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	4,15 0,90	106,29 23,10
399	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,600	41,06 33,00	1 051,04 844,80
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	4,15 0,90	106,29 23,10
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	25,600	33,00 16,50	844,73 422,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 512,35 3 671,10
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,39 3,30	13,56 13,20
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,060	9,28 8,10	640,92 559,50

1	2	3	4	5	6	7
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,060	13,39 4,20	924,94 290,10
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,060	72,65 51,00	5 017,48 3 522,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	4,15 0,90	286,52 62,10
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,060	48,83 36,60	3 372,11 2 527,50
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,060	17,51 6,00	1 208,94 414,30
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	4,15 0,90	286,52 62,10
410	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,060	41,06 33,00	2 835,26 2 278,80
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	4,15 0,90	286,52 62,10
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	69,060	32,99 16,50	2 278,61 1 139,40
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	83,70 2,10	83,70 2,10
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la	m2	4,000	49,93 24,90	199,72 99,60

1	2	3	4	5	6	7
		temperatura inclusiv tevii				
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	7,90 3,00	398,09 151,20
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,840	13,41 4,21	91,70 28,80
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,400	22,91 19,81	673,50 582,30
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	17,51 6,01	119,80 41,10
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	6,840	243,32 101,89	1 664,30 696,90
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	4,18 0,92	28,60 6,30
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,840	20,53 16,49	140,44 112,80
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	4,18 0,92	28,60 6,30
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,840	33,00 16,49	225,72 112,80
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	82,55 15,00	330,20 60,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 135,75 12 831,30
		1.11.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,400	14,93 13,80	394,22 364,20
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,400	9,82 9,00	259,32 237,60
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,400	13,40 4,20	353,78 111,00
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400	49,29 21,00	1 301,32 554,40
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,400	113,86 7,02	3 005,78 185,40
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	26,400	72,12 33,00	1 904,02 871,20
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	36,70 21,00	73,40 42,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 291,84 2 365,80
		Total Cab 326 Inclusiv salariu				33 939,94 18 868,20
		1.12. Cab 327				
		1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,000	9,28 8,10	120,64 105,30
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,000	13,38 4,20	173,99 54,60
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,000	58,13 45,90	755,72 596,70
435	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	13,000	34,67 27,90	450,66 362,70

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,000	17,50 6,00	227,50 78,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	4,15 0,90	53,94 11,70
438	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,000	41,06 33,00	533,83 429,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	4,15 0,90	53,94 11,70
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	13,000	33,00 16,50	429,05 214,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 799,27 1 864,20
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23Ak=0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,200	9,28 8,10	345,06 301,20
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,200	13,40 4,20	498,31 156,30
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,200	72,69 51,00	2 703,90 1 897,20
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	4,15 0,90	154,48 33,60

1	2	3	4	5	6	7
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,200	48,83 36,60	1 816,34 1 361,40
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,200	17,51 6,00	651,20 223,20
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	4,15 0,90	154,48 33,60
449	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,200	41,05 33,00	1 527,22 1 227,60
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	4,15 0,90	154,48 33,60
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,200	33,00 16,50	1 227,43 613,80
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,43 4,23	38,13 12,00
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	11,800	22,79 19,81	268,87 233,70

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	17,54 6,02	49,80 17,10
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	243,29 101,83	690,93 289,20
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	20,49 16,48	58,20 46,80
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	4,23 0,95	12,01 2,70
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	33,06 16,48	93,89 46,80
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 928,48 6 680,10
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	14,96 13,81	188,44 174,00
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	9,81 9,00	123,66 113,40
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	13,38 4,19	168,65 52,80
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	49,29 21,00	621,09 264,60

1	2	3	4	5	6	7
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	113,85 7,02	1 434,52 88,50
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	12,600	72,18 33,00	909,43 415,80
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	36,99 21,00	36,99 21,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 482,78 1 130,10
		Total Cab 327 Inclusiv salariu				17 210,53 9 674,40
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,000	9,28 8,10	352,64 307,80
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,000	13,39 4,20	508,92 159,60
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	58,13 45,90	2 208,92 1 744,20
474	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,000	34,66 27,90	1 317,03 1 060,20
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	17,51 6,00	665,20 228,00
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	4,15 0,90	157,68 34,20

1	2	3	4	5	6	7
477	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	41,06 33,00	1 560,25 1 254,00
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	4,15 0,90	157,68 34,20
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	38,000	33,00 16,50	1 254,00 627,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 182,32 5 449,20
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,39 3,30	20,34 19,80
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,460	9,28 8,10	941,58 822,00
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,460	13,39 4,20	1 358,78 426,00
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,460	72,65 51,00	7 371,52 5 174,40
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	4,15 0,90	420,91 91,20
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,460	48,83 36,60	4 954,21 3 713,40
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,460	17,51 6,00	1 776,14 608,70
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	101,460	4,15 0,90	420,91 91,20

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
488	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,460	41,05 33,00	4 165,43 3 348,00
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	4,15 0,90	420,91 91,20
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,460	32,99 16,50	3 347,66 1 674,00
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,500	83,80 2,20	125,70 3,30
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	49,93 24,90	299,58 149,40
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,90 3,00	488,26 185,40
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,40 4,21	145,28 45,60
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	22,94 19,80	1 078,04 930,60
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	17,51 6,01	189,80 65,10
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	243,30 101,87	2 637,36 1 104,30
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	10,840	4,17	45,20

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,91	9,90
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	20,52 16,49	222,47 178,80
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	33,00 16,49	357,75 178,80
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	82,55 15,00	495,30 90,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 328,33 19 011,00
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,200	14,95 13,81	586,04 541,20
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,200	9,82 9,00	384,98 352,80
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,200	13,40 4,20	525,10 164,70
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,200	49,30 21,00	1 932,39 823,20
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,200	113,85 7,02	4 462,89 275,10
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	39,200	72,10 33,00	2 826,15 1 293,60
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	36,74 21,00	110,22 63,00
		Total Pardosele				10 827,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 513,60
		Total Cab 328 Inclusiv salariu				50 338,42 27 973,80
		1.14. Cab 329				
		1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,300	9,28 8,10	345,96 302,10
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,300	13,39 4,20	499,49 156,60
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,300	58,13 45,90	2 168,41 1 712,10
513	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,300	34,66 27,90	1 292,82 1 040,70
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,300	17,50 6,00	652,86 223,80
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	4,15 0,90	154,69 33,60
516	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,300	41,06 33,00	1 531,36 1 230,90
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	4,15 0,90	154,69 33,60
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	37,300	33,00 16,50	1 230,86 615,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 031,14 5 349,00
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,39 3,30	20,34 19,80
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,380	9,28 8,10	931,70 813,30
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,380	13,39 4,20	1 344,32 421,50
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,380	72,65 51,00	7 293,09 5 119,20
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	4,15 0,90	416,55 90,30
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,380	48,83 36,60	4 901,22 3 673,80
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,380	17,51 6,00	1 757,44 602,40
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	4,15 0,90	416,55 90,30
527	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,380	41,06 33,00	4 121,36 3 312,60
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	4,15 0,90	416,55 90,30
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	100,380	33,00 16,50	3 312,28 1 656,30

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,500	83,80 2,20	125,70 3,30
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	49,93 24,90	299,58 149,40
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	7,90 3,00	488,26 185,40
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,40 4,21	145,28 45,60
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	22,94 19,80	1 078,04 930,60
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	17,51 6,01	189,80 65,10
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	243,30 101,87	2 637,36 1 104,30
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	20,52 16,49	222,47 178,80
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	4,17 0,91	45,20 9,90
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	10,840	33,00 16,49	357,75 178,80

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu Vopsea "Matlatex"				
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	82,55 15,00	495,30 90,00
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn-material beneficiarului)	m2	2,000	66,78 56,22	133,57 112,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 194,91 18 953,33
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,500	14,95 13,81	575,68 531,60
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,500	9,81 8,99	377,78 346,20
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,500	13,39 4,20	515,69 161,70
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	49,29 21,00	1 897,83 808,50
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	113,85 7,02	4 383,22 270,30
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium	m2	38,500	72,09 33,00	2 775,35 1 270,50
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	36,74 21,00	110,22 63,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 635,77 3 451,80
		Total Cab 329 Inclusiv salariu				49 861,82 27 754,13
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
550	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	14,000	3,39 3,30	47,46 46,20
551	RCsB21Ak =0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,000	12,18 1,38	4 264,34 484,34
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,000	4,15 3,30	1 452,50 1 155,00
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,000	156,28 77,88	36 570,22 18 224,62
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase(установка бруса для усиления проема)	buc	26,000	108,66 48,00	2 825,16 1 248,00
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	17,51 6,00	1 050,40 360,00
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	4,15 0,90	970,98 210,60
557	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,000	41,06 33,00	9 607,42 7 722,00
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	4,15 0,90	970,98 210,60
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	234,000	33,00 16,50	7 721,57 3 861,00
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	83,70 2,10	251,10 6,30
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2	6,000	49,93 24,90	299,58 149,40

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii				
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	14,000	82,55 15,00	1 155,70 210,00
563	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	49,000	43,28 9,00	2 120,76 441,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 308,17 34 329,06
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56B	Demontari: tavanev"Armstong"	m2	20,000	28,20 28,20	564,00 564,00
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,200	195,47 66,00	9 030,66 3 049,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 594,66 3 613,20
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	19,650	12,61 12,61	247,80 247,80
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	62,400	12,60 12,60	786,00 786,00
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi pentru dulap tehnice)	m2	19,650	1 564,36 24,29	30 739,59 477,30
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn-material beneficiarului)	m2	62,400	66,78 56,21	4 167,23 3 507,62
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi	m2	30,600	74,75 21,00	2 287,50 642,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate normala (in coridor) otcos				
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	17,51 6,00	294,20 100,80
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	180,000	7,90 3,00	1 422,00 540,00
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	4,15 0,90	127,04 27,60
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600	20,53 16,50	628,16 504,90
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	4,15 0,90	127,04 27,60
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	30,600	33,00 16,50	1 009,72 504,90
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	168,000	25,67 15,60	4 312,96 2 620,80
		Total Usi Inclusiv salariu				46 149,24 9 987,92
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	28,400	7,80 7,50	221,60 213,00
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,800	24,89 15,00	1 413,92 852,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 635,52 1 065,00
		Total Coridor Inclusiv salariu				126 687,59 48 995,18
		1.16. Etajul 1				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,000	2,01 1,75	572,55 499,66

1	2	3	4	5	6	7
581	CH06A	Balustrada de inox sudate, fixata in scari din beton, confectionata din teava din otel inox rezistent la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m	19,000	1 026,95 51,89	19 512,10 985,99
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				20 084,65 1 485,65
		1.17. Cab 504 1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,500	9,28 8,10	338,58 295,50
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	36,500	13,39 4,20	488,91 153,30
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,500	58,13 45,90	2 121,67 1 675,20
585	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,500	34,66 27,90	1 265,24 1 018,50
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,500	17,50 6,00	638,86 219,00
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	4,14 0,90	151,22 32,70
588	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500	41,06 33,00	1 498,54 1 204,50
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	4,14 0,90	151,22 32,70

1	2	3	4	5	6	7
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,500	33,00 16,50	1 204,54 602,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 858,78 5 233,80
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,39 3,30	6,78 6,60
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,900	9,28 8,10	806,76 704,10
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,900	13,39 4,20	1 163,89 365,10
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,900	72,67 51,00	6 315,28 4 431,90
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	4,15 0,90	360,80 78,30
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,900	48,83 36,60	4 243,36 3 180,60
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,900	17,51 6,00	1 521,44 521,40
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	4,15 0,90	360,80 78,30
599	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,900	41,06 33,00	3 567,79 2 867,70
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	86,900	4,15 0,90	360,80 78,30

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	86,900	33,00 16,50	2 867,62 1 434,00
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	83,80 2,20	125,70 3,30
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	49,93 24,90	199,72 99,60
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,600	59,18 34,19	568,10 328,20
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 3,00	158,00 60,00
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	82,55 15,00	165,10 30,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 791,94 14 267,40
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,500	14,93 13,79	544,82 503,40
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,500	9,81 8,99	358,14 328,20
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,500	13,39 4,20	488,91 153,30
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,500	49,26 21,00	1 798,17 766,50
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,500	113,84 7,02	4 155,29 256,20
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	36,500	72,09	2 631,42

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez Fara costul Linolium			33,00	1 204,50
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	36,70 21,00	73,40 42,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 050,15 3 254,10
		Total Cab 504 Inclusiv salariu				40 700,87 22 755,30
		1.18. WC etaj 3				
		1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,130	9,29 8,11	140,60 122,70
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,130	13,40 4,20	202,72 63,60
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,130	58,14 45,90	879,65 694,50
617	CF53BK=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,130	34,66 27,90	524,43 422,10
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,130	17,51 6,01	264,88 90,90
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	4,14 0,89	62,68 13,50
620	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,130	41,07 33,01	621,40 499,50

1	2	3	4	5	6	7
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	4,14 0,89	62,68 13,50
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	15,130	32,99 16,50	499,17 249,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 258,21 2 169,90
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23Ak =0.5	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,000	3,48 3,30	3,48 3,30
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,800	12,63 12,63	48,00 48,00
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn,(разборка пожарнго шкафа)	m2	4,800	28,25 28,25	135,60 135,60
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,900	48,27 48,00	1 298,56 1 291,20
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,700	9,28 8,10	637,42 556,20
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2	1,770	9,12 9,12	16,14 16,14
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2	1,770	9,12 9,12	16,14 16,14
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	68,700	13,39 4,20	920,14 288,60
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,700	72,66 51,00	4 991,64 3 503,70
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	4,15 0,90	165,77 36,00
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	39,940	48,83	1 950,37

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			36,60	1 461,90
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,940	17,51 6,00	699,16 239,70
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	4,15 0,90	165,77 36,00
636	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,940	41,06 33,00	1 640,03 1 318,20
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	4,15 0,90	165,77 36,00
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	39,940	33,00 16,50	1 318,21 659,10
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	84,00 2,40	42,00 1,20
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,760	223,42 73,50	6 425,44 2 113,80
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,000	18,76 9,00	93,78 45,00
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare exterioare	m	10,000	25,67 15,60	256,67 156,00
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	35,000	7,90 3,00	276,50 105,00
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	5,000	13,37	66,85

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri			4,20	21,00
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	23,44 19,80	117,18 99,00
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	17,50 6,00	87,50 30,00
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	5,000	243,34 101,88	1 216,71 509,40
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	4,15 0,90	20,74 4,50
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	20,55 16,50	102,73 82,50
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	4,15 0,90	20,74 4,50
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	5,000	33,00 16,50	164,99 82,50
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,000	82,55 15,00	82,55 15,00
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	5,940	1 018,60 54,03	6 050,47 320,94
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,900	1 564,28 24,32	2 972,14 46,20

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incediu)	m2	4,800	1 564,34 24,25	7 508,81 116,40
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b_	m2	1,770	918,27 54,08	1 625,34 95,72
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	49,93 24,90	99,86 49,80
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,000	43,66 23,07	174,66 92,26
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,000	51,28 17,30	205,14 69,19
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	4,000	42,07 15,57	168,27 62,27
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 246,09 28,83	1 246,09 28,83
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	66,57 5,77	66,57 5,77
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru	buc	6,000	28,15	168,89

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.			8,65	51,89
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip Coltar M Dy =15 mm	buc	1,000	56,13 10,38	56,13 10,38
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy =15mm	buc	1,000	56,13 10,38	56,13 10,38
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	856,25 856,25	856,25 856,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 401,33 14 731,46
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,130	14,93 13,80	225,90 208,80
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,750	24,39 23,38	213,40 204,60
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,750	9,80 8,98	85,78 78,60
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,130	13,40 4,20	202,72 63,60
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,130	49,31 21,00	746,13 317,70
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,130	221,87 74,99	3 356,93 1 134,60
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,400	24,90 15,00	209,13 126,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 039,99 2 133,90
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,78 54,78	54,78 54,78
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	63,43 63,43	63,43 63,43
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	80,89 17,88	323,58 71,50
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	42,07 15,57	504,82 186,82
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,000	42,07 15,57	126,20 46,70
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 177,83 109,55	1 177,83 109,55
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	495,14 95,14	495,14 95,14
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 801,35 242,17	3 602,70 484,34
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	77,38 40,36	77,38 40,36

1	2	3	4	5	6	7
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul 50 mm Cot d=50mm	buc	2,000	67,61 27,68	135,23 55,35
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	89,20 49,59	178,41 99,18
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	83,15 38,05	332,60 152,22
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	49,41 21,91	49,41 21,91
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				7 121,51 1 481,28
		Total WC etaj 3 Inclusiv salariu				59 821,04 20 516,54
		1.19. Lucrari diverse				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,000	273,90 100,69	1 917,31 704,84
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,000	133,20 133,20	11 322,00 11 322,00
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,000	33,30 33,30	1 598,40 1 598,40
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	48,000	60,40 0,00	2 899,40 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 737,11 13 625,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			724 054,89
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			81 689,29

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialilor	2,00 %			7 054,09
		Cheltuieli directe	100,00 +			812 798,27
		Cheltuieli de regie	2,00 %			16 255,97
		Total	100,00 +			829 054,24
		Beneficiul de diviz	2,00 %			16 581,09
		Total	100,00 +			845 635,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				845 635,33 462 720,81
		2. Lucrari electrice				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	65,000	6,60 6,60	429,00 429,00
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	90,000	1,80 1,80	162,00 162,00
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,000	45,82 14,70	5 177,12 1 661,10
694	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	33,000	78,63 42,60	2 594,65 1 405,80
695		Doze pentru intrerupator	buc	66,000	1,00 0,00	66,00 0,00
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente ,tip LED CU 2 LAMPI	buc	65,000	331,20 45,60	21 528,00 2 964,00
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,000	17,10 4,50	2 223,00 585,00
		Cheltuieli directe	lei			32 179,77
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			1 621,55
		Transportarea materialilor	2,00 %			499,46
		Cheltuieli directe	100,00 +			32 679,23
		Cheltuieli de regie	22,00 %			1 585,52
		Total	100,00 +			34 264,75
		Beneficiul de diviz	2,00 %			685,30
		Total	100,00 +			34 950,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				36 571,60 10 589,82
		Cheltuieli directe	lei			882 206,93
		Total capitole	100,00 +			882 206,93
		TVA	20,00 %			176 441,39
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 058 648,32 473 310,63

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)