

Amenajarea unui segment de drum din s. Chirca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Drum				
1	RpDD16 B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	39,240		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	90,000		
3	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	72,000		
4	CC03C	Montare plase sudate D=4mm, dimensiune ochi 150x150mm	kg	1 228,69 0		
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton M300) (h=12cm) (inclusiv finisarea betonului prin slefuire mecanica)	m3	108,000		
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate pe marginea drumului	m	90,000		
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	90,000		
		Capitolul 2. Rigole				
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical	m3	3,500		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400		
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundul rigolei)	m3	0,600		
11	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,110		