

Aprobat:

Coordonat:

**Lucrari de pavare a teritoriului
adiacent Liceului Teoretic
Gratiesti, s. Gratiesti, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 357 447,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale 1.1.Lucrari de demolare				
1	TsC59A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,40	6 121,83 303,73	2 448,73 121,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,85		
	1421102200227	Pietris	m3	0,00		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,36		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,18		
2	TrI1AA01 C2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	64,00	22,96 22,96	1 469,44 1 469,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,40		
3	TsI50B5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	64,00	64,50 0,00	4 128,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta -5 t	h-ut	16,51		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari generale						8 046,17
1.1.Lucrari de demolare						
Incluziv salariu						1 590,93
		2. 1.2. Pavaj vibropresat si bordura				
4	TsE06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,00	808,37 592,37	3 233,47 2 369,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,12		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,00		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,80		
5	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta la bordure (gr.=100 mm)	m3	3,90	811,89 64,94	3 166,39 253,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,86		
	1411122201661	Piatra sparta fr.5/20	m3	4,48		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,82		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,64		
6	DE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura vibropresata BR 100.30.18 cm	m	48,10	176,43 38,70	8 486,23 1 861,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,21		
	7129020012800	Pavator	h-om	21,16		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,16		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140,45		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 .30.18	m	48,34		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
7	DE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura vibropresat BR 100.25.8 cm)	m	81,90	134,55 38,70	11 019,70 3 169,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,29		
	7129020012800	Pavator	h-om	36,04		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,69		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	239,15		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,66		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare	m	82,31		

1	2	3	4	5	6	7
	7	dimensiuni 1000 .25.8				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49		
8	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100 mm	m3	40,00	811,89 64,94	32 475,76 2 597,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,60		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,00		
	4100126202818	Apa	m3	4,00		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,40		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,80		
9	DE17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Nota, Pavaj vibropresat caramida gr.60 mm	m2	400,00	382,04 68,49	152 814,56 27 394,56
	7129020012800	Pavator	h-om	404,96		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,64		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 560,00		
	2661112800655 2	Pavaj vibropresat caramida gr.60 mm	m2	406,00		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,00		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,40		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,00		
Total 1.2. Pavaj vibropresat si bordura						211 196,11
Incluziv salariu						37 646,59
Total			lei			219 242,28
Asigurarea sociala (II3) * 24 %			24,00 %			9 417,01
Total II3+Asigur			100,00 +			228 659,29
Transportarea materialelor (II3) * 10 %			10,00 %			16 766,16
Total II3+Asigur+Transp			100,00 +			245 425,45
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %			14,50 %			35 586,69
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu			100,00 +			281 012,14
Beneficii de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %			6,00 %			16 860,73
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi			100,00 +			297 872,87
TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %			59 574,57

Total deviz:
Incluziv salariu

357 447,44
39 237,52

Intocmit		()
	(funcția, semnătura)	
Verificat		()
	(funcția, semnătura)	