

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din 28.01.2019

Denumirea licitației: Servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii								
50800000-3	Servicii de întreținere periodică și reparația curentă a drumurilor	buc.	1						
DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,000	1060,0	1272,0			6 luni după înregistrarea contractului	
DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire	m3	1,000	1025,83	1231,0			6 luni după înregistrarea contractului	
DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	1,000	889,17	1067,0			6 luni după înregistrarea contractului	



[Handwritten signature]

TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea nisipului)	100 m3	1,000	495,6	594,72			6 luni după înregistrarea contractului
DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit	m2	1,0000	85,12	102,14			6 luni după înregistrarea contractului
DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,000	277,18	332,62			6 luni după înregistrarea contractului
DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,000	748,92	898,7			6 luni după înregistrarea contractului
DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm 200x200mm	m2	1,000	320,9	385,08			6 luni după înregistrarea contractului
TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 17 km	t	1,000	85,57	102,68			6 luni după înregistrarea contractului
DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,000	5862,56	7035,07			6 luni după înregistrarea contractului
DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	1,000	8364,72	10037,66			6 luni după înregistrarea contractului



[Handwritten signature]

	de beton asfaltic								6 luni după înregistrarea contractului
DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,000	419,17	503,0				6 luni după înregistrarea contractului
DF53A	Vopsirea stîlpilor si a partiilor subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc	1,0000	32,84	39,41				6 luni după înregistrarea contractului
DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,0000	502,91	603,5				6 luni după înregistrarea contractului
DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1,000	175,55	210,66				6 luni după înregistrarea contractului
DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	220,04	264,05				6 luni după înregistrarea contractului
DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	262,0	314,41				6 luni după înregistrarea contractului
DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	306,54	367,84				6 luni după înregistrarea contractului
DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	1,000	89,38	107,26				6 luni după înregistrarea contractului




[Handwritten signature]

DA12A	reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,0000	933,3	1119,96			6 luni după înregistrarea contractului
DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,0000	600,78	720,94			6 luni după înregistrarea contractului
RpDA02A	Curatirea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,0000	130,16	156,2			6 luni după înregistrarea contractului
RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,0000	7,32	8,79			6 luni după înregistrarea contractului
RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,0000	30,0	36,0			6 luni după înregistrarea contractului
RpDA02C	Curatirea platformei drumurilor de blocuri de stinca cazute accidental fara utilizare de exploziv	m3	1,0000	183,13	219,76			6 luni după înregistrarea contractului
DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,0000	45,56	54,67			6 luni după înregistrarea contractului



Alina

RpDA22A	Inlocuit incadrarea imbracamintilor asfaltice, semipermanente cu pene ramfort	m	1,0000	79,8	95,76		6 luni după înregistrarea contractului
DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,0000	110,75	132,9		6 luni după înregistrarea contractului
DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	1,0000	15,65	18,78		6 luni după înregistrarea contractului
DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,0000	249,14	298,97		6 luni după înregistrarea contractului
DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,0000	347,2	416,64		6 luni după înregistrarea contractului
DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,0000	20,57	24,69		6 luni după înregistrarea contractului
DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,0000	610,74	732,89		6 luni după înregistrarea contractului
DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,0000	632,32	758,78		6 luni după înregistrarea contractului
DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	1,0000	387,24	464,69		6 luni după înregistrarea contractului



Abbe

	rutiera din metal, confectionati industrial										
DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000	202,33	242,8	6 luni dupa înregistrarea contractului					
DF52A	Vopsirea cablului de parapet	100 m	1,0000	173,89	208,67	6 luni dupa înregistrarea contractului					
DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,0000	45,57	54,68	6 luni dupa înregistrarea contractului					
DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	1,0000	816,9	980,28	6 luni dupa înregistrarea contractului					
DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla	1 km	1,0000	595,38	714,46	6 luni dupa înregistrarea contractului					
	TOTAL			38 124,77	45 749,72						

Semnati: _____

Numele, Prenumele: Boiatu Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: SA „Orizontul-Lux”

adresa: or. Cahul str. Dunarii 2a

