

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Biroul National de Statistica**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Biroul National de Statistica
3. Obiectul achizițiilor Resistematizarea interioara a etajului 7 (nivelul 8), a cladirii Biroului National de Statistica mun. Chisinau, str. Grenoble, 106

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Desfaceri si demontari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,6100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,8000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,9000
4	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	42,4000
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,1000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10,8000
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	49,2000
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,3000
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
11	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
12	RpSC15A	Demontarea unui uscator de maini	buc	1,0000
13	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000

1	2	3	4	5
14	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,0000
15	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3670
17	CO18A	Montarea buiandrug prefabricat deasupra golurilor de usa	buc	3,0000
18	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12.5 mm hidro cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	15,9000
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare gr 30 mm (Intre pereti despartitori si constructiile monolite)	m	9,7000
		3. Finisare pereti		
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (finisare pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
22	CK18C	Montarea coltar perforat aluminiu	m	64,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pereti noi din zidarie)	m2	73,4000
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti noi din zidarie)	m2	73,4000

1	2	3	4	5
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pereti noi din zidarie, gips-carton si existenti)	m2	249,4000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (pereti noi din zidarie, gips-carton si existenti)	m2	249,4000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	121,1000
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 1200 x 200 mm se va coordona cu beneficiarul	m2	121,1000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	128,3000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila extramata, culoarea alba) se va coordona cu beneficiarul	m2	5,4000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila extramata, culoarea gri deschis) se va coordona cu beneficiarul	m2	122,9000
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	56,5700
		4. Finisare tavan		
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,6000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,6000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,6000

1	2	3	4	5
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,6000
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila extramata, culoarea alba) se va coordona cu beneficiarul	m2	46,6000
		5. Finisare pardosea		
38	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Repararea partiala a sapei dupa lucrari de demontare a peretilor)	m2	5,5000
39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	31,5000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	55,4000
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200 x 200 mm se va coordona cu beneficiarul	m2	55,4000
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,4000
		6. Timplarie		
43	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi (Usa antifoc cu limita rezistentei la foc EI60, RAL 9003)	m2	3,0800
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (pentru usa antifoc)	buc	1,0000
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, din MDF furnitura calitate superioara cutia, foaia lemn, inclusiv pervaz pe ambele parti	m2	5,5620
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set- miner, mecanism, rozeta, cilindru)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
47	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete din sticla cu usa)	m2	4,1000
48	CD73A	Pereti din panouri usoare, din panouri PAL hidrofugat montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (sistema Alutech ATL118) se va coordona cu beneficiarul	m2	26,3000
		7. Alte lucrari		
49	RpCE29A	Película din polimeri pentru incaperilor, pe durata refacerii	m2	17,0000
50	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,0000
51	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,0000
52	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,0000