

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Капитальный ремонт молодежного центра**

**В.Левского**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. общестроительные работы (2 этаж)</b><br><b>1.1. лекционный зал №2</b><br><b>1.1.1. стены</b>   |                    |         |
| 1      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев  | m2                 | 51,000  |
| 2      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок  | m2                 | 29,300  |
| 3      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема  | 100 m2             | 0,020   |
| 4      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен               | m2                 | 10,000  |
| 5      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,   | m2                 | 51,000  |
| 6      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, | m2                 | -51,000 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       |
|----|--------|--|----|---------|
|    |        | сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм   |    |         |
| 7  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5  | m2 | 51,000  |
| 8  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен  | m2 | 51,000  |
| 9  | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 51,000  |
| 10 | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм  | m2 | 6,300   |
| 11 | CK11B  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка конструкции перегородок из стеклопакета на 24мм из стекла A11                       | m2 | 19,800  |
|    |        | <b>1.1.2. полы</b>   |    |         |
| 12 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2 | 51,000  |
| 13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы,                | m2 | -51,000 |

| 1  | 2     | 3  | 4  | 5      |
|----|-------|--|----|--------|
|    |       | выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус 1,5см к=3  |    |        |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, | m2 | 51,000 |
|    |       | <b>1.1.3. потолок</b>  |    |        |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)   | m2 | 51,000 |
|    |       | <b>1.1.4. двери и окна</b>   |    |        |
| 16 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей             | m2 | 4,200  |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 1,800  |
| 18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см   | m  | 6,000  |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,  | m2 | 4,860  |
|    |       | <b>1.2. лекционный зал №1</b>  |    |        |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       |
|----|---------|---|----|---------|
|    |         | <b>1.2.1. стѐны</b>   |    |         |
| 20 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев   | m2 | 59,000  |
| 21 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема  | m3 | 1,000   |
| 22 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стѐн  | m2 | 10,000  |
| 23 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стѐн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  | m2 | 59,000  |
| 24 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стѐн вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2 | -59,000 |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стѐн, толщиной 0,5 мм) к=0,5   | m2 | 59,000  |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стѐн   | m2 | 59,000  |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными  | m2 | 59,000  |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       |
|----|--------|---|----|---------|
|    |        | расками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   |    |         |
| 28 | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм)  | m2 | 3,150   |
|    |        | <b>1.2.2. полы</b>  |    |         |
| 29 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 29,000  |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3) | m2 | -29,000 |
| 31 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,  | m2 | 29,000  |
|    |        | <b>1.2.3. потолок</b>   |    |         |
| 32 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2 | 29,000  |
|    |        | <b>1.2.4. двери и окна</b>  |    |         |
| 33 | CK25D  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m  | m2 | 4,200   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       |
|----|---------|--|----|---------|
|    |         | inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей  |    |         |
| 34 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 1,200   |
| 35 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см   | m  | 4,000   |
| 36 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,                  | m2 | 3,240   |
|    |         | <b>1.3. студия записи</b>  |    |         |
|    |         | <b>1.3.1. стены</b>  |    |         |
| 37 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев  | m2 | 42,000  |
| 38 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен | m2 | 5,000   |
| 39 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,   | m2 | 42,000  |
| 40 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se  | m2 | -42,000 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5       |
|----|--------|--|----|---------|
|    |        | adauga sau se scade la art. CF50)<br>(Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм   |    |         |
| 41 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) $k=0,5$   | m2 | 42,000  |
| 42 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен  | m2 | 42,000  |
| 43 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2 | 42,000  |
| 44 | CK50A  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм  | m2 | 1,500   |
|    |        | <b>1.3.2. полы</b>   |    |         |
| 45 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2 | 11,000  |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус $k=3$ | m2 | -11,000 |
| 47 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat   | m2 | 11,000  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      |
|----|---------|---|----|--------|
|    |         | cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку,                                |    |        |
|    |         | <b>1.3.3. потолки</b>   |    |        |
| 48 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2 | 11,000 |
|    |         | <b>1.3.4. двери и окна</b>  |    |        |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,  | m2 | 2,100  |
| 50 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей | m2 | 2,100  |
| 51 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2 | 0,600  |
| 52 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см  | m  | 2,000  |
| 53 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см,                         | m2 | 1,620  |
|    |         | <b>1.4. конференц зал</b>   |    |        |
|    |         | <b>1.4.1. стены и колонны</b>   |    |        |



| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       |
|----|---------|---|--------|---------|
| 54 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)  | m2     | 37,300  |
| 55 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема)  | 100 m2 | 0,020   |
| 56 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и колонн толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,   | m2     | 75,000  |
| 57 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2     | -75,000 |
| 58 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5   | m2     | 75,000  |
| 59 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2     | 75,000  |
| 60 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2     | 75,000  |
| 61 | CK11B   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка  | m2     | 19,500  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       |
|----|---------|---|----|---------|
|    |         | конструкции из стеклопакета раздвижная (слайдинг)перегородка на 24мм из стекла DR01 вт.ч. и дверь двойная   |    |         |
| 62 | СК11В   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка конструкции из стеклопакета перегородка на 24мм из стекла DR01   | m2 | 11,400  |
| 63 | СК50А   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм   | m2 | 3,150   |
|    |         | <b>1.4.2. полы</b>  |    |         |
| 64 | RpСК41С | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолиума  | m2 | 65,500  |
| 65 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 65,500  |
| 66 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 | m2 | -65,500 |
| 67 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,  | m2 | 65,500  |
|    |         | <b>1.4.3. потолок</b>   |    |         |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
| 68 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)   | m2 | 65,500 |
|    |         | <b>1.4.4. двери и окна</b>   |    |        |
| 69 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей) | m2 | 4,200  |
| 70 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 1,800  |
| 71 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)  | m  | 6,000  |
| 72 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,                          | m2 | 4,860  |
|    |         | <b>1.5. тех кабинет</b>  |    |        |
|    |         | <b>1.5.1. стены</b>  |    |        |
| 73 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)   | m2 | 27,000 |
| 74 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен         | m2 | 20,000 |
| 75 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,  | m2 | 67,000 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       |
|----|-------|---|----|---------|
|    |       | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  |    |         |
| 76 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2 | -67,000 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5   | m2 | 67,000  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2 | 67,000  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2 | 67,000  |
| 80 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм   | m2 | 1,500   |
|    |       | <b>1.5.2. полы</b>  |    |         |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2 | 18,400  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       |
|----|---------|---|----|---------|
| 82 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус к=3 | m2 | -18,400 |
| 83 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,  | m2 | 18,400  |
|    |         | <b>1.5.3. потолки</b>   |    |         |
| 84 | СК29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2 | 18,400  |
|    |         | <b>1.5.4. двери и окна</b>  |    |         |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,  | m2 | 2,100   |
| 86 | СК25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей   | m2 | 2,100   |
| 87 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2 | 0,600   |
| 88 | СК26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см  | m  | 2,000   |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5      |
|----|---------|---|--------|--------|
| 89 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,   | m2     | 1,620  |
|    |         | <b>1.6. sanuzly 2 шт (2этаж)</b>  |        |        |
|    |         | <b>1.6.1. стены</b>   |        |        |
| 90 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)  | m3     | 1,560  |
| 91 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)   | 100 m2 | 0,070  |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен   | m2     | 35,000 |
| 93 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен  | m2     | 35,000 |
| 94 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен | m2     | 35,000 |
|    |         | <b>1.6.2. полы</b>  |        |        |
| 95 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime  | m2     | 4,200  |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     |
|-----|---------|---|-----|-------|
|     |         | cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  |     |       |
| 96  | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)  | m2  | 4,200 |
|     |         | <b>1.6.3. потолки</b>   |     |       |
| 97  | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2  | 4,200 |
|     |         | <b>1.6.4. двери</b>   |     |       |
| 98  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,  | m2  | 4,200 |
| 99  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей | m2  | 4,200 |
|     |         | <b>1.6.5. сантехника</b>  |     |       |
| 100 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник   | buc | 2,000 |
| 101 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель  | buc | 2,000 |
| 102 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la  | buc | 2,000 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       |
|-----|---------|---|-----|---------|
|     |         | inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза)   |     |         |
| 103 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 25 мм)  | m   | 10,000  |
| 104 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм, )   | buc | 4,000   |
| 105 | RpSA22H | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm  | m   | 6,000   |
| 106 | SB28B   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)   | buc | 2,000   |
|     |         | <b>1.7. коридор (2этаж)</b><br><b>1.7.1. стены</b>  |     |         |
| 107 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  | m2  | 81,000  |
| 108 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2  | -81,000 |
| 109 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   | m2  | 81,000  |



| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      |
|-----|---------|---|----|--------|
|     |         | peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5  |    |        |
| 110 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)  | m2 | 81,000 |
| 111 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2 | 81,000 |
|     |         | <b>1.7.2. потолки</b>   |    |        |
| 112 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2 | 18,300 |
|     |         | <b>1.7.3. полы</b>  |    |        |
| 113 | CN15B   | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic, doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic si patru straturi de lac incolor perclorvinilic (грунтовка и окраска плитусов лаком) | m2 | 3,660  |
|     |         | <b>1.8. хол 2этаж</b>   |    |        |
|     |         | <b>1.8.1. стены</b>   |    |        |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)  | m2 | 64,000 |
| 115 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен)   | m2 | 10,000 |

| 1   | 2     | 3   | 4  | 5       |
|-----|-------|---|----|---------|
| 116 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  | m2 | 64,000  |
| 117 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2 | -64,000 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5   | m2 | 64,000  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2 | 64,000  |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2 | 64,000  |
|     |       | <b>1.8.2. потолки</b>   |    |         |
| 121 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2 | 75,000  |
|     |       | <b>1.8.3. полы</b>  |    |         |
| 122 | CN15B | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic,  | m2 | 12,000  |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5        |
|-----|---------|--|----|----------|
|     |         | doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic si patru straturi de lac incolor perclorvinilic (грунтовка и окраска плитусов лаком)   |    |          |
|     |         | <b>1.8.4. прочие</b>   |    |          |
| 123 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Поручень и перила из никелированных трубы)  | m  | 4,000    |
|     |         | <b>2. общестроительные работа (1 этаж)</b>   |    |          |
|     |         | <b>2.1. банкетный зал и тамбур</b>   |    |          |
|     |         | <b>2.1.1. стены</b>  |    |          |
| 124 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)   | m2 | 86,000   |
| 125 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)   | m2 | 15,000   |
| 126 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,   | m2 | 109,400  |
| 127 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм) | m2 | -109,400 |
| 128 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5  | m2 | 109,400  |
| 129 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)   | m2 | 109,400  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       |
|-----|---------|--|-----|---------|
| 130 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                              | m2  | 109,400 |
|     |         | <b>2.1.2. потолки</b>  |     |         |
| 131 | СК29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)   | m2  | 41,800  |
|     |         | <b>2.1.3. полы</b>   |     |         |
| 132 | RpСК41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов старая ламинат)  | m2  | 41,800  |
| 133 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, | m2  | 41,800  |
|     |         | <b>2.1.4. двери</b>  |     |         |
| 134 | СК25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)               | m2  | 6,300   |
|     |         | <b>2.1.5. сантехника</b>   |     |         |
| 135 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник  | buc | 1,000   |
| 136 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de  | buc | 1,000   |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       |
|-----|---------|--|----|---------|
|     |         | modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"<br>смеситель  |    |         |
| 137 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 25 мм) | m  | 10,000  |
| 138 | RpSA22H | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm   | m  | 6,000   |
|     |         | <b>2.2. вестибюль 1этаж</b>  |    |         |
|     |         | <b>2.2.1. стены</b>  |    |         |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)   | m2 | 105,000 |
| 140 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)  | m2 | 105,000 |
| 141 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)   | m2 | 105,000 |
| 142 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)         | m2 | 105,000 |
|     |         | <b>2.2.2. полы</b>   |    |         |
| 143 | CN15B   | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic,   | m2 | 5,400   |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       |
|-----|---------|--|----|---------|
|     |         | doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic si patru straturi de lac incolor perclorvinilic (грунтовка и окраска плитусов лаком)   |    |         |
|     |         | <b>2.3. л/клетка на 2этаж</b>  |    |         |
|     |         | <b>2.3.1. стени</b>  |    |         |
| 144 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)   | m2 | 24,000  |
| 145 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)   | m2 | 24,000  |
| 146 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)  | m2 | 24,000  |
| 147 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 24,000  |
|     |         | <b>2.4. котельная</b>  |    |         |
|     |         | <b>2.4.1. стени</b>  |    |         |
| 148 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)   | m2 | 32,000  |
| 149 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,                                 | m2 | 32,000  |
| 150 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se  | m2 | -32,000 |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      |
|-----|---------|---|----|--------|
|     |         | adauga sau se scade la art. CF50)<br>(Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм  |    |        |
| 151 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5  | m2 | 32,000 |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2 | 32,000 |
| 153 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 32,000 |
| 154 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема  | m3 | 1,100  |
|     |         | <b>2.4.2. ПОТОЛОК</b>   |    |        |
| 155 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (потолок из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм  | m2 | 7,200  |
| 156 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка  | m2 | 7,200  |
| 157 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолка, толщиной 1 мм)   | m2 | 7,200  |
| 158 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка  | m2 | 7,200  |
| 159 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  | m2 | 7,200  |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5     |
|-----|-------------|--|-------|-------|
|     |             | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  |       |       |
|     |             | <b>2.4.3. полы</b>   |       |       |
| 160 | CG01A       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2    | 7,200 |
| 161 | CG17D       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)   | m2    | 7,200 |
|     |             | <b>2.4.4. двери</b>  |       |       |
| 162 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей) | m2    | 2,100 |
|     |             | <b>3. эл часть и вентиляция</b>  |       |       |
|     |             | <b>3.1. электрическая часть</b>  |       |       |
|     |             | <b>3.1.1. устройство воднораспределительного щита</b>  |       |       |
| 163 | RpEG17D     | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ)   | buc   | 1,000 |
| 164 | 08-02-412-1 | Монтаж кабеля АВВГ 4x16 мат-л зак-ка   | 100 m | 0,200 |
| 165 | 08-03-572-3 | металлический шкаф БЗУМ-ТФ- 01 250А мат-л заказчика  | buc   | 1,000 |
| 166 | 08-03-572-3 | металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66  | buc   | 1,000 |
| 167 | 08-03-526-6 | Автомат В-25 3Р  | buc   | 1,000 |



| 1   | 2           | 3   | 4              | 5     |
|-----|-------------|---|----------------|-------|
| 168 | 08-03-526-2 | реле контроля РКН-3-14-08   | buc            | 1,000 |
| 169 | 08-03-526-2 | контактор КТИ 5115 115А   | buc            | 1,000 |
| 170 | 08-03-526-1 | ограничитель перенапряжения ОПС1- С-3Р  | buc            | 1,000 |
|     |             | <b>3.1.2. заземление и испытание</b>  |                |       |
| 171 | 08-02-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4   | 10 buc         | 0,300 |
| 172 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм  | 100 m          | 0,150 |
| 173 | 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>   | 100 m          | 0,090 |
| 174 | 08-02-471-1 | главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430   | 10 buc         | 0,200 |
| 175 | TsA02C      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления) | m <sup>3</sup> | 2,500 |
| 176 | TsD01C      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка)   | m <sup>3</sup> | 2,500 |
| 177 | TsD04C      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)   | m <sup>3</sup> | 2,500 |
| 178 | RpEJ05D     | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)   | buc            | 1,000 |
| 179 | 1-11-010-2  | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м  | 1 masurare     | 1,000 |
| 180 | 1-11-011-1  | Проверка наличия цепи между   | 100            | 0,040 |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5      |
|-----|-------------|---|---------|--------|
|     |             | заземлителями и заземленными элементами   | puncte  |        |
| 181 | 1-11-028-1  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям                                      | 1 linie | 3,000  |
|     |             | <b>3.1.3. уст-во силового и осветительного оборудования</b>   |         |        |
| 182 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc     | 20,000 |
| 183 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей,  | buc     | 9,000  |
| 184 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) | buc     | 5,000  |
| 185 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 5x6  | 100 m   | 0,220  |
| 186 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн LS 3*2,5   | 100 m   | 5,570  |
| 187 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн LS 3*1,5   | 100 m   | 7,720  |
| 188 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг 2x1,5   | 100 m   | 0,720  |
| 189 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель  | 100 m   | 0,500  |

| 1   | 2            | 3  | 4          | 5       |
|-----|--------------|--|------------|---------|
|     |              | медный ПВЗ-1-6   |            |         |
| 190 | 08-03-572-3  | металлический шкаф ЩРВ 36гр  | buc        | 2,000   |
| 191 | 08-03-526-1  | выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А  | buc        | 2,000   |
| 192 | 08-03-526-1  | Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10-16   | buc        | 18,000  |
| 193 | 08-03-591-9  | Розетка двойная  | 100 buc    | 0,600   |
| 194 | 08-03-591-9  | Розетка  | 100 buc    | 0,190   |
| 195 | 08-03-591-4  | Выключатель: двухклавишный   | 100 buc    | 0,170   |
| 196 | 08-03-591-2  | Выключатель: одноклавишный наружной установки  | 100 buc    | 0,250   |
| 197 | 08-03-594-11 | Светильник PANEL В-2В 52W 6400К  | 100 buc    | 1,040   |
| 198 | 08-03-594-9  | Светильник светодиодный 52W  | 100 buc    | 0,040   |
| 199 | 08-03-594-9  | указатель "выход"  | 100 buc    | 0,060   |
| 200 | 08-03-594-9  | указатель туалетов   | 100 buc    | 0,020   |
| 201 | 08-03-594-9  | Светильник LED-S 225-18  | 100 buc    | 0,120   |
| 202 | 08-03-594-9  | Светильник LED -S 120-6 аварийный  | 100 buc    | 0,100   |
| 203 | 08-03-604-1  | кнопочный пост   | 100 seturi | 0,020   |
| 204 | 08-02-411-1  | гофра труба д-20   | 100 m      | 12,610  |
| 205 | 08-03-523-1  | распред коробки  | buc        | 106,000 |
| 206 | RpCU05G1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)    | buc        | 106,000 |
|     |              | <b>3.1.4. электроиспытание</b>   |            |         |
| 207 | 1-11-028-1   | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 linie    | 1,000   |

| 1   | 2             | 3   | 4               | 5       |
|-----|---------------|---|-----------------|---------|
| 208 | 1-11-013-1    | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"  | 1 recept de cur | 44,000  |
|     |               | <b>3.2. вентиляция</b>  |                 |         |
|     |               | <b>3.2.1. общестроительные работы</b>   |                 |         |
| 209 | 08-02-412-1   | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 3*1,5  | 100 m           | 0,220   |
| 210 | 08-03-591-2   | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | 100 buc         | 0,030   |
| 211 | 07-03-003-01  | Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100  | buc             | 3,000   |
| 212 | VA02E1        | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100  | m2              | 6,000   |
| 213 | VC19A         | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150  | buc             | 3,000   |
| 214 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка  | buc             | 3,000   |
|     |               | <b>4. оборудование</b>  |                 |         |
| 215 | цена рыночная | вентилятор д-100  | buc             | 3,000   |
|     |               | <b>5. отопление</b>   |                 |         |
|     |               | <b>5.1. трубопровод</b>   |                 |         |
| 216 | IC36C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм) | m               | 210,000 |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5       |
|-----|-------|--|-----|---------|
| 217 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали тройник диаметром 32 *20*32 мм)   | buc | 38,000  |
| 218 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( угол ППР90*32  | buc | 56,000  |
| 219 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром до 20 мм) | m   | 48,000  |
| 220 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( угол ППР 90*20   | buc | 28,000  |
| 221 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали переходник ПП20/1/2   | buc | 72,000  |
| 222 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 25 мм)                      | m   | 100,000 |
| 223 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали тройник д-25x20x25  | buc | 22,000  |
| 224 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)  | buc | 28,000  |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5       |
|-----|-------|--|-----|---------|
|     |       | din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали уголок 90ПП25)   |     |         |
| 225 | IE03A | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" ) | m   | 310,000 |
|     |       | <b>5.2. сантех работы</b>  |     |         |
| 226 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1800*500)  | buc | 8,000   |
| 227 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 800*500)  | buc | 4,000   |
| 228 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1200*500мм)  | buc | 4,000   |
| 229 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1400*500)   | buc | 2,000   |
| 230 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 1000*500 мм)   | buc | 4,000   |
| 231 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1600*500 мм)  | buc | 4,000   |
| 232 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 920/500)  | buc | 1,000   |
| 233 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной   | buc | 2,000   |

| 1   | 2        | 3   | 4   | 5      |
|-----|----------|---|-----|--------|
|     |          | 400/500   |     |        |
| 234 | IB06B    | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1200/500 мм)   | buc | 1,000  |
| 235 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран подача   | buc | 30,000 |
| 236 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран обратка  | buc | 30,000 |
|     |          | <b>5.3. строительные</b>  |     |        |
| 237 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 52,000 |
| 238 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)  | buc | 52,000 |
|     |          | <b>6. монтажные работы</b>  |     |        |
| 239 | IA14B    | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 32 кВт)   | buc | 2,000  |
| 240 | IA23A    | Filtru de combustibil lichid (Фильтр для грубой очистки воды  | buc | 2,000  |
| 241 | SE52A    | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4" (насос циркуляционный   | buc | 2,000  |
| 242 | SE56A    | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр двойной  | buc | 1,000  |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5      |
|-----|-------|--|-----|--------|
| 243 | SE50A | Compresor de aer pentru hidrofor, cuplat direct cu electromotorul (montat pe postament de beton) (расширительный бочок                                     | buc | 1,000  |
| 244 | CL17C | Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. изготовление гидрострелки | kg  | 89,000 |
|     |       | <b>7. оборудование</b>   |     |        |
| 245 |       | котел в комплекте с теплообменником 32квт  | buc | 2,000  |
| 246 |       | фильтр двойной   | buc | 1,000  |
| 247 |       | фильтр грубой очистки  | buc | 2,000  |
| 248 |       | стабилизатор напряжения  | buc | 2,000  |
| 249 |       | расширительный бочок   | buc | 1,000  |
| 250 |       | насос циркуляционный   | buc | 2,000  |