

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-5

Rețele de canalizare. Str. Izvoarelor, stradela Izvoarelor (Sectorul N1)

Valoarea de deviz 1 203 368,51 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	150,80	57,66	8 695,13
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,04	57,66	3 173,61
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	407,40	57,66	23 490,68
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	718,60	41,56	29 865,03
5.	7137010011500	Electrician	h-om	14,95	41,56	621,32
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,94	41,56	122,18
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	700,63	41,56	29 118,18
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,66	41,56	1 066,43
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,84	41,56	4 107,79
10.	9312040019600	Sapator	h-om	343,70	41,56	14 284,17
		Total manopera				114 544,52

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,84	180,00	691,20
2.	14211022005251	Nisip	m3	577,52	180,00	103 953,60
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,12	120,00	374,40
4.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,67	3 600,00	13 212,00
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,17	21,00	3,57
6.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,01	35,00	140,35
7.	2521216703300	Tevi rip PVC GOFROT CL4 D-315mm	m	112,86	252,00	28 440,72
8.	2521216705510	Tevi rip PVC GOFROT CL4 D-500 mm	m	520,41	520,00	270 613,20
9.	25212167104400	Tevi rip PVC GOFROT CL4 D-400 mm	m	275,88	320,00	88 281,60
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	19,19	1,60	30,71
11.	266112643115613	Placi prefabricate pt. camine KIJ-7-3	buc	11,00	165,00	1 815,00
12.	26611264330911	Inel de reazem KIJ0-1	buc	40,00	80,00	3 200,00
13.	2663102100001100	Beton clasa.M100	m3	3,35	920,00	3 082,00
14.	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	10,99	935,00	10 275,65
15.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,61	935,00	6 180,35
16.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,85	750,00	1 387,50
17.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,21	765,00	925,65
18.	266881643115615	Piese imbinare MC	kg	477,88	13,00	6 212,44
19.	266882643115615	Соединительные элементы MC	kg	205,00	13,00	2 665,00

20.	266882643115624	Scoaba d16 A-1	kg	74,70	13,00	971,10
21.	266882643115624	Capac cu rama tip " "Greu""	buc	18,00	1 650,00	29 700,00
22.	26688264315624	Gratar de tip "ДБ"	buc	32,00	1 750,00	56 000,00
23.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,31	35,00	80,85
24.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	25,53	12,50	319,12
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	28,80	10,00	288,00
26.	666411320251211	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-9	buc	18,00	420,00	7 560,00
27.	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-3	buc	23,00	230,00	5 290,00
28.	666411320251213	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-96	buc	29,00	420,00	12 180,00
29.	666411320251219	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-9	buc	9,00	420,00	3 780,00
30.	6664320215226	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-6	buc	3,00	365,00	1 095,00
31.	6664331201215103	Placi prefabricate pt. camine KИП10-3	buc	32,00	375,00	12 000,00
32.	6664331201215131	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	18,00	295,00	5 310,00
33.	6664331520215111	Placi prefabricate pt. camine KИД-10A	buc	32,00	360,00	11 520,00
		Total materiale de construcții				687 579,01

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,20	15,00	3,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	64,72	385,00	24 917,20
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,79	385,00	5 694,15
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	27,62	320,00	8 838,40
5.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	8,31	15,00	124,65
6.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	2,50	35,00	87,50
7.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l acționat electric	h-ut	0,40	80,00	32,00
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	120,74	45,00	5 433,30
9.	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	44,90	420,00	18 858,00
10.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	44,12	380,00	16 765,60
		Total utilaje de construcții				80 753,80

Total:

Total	lei	882 877,33
Asigurarea socială și medicală	22,50 %	25 772,52
Transport	4,00 %	27 503,16
Cheltuieli de regie	4,00 %	37 446,12
Beneficiu de deviz	3,00 %	29 207,97
TVA	20,00 %	200 561,41

Total deviz:

1 203 368,51

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0