

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						413,74
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime BZUM-01-100	buc	1,0000	156,65 83,42	156,65 83,42
5	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	133,47 98,91	133,47 98,91
6	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc	1,0000	463,94 210,85	463,94 210,85
7	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	1,0000	78,74 39,78	78,74 39,78
8	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,0000	130,79 85,54	392,38 256,61
9	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,0300	2 118,67 668,67	63,56 20,06
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0600	5 852,17 837,83	351,13 50,27
11	08-02-413-10	Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 4, sectiune conductor pina la 35 mm2	100 m	0,1000	2 361,80 1 858,60	236,18 185,86
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1500	2 154,60 233,40	323,19 35,01
13	08-02-141-1	Cablu cu masa 1 m, pina la: 1 kg in transee	100 m	0,1500	1 871,20 482,27	280,68 72,34
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500	2 524,00 436,40	126,20 21,82
15	Pretul de piata	Cablu ABBF 4x25	m	20,0000	36,82 0,00	736,44 0,00
16	Pretul de piata	Cablu IIB1 1x25	m	10,0000	37,02 0,00	370,16 0,00
Cheltuieli directe						lei 3 712,72
Asigurare sociala si medicala						22,50 % 241,86

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	2,00 %			34,38
		Cheltuieli de regie	76,00 %			816,95
		Total	100,00 +			4 805,91
		Beneficiu	1,20 %			57,67
Total Lucrari de montare						4 863,58
Inclusiv salariu						1 074,93
		3. Utilaj				
17	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01-100	buc	1,0000	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
18	pretul firmei	Intrerupator cu pirghie BH32-3P I=100A	buc	1,0000	82,00 0,00	82,00 0,00
19	pretul firmei	Intrerupator cu pirghie si sigurance NH Latr I=32A	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
20	Pretul firmei	Contor MT831	buc	1,0000	4 300,00 0,00	4 300,00 0,00
21	pretul firmei	Transformator de curent TTH-A-50/5	buc	1,0000	220,00 0,00	220,00 0,00
Total Utilaj						8 822,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			15 319,70
TVA			20,00 %			3 063,94

Total deviz:
Inclusiv salariu

18 383,64
1 488,67

Intocmit

Verificat



(SRL "Fedion-Com")

(funcția, semnătura)

(Consiliul raional Falesti)

(funcția, semnătura)