

Antreprenor: WESTART SPORT SRL

Investitor: Primăria Anenii Noi

Obiect: Construcția terenului de fotbal inclusiv și lucrări pregătitoare în s. Ruseni

## Catalog de preturi unitare

Devizul: Lucrari pregătitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Scoaterea solului fertil</b>						
1.1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m)	100 m3			<b>945,000</b> 0,000
1.1.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	450,0000	945,0000
1.2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000	100 m3			<b>1 197,000</b> 0,000
1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,6600	450,0000	1 197,0000
1.3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			<b>476,000</b> 0,000
1.3.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	100,0000	476,0000
1.4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t			<b>15,350</b> 0,000
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	500,0000	15,3500
1.5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			<b>213,860</b> 15,000
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	430,0000	0,8600
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,0000	15,0000
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,0000	198,0000
<b>TOTAL 1. Scoaterea solului fertil</b>						<b>23 404,059</b>
<b>2. Sistemizarea pe verticala</b>						
1.6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.(30m)	100 m3			<b>1 233,000</b> 0,000
1.6.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,0000	1 233,0000
1.7	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000	100 m3			<b>1 449,000</b> 0,000
1.7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2200	450,0000	1 449,0000
1.8	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			<b>543,000</b> 0,000
1.8.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	100,0000	543,0000
1.9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t			<b>15,350</b> 0,000
1.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	500,0000	15,3500
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			<b>259,720</b> 18,000
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	430,0000	1,7200
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,0000	18,0000
1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,0000	240,0000
<b>TOTAL 2. Sistemizarea pe verticala</b>						<b>19 307,340</b>
<b>3. Umplutura la rambleu</b>						
1.11	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (umplutura la rambleu)	100 m3			<b>4 237,560</b> 9,500
1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,4000	10,5000	4,2000
1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,0000	9,5000
1.11.3	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	180,0000	20,1600
1.11.4	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	180,0000	439,2000
1.11.5	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	600,0000	1 224,0000

1.11.6	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	400,0000	968,000
1.11.7	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	400,0000	992,000
1.11.8	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	450,0000	580,500
1.12	Material	Argila	m3			<b>150,000</b>
						0,000
		<b>TOTAL 3. Umplutura la rambleu</b>				<b>93 464,465</b>
		<b>4. Lacat de argila</b>				
1.13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat)	100 m3			<b>4 237,560</b>
						9,500
1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,4000	10,5000	4,200
1.13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,0000	9,500
1.13.3	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	180,0000	20,160
1.13.4	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	180,0000	439,200
1.13.5	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	600,0000	1 224,000
1.13.6	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	400,0000	968,000
1.13.7	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	400,0000	992,000
1.13.8	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	450,0000	580,500
1.14	Material	Argila	m3			<b>150,000</b>
						0,000
		<b>TOTAL 4. Lacat de argila</b>				<b>80 055,216</b>

APROBAT:

Intocmit: WESTART SPORT SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Primăria Anenii Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiectivul:** Construcția terenului de fotbal inclusiv și lucrări pregătitoare în s.Ruseni

**Obiectul:** Construcția terenului de fotbal inclusiv și lucrări pregătitoare în s.Ruseni

### Devizul local de resurse Nr. 1-1

Intocmit în preturi curente 2026-05-02

Valoarea de deviz 295 689,014 (Lei)

Deviz: Lucrari pregătitoare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1150	50,0000	105,750
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4826	50,0000	74,129
<b>Total manopera</b>						<b>179,879</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0193	430,0000	8,299
2	4100126202818	Apă	m3	3,1212	10,5000	32,773
3	Material	Argila	m3	504,3600	150,0000	75 654,000
4	Material	Argila	m3	432,0000	150,0000	64 800,000
<b>Total materiale</b>						<b>140 495,072</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	31,4368	500,0000	15 718,400
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	10,0659	450,0000	4 529,642
3	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	49,3580	450,0000	22 211,100
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,3395	600,0000	1 403,700
5	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	32,6415	100,0000	3 264,150
6	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	18,8833	400,0000	7 553,304
7	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	19,3514	400,0000	7 740,576
8	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	19,0393	180,0000	3 427,078
9	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,8739	180,0000	157,308
10	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	15,9181	600,0000	9 550,872
<b>Total utilaje</b>						<b>75 556,130</b>
<b>Total</b>						<b>216 231,080</b>
Asigurari sociale				24,0000%		43,171
<b>Total</b>						<b>216 274,251</b>
Cheltuieli de transport				5,0000%		7 024,754
<b>Total</b>						<b>223 299,004</b>
Cheltuieli pentru depozitare				0,2000%		280,990
<b>Total</b>						<b>223 579,994</b>
Cheltuieli de regie				7,0000%		15 650,600
<b>Total</b>						<b>239 230,594</b>
Beneficiu de deviz				3,0000%		7 176,918
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>246 407,512</b>
<b>Total</b>						<b>246 407,512</b>
TVA				20%		49 281,502
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>295 689,014</b>

Intocmit: WESTART SPORT SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Obiectivul:** Construcția terenului de fotbal inclusiv și lucrări pregătitoare în s.Ruseni

**Obiectul:** Construcția terenului de fotbal inclusiv și lucrări pregătitoare în s.Ruseni

### Deviz local Nr. 1-1

Intocmit în preturi curente 2026-05-02

Valoarea de deviz 295 689,014 (Lei)

Devizul: Lucrari pregătitoare						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrari și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Scoaterea solului fertil</b>						
1.1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m)	100 m3	6,3000	945,0000 0,0000	5 953,500 0,000
1.2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000	100 m3	6,3000	1 197,0000 0,0000	7 541,100 0,000
1.3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	3,1500	476,0000 0,0000	1 499,400 0,000
1.4	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t	504,0000	15,3500 0,0000	7 736,400 0,000
1.5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	3,1500	213,8600 15,0000	673,659 47,250
<b>TOTAL 1. Scoaterea solului fertil</b>						<b>23 404,059</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>47,250</b>
<b>2. Sistemizarea pe verticala</b>						
1.6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.(30m)	100 m3	3,2500	1 233,0000 0,0000	4 007,250 0,000
1.7	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000	100 m3	3,2500	1 449,0000 0,0000	4 709,250 0,000
1.8	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	3,2500	543,0000 0,0000	1 764,750 0,000
1.9	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t	520,0000	15,3500 0,0000	7 982,000 0,000
1.10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	3,2500	259,7200 18,0000	844,090 58,500
<b>TOTAL 2. Sistemizarea pe verticala</b>						<b>19 307,340</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>58,500</b>
<b>3. Umplutura la rambleu</b>						
1.11	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (umplutura la rambleu)	100 m3	4,2030	4 237,5600 9,5000	17 810,465 39,929
1.12	Material	Argila	m3	504,3600	150,0000 0,0000	75 654,000 0,000
<b>TOTAL 3. Umplutura la rambleu</b>						<b>93 464,465</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>39,929</b>
<b>4. Lacat de argila</b>						
1.13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat)	100 m3	3,6000	4 237,5600 9,5000	15 255,216 34,200
1.14	Material	Argila	m3	432,0000	150,0000 0,0000	64 800,000 0,000
<b>TOTAL 4. Lacat de argila</b>						<b>80 055,216</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>34,200</b>

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>3,5976</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>
Total		216 231,080
Asigurari sociale	24,0000%	43,171
Total		216 274,251
Cheltuieli de transport	5,0000%	7 024,754
Total		223 299,004
Cheltuieli pentru depozitare	0,2000%	280,990
Total		223 579,994
Cheltuieli de regie	7,0000%	15 650,600
Total		239 230,594
Beneficiu de deviz	3,0000%	7 176,918
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>246 407,512</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>246 407,512</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>49 281,502</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>295 689,014</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>179,879</b>

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: WESTART SPORT SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;