

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni**  
 3. Obiectul achizițiilor **Modernizarea sistemului de iluminat public din com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni PT 139G**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al autoportant СИПН-4 si СИП-2	1000 m	4,357
2		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 (СИПН-4)	m	2 297,000
3		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 1*35+1*50 mm2 (СИП2)	m	2 060,000
4	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	88,000
<b>2. Lucrari de montaj</b>				
5	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	88,000
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	88,000
7		Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	88,000
8	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	88,000
9		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	88,000
10		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	88,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm2	100 m	1,320

1	2	3	4	5
12		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm2	m	132,000
13		Lenta pentru montaj F2007	m	88,000
14		Clema (скрепа) A200	buc	88,000
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , d 20 mm	100 m	0,060
16		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	6,000
17	08-02-410-1	Montare tub flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	100 m	0,880
18		Tub flexibil gofrat PVC d 20mm	m	88,000
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare automat VA - 3 buc	buc	3,000
20	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	3,000
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	1,180
22		Otel rotund , diametru 5.5 mm	m	118,000
23	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,030
24		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	163,000
25		Clema de ancorare PA 1500/ 3AH 1500	buc	163,000
26		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КПП 1500 (ES1500)	set	76,000
27		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	176,000
28		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	30,000
29		Lenta pentru montaj F2007	m	478,000
30		Clema (скрепа) A200	buc	478,000
31		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (IEK)	buc	15,000
32		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	30,000

1	2	3	4	5
33		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	580,000
34		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	59,000
35		Clema PS-1-1	buc	59,000
36		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	176,000
		<b>3. Utilaj</b>		
37		Corp de iluminat stradal LED S2	buc	88,000
38		Intreruptor automat BA47-29, B, 16A, 1P	buc	3,000
39		Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=10kA	set	3,000

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni**  
 3. Obiectul achizițiilor **Modernizarea sistemului de iluminat public din com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni PT 412G**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al autoportant СИП-2	1000 m	2,370
2		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 1*35+1*50 mm2 (СИП2)	m	2 060,000
3	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	39,000
<b>2. Lucrari de montaj</b>				
4	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	39,000
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	39,000
6		Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	39,000
7	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	39,000
8		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	39,000
9		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	39,000
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm2	100 m	0,585
11		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm2	m	58,500

1	2	3	4	5
12		Lenta pentru montaj F2007	m	39,000
13		Clema (скрепа) A200	buc	39,000
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , d 20 mm	100 m	0,060
15		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	m	6,000
16	08-02-410-1	Montare tub flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	100 m	0,390
17		Tub flexibil gofrat PVC d 20mm	m	39,000
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare automat VA - 2 buc	buc	2,000
19	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	2,000
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,520
21		Otel rotund , diametru 5.5 mm	m	52,000
22	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm <sup>2</sup>	100 buc	0,020
23		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	48,000
24		Clema de ancorare PA 1500/ ЗАН 1500	buc	48,000
25		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КПП 1500 (ES1500)	set	52,000
26		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm <sup>2</sup>	buc	78,000
27		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm <sup>2</sup>	buc	10,000
28		Lenta pentru montaj F2007	m	200,000
29		Clema (скрепа) A200	buc	200,000
30		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	6,000
31		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	12,000
32		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	250,000
33		Clema de strapungere ermetica pentru priza	buc	26,000

1	2	3	4	5
		repetata de legare la pamint 30И 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70		
34		Clema PS-1-1	buc	26,000
35		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	78,000
		<b>3. Utilaj</b>		
36		Corp de iluminat stradal LED S2	buc	39,000
37		Intreruptor automat BA47-29, B, 16A, 1P	buc	2,000
38		Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=10kA	set	2,000

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni**  
 3. Obiectul achizițiilor **Modernizarea sistemului de iluminat public din com.Ciutesti, r-nul. Nisporeni PT 460G**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior Pilon intermediar П11, si K21	buc	2,000
2		Pilon intermediar П11 CB10,5	buc	2,000
3	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc	2,000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al autoportant СИПН-4	1000 m	1,585
6		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 (СИПН-4)	m	1 585,000
7	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	57,000
<b>2. Lucrari de montaj</b>				
8	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	57,000
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	57,000
10		Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	57,000

1	2	3	4	5
11	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	57,000
12		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	57,000
13		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	57,000
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,855
15		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm <sup>2</sup>	m	85,500
16		Lenta pentru montaj F2007	m	57,000
17		Clema (скрепа) A200	buc	57,000
18	08-02-410-1	Montare tub flexibil cu izolatie PVC d 20 mm	100 m	0,570
19		Tub flexibil gofrat PVC d 20mm	m	57,000
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,600
21		Otel rotund , diametru 5.5 mm	m	60,000
22		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	64,000
23		Clema de ancorare PA 1500/ ЗАН 1500	buc	64,000
24		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КПП 1500 (ES1500)	set	28,000
25		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 30И 16-70/1,5-10 mm <sup>2</sup>	buc	114,000
26		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 30И 16-95/2,5-35 mm <sup>2</sup>	buc	20,000
27		Lenta pentru montaj F2007	m	184,000
28		Clema (скрепа) A200	buc	184,000
29		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	10,000
30		Capacel ermetic de capat СЕСТ-35	buc	20,000



1	2	3	4	5
31		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	200,000
32		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	30,000
33		Clema PS-1-1	buc	30,000
34		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	114,000
		<b>3. Utilaj</b>		
35		Corp de iluminat stradal LED S2	buc	57,000