

**Lucrari de instalare a sistemelor
de videocontrol**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de instalare a sistemelor de videocontrol

Valoarea de deviz 1 025 402,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m	1,0000	1 301,90 1 163,58	1 301,90 1 163,58
2	pret furnizor	Cablu IIBBPII CU 2x0,75	m	100,0000	8,02 0,00	802,00 0,00
3	pret furnizor	Conector RJ-45	buc	600,0000	2,80 0,00	1 680,00 0,00
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	40,0000	95,51 94,60	3 820,32 3 784,00
5	pret furnizor	Priza Suprapusa Interioara dubla	buc	40,0000	78,60 0,00	3 144,00 0,00
6	pret furnizor	Fisa shucko	buc	25,0000	16,50 0,00	412,50 0,00
7	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: (k salariu = 0.5) Coeficient la manoperei=0,5000	100 m	61,0000	720,11 581,79	43 926,83 35 489,19
8	pret furnizor	Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION DS-1LN5EO-UU/E	m	6 100,0000	6,15 0,00	37 515,00 0,00
9	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de	100 m	1,0000	1 301,90	1 301,90

1	2	3	4	5	6	7
		conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2:			1 163,58	1 163,58
10	pret furnizor	Cablu ПBC 2x1,5	m	100,0000	13,05 0,00	1 305,00 0,00
11	pret furnizor	Tub gofrat d.16mm	m	100,0000	6,20 0,00	620,00 0,00
12	08-02-396-13	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 2 m (k salariu = 0.5) Coeficient la manoperei=0,5000	100 m	5,0000	4 249,25 2 052,82	21 246,25 10 264,10
13		Cablu-canal adeziv 25x16x2000	m	500,0000	11,22 0,00	5 610,00 0,00
14	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol DS-2CD2047G2-LU/SL IP Camera	buc	116,0000	209,03 206,23	24 247,25 23 922,45
15	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - DS-2CD1367G2H-LIUF IP Camera	buc	19,0000	209,03 206,23	3 971,53 3 918,33
16	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol -DS-2CD1643G2-LIZSU IP Camera	buc	2,0000	209,03 206,23	418,06 412,46
17	10-01-001-07	Utilaj centrala : Switch Smart PoE 8 ports	buc	42,0000	471,48 422,86	19 802,24 17 760,20
18	10-01-001-07	Utilaj centrala "ATCKY": Managed PoE switch 4 ports	buc	17,0000	471,48 422,86	8 015,19 7 188,65
19	10-01-001-14	Utilaj centrala - Montare DS-7764NI-M4 NVR 64Ch, 4HDD	buc	2,0000	361,15 319,75	722,30 639,50
20	10-01-001-14	Utilaj centrala - Montare HDD 12 TB HIKVISION	buc	4,0000	361,15 319,75	1 444,59 1 278,99
21	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control - Rack-mount 18U/600*600	buc	1,0000	4 697,53 4 020,50	4 697,53 4 020,50
22	10-04-062-06	Aparataj tip coloana si dulap: Stelaj pentru dispozitive de videocontrol, cantitate "BKY", pina la: 6 - Shelf for WS 498*300mm (k salariu = 0.5) Coeficient la manoperei=0,5000	buc	3,0000	3 670,36 2 733,94	11 011,08 8 201,82
23	10-04-066-07	Aparataj de perete: filtru PDU 8*220v	buc	1,0000	95,51 94,60	95,51 94,60

1	2	3	4	5	6	7
24	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator Fan 120mm/220V Materiale marunte si de montaj=1,0050	buc	2,0000	5 172,17 4 868,12	10 344,34 9 736,23
25	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator - DS-7632NXI-K2 NVR 32ch 2HDD	buc	1,0000	424,66 412,46	424,66 412,46
26	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videoregistrator - DS80HKVS-VX1 HDD 8 TB HIKVISION	buc	2,0000	424,66 412,46	849,32 824,91
27	10-03-032-01	Racordarea sistemului de telecomunicatii -: Lucrari pregatitoare si instalarea datelor de configuratie	buc	1,0000	10 973,60 10 973,60	10 973,60 10 973,60
28	10-01-002-02	Verificare electrica si reglare utilaj	buc	1,0000	10 879,00 10 879,00	10 879,00 10 879,00
29	10-02-052-02	Verificare electrica si reglarea complexului de dirijare: Imitator complex de dirijare	buc	1,0000	3 216,40 3 216,40	3 216,40 3 216,40
		<i>Total</i>	lei			233 798,30
		<i>CAS</i>	24 %			37 282,69
		<i>Cheltueili de transport</i>	7 %			3 678,29
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			1 050,94
		<i>Total CD</i>				275 810,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			118 061,86
		<i>Total cu CR</i>				393 872,08
		<i>Beneficiu</i>	6 %			23 632,33
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				417 504,41 155 344,55
		2. Utilaj				
30		IP Camera (ColorVu, Acusense Bullet 4Mpx 2.8mm) DS-2CD2047G2-LU/SL sau analog	buc	116,0000	2 050,80 0,00	237 892,80 0,00
31		IP Camera (ColorVu Hybrid + Acusense Dome 6Mpx 2.8 mm) DS-2CD1367G2H-LIUF sau analog	buc	19,0000	1 794,45 0,00	34 094,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32		IP Camera (Bullet 4Mpx 2.8-12mm) DS-2CD1643G2-LIZSU sau analog	buc	2,0000	2 341,33 0,00	4 682,66 0,00
33		Videoregistrator DS-7764NI-M4 NVR 64Ch, 4HDD sau analog	buc	2,0000	14 355,60 0,00	28 711,20 0,00
34		Disc DS120HKAI-VX1 HDD 12 TB HIKVISION sau analog	buc	4,0000	6 972,72 0,00	27 890,88 0,00
35		Comutator DS-3E1310P-EI/M Switch Smart PoE (8 Port+2 Gigabit Long distance) sau analog	buc	17,0000	1 059,58 0,00	18 012,86 0,00
36		Switch Smart PoE (4port+2 PoE Long distance) DS-3E1106P-EI/M sau analog	buc	25,0000	666,51 0,00	16 662,75 0,00
37		Box termoplast 300X400X170 ABS CamBox sau analog	buc	25,0000	563,97 0,00	14 099,25 0,00
38		Suport pentru camere DS-1280ZJ-XS Bracket for Bullet sau analog	buc	118,0000	131,59 0,00	15 527,62 0,00
39		Suport pentru camere DS-1280ZJ-S - Box for Dome sau analog	buc	19,0000	189,70 0,00	3 604,30 0,00
40		Dulap Rack-mount 18U/600*600 sau analog	buc	1,0000	2 290,06 0,00	2 290,06 0,00
41		Filtru PDU 8*220v sau analog	buc	1,0000	375,98 0,00	375,98 0,00
42		Polita Shelf for WS 498*300mm sau analog	buc	3,0000	213,63 0,00	640,89 0,00
43		Ventilator Fan 120mm/220V sau analog	buc	2,0000	189,70 0,00	379,40 0,00
44		Videoregistrator DS-7632NXI-K2 NVR 32ch 2HDD sau analog	buc	1,0000	7 006,90 0,00	7 006,90 0,00
45		Disc DS80HKVS-VX1 HDD 8 TB HIKVISION sau analog	buc	2,0000	3 759,80 0,00	7 519,60 0,00
46		Box termoplast 300X400X220 ABS CamBox sau analog	buc	14,0000	649,42 0,00	9 091,88 0,00
47		Consola metalica Bracket JA-M150 Pole Bracket Wht CamBox sau analog	buc	15,0000	222,17 0,00	3 332,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			431 816,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cmd</i>	1,2 %			5 181,79
		Total Utilaj Inclusiv salariu				436 997,92
		Total	lei			854 502,33
		TVA	20 %			170 900,47
						1 025 402,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				155 344,55

Intocmit

Director Executiv Airstream SRL: Andrei Civirjic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretor Pretura sectorului Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)