

**Lucrari de reparatie. in sectia de
boli interne nr 1 pentru Spitalul
Clinic municipal "Sfinta
Treime" str.Alecu Russo,11
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 301 953 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 1 etajul 6 sectorul 3				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	190,300	15,75 15,75	2 996,4 2 996,4
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	99,150	15,75 15,75	1 561,2 1 561,2
3	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	86,000	2,38 2,25	204,5 193,4
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime	m2	22,380	49,79 49,49	1 114,2 1 107,5
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 104,200	10,17 10,12	11 232,2 11 177,0
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane	m2	441,750	10,17 10,12	4 493,6 4 471,5
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	368,300	18,15 17,25	6 684,0 6 351,5
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	149,470	29,49 29,24	4 408,2 4 370,8



1	2	3	4	5	6	7
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	304,450	60,06 59,98	18 284,9 18 262,1
10	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	32,000	16,76 4,12	536,2 132,0
11	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	86,000	18,75 18,75	1 612,1 1 612,1
		<i>Total</i>	lei			53 127,5
		Total Demontari Inclusiv salariu				53 127,5 52 235,5
		1.2. Alte lucrari				
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	82,000	50,99 50,99	4 180,9 4 180,9
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,000	46,86 46,86	3 842,7 3 842,7
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	82,000	37,50 0,00	3 075,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			11 098,6
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				11 098,6 8 023,6
		1.3. Ferestre, vitralii				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E	m2	221,280	785,01 27,37	173 707,0 6 055,9
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	16,640	860,93 26,24	14 325,8 436,7
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania,	m2	17,810	1 313,68 41,24	23 396,6 734,4




1	2	3	4	5	6	7
		Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certIFICATE igienic sunt obligativu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare				
18	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirna de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (coridor fereastră)	m2	3,000	747,90 60,93	2 243,7 182,8
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,000	55,50 41,23	166,5 123,7
20	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Picuratori din tabla zincata)	m	100,000	61,97 34,87	6 196,6 3 486,6
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l- 150mm	m	95,000	71,28 13,50	6 771,5 1 282,2
		<i>Total</i>	lei			226 807,7
		Total Ferestre, vitralii Inclusiv salariu				226 807,7 12 302,3
		1.4. Usi				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	106,170	1 031,35 30,37	109 498,9 3 224,1
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa centrala in sectie)	m2	3,300	1 631,33 30,36	5 383,4 100,2



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			114 882,3
		Total Usi Inclusiv salariu				114 882,3 3 324,3
		1.5. Peretii si peretii despartitori				
24	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,316	16 709,18 3 775,63	5 280,1 1 193,1
25	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	13,200	16,80 2,25	221,8 29,7
26	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)	m	254,000	49,70 11,25	12 624,2 2 856,7
27	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,010	14 590,00 5 520,00	145,9 55,2
		<i>Total</i>	lei			18 272,0
		Total Peretii si peretii despartitori Inclusiv salariu				18 272,0 4 134,7
		1.6. Finisari interioare				
		1.6.1. Tavane				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile	m2	178,800	181,40 82,48	32 434,9 14 747,1
29	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	34,800	171,87 95,22	5 981,1 3 313,8
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale ,manopera K-1,2	m2	484,300	89,32 68,83	43 255,8 33 335,2
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)	m2	484,300	8,45 1,12	4 092,2 544,7




1	2	3	4	5	6	7
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	484,320	15,99 7,50	7 743,3 3 631,4
33	CK26A	Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle	m	274,000	17,52 13,50	4 801,7 3 698,0
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	484,320	24,75 20,62	11 986,5 9 986,4
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	484,300	2,73 1,12	1 322,0 544,7
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	387,400	31,79 20,62	12 316,8 7 988,0
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea latex	m2	96,920	31,79 20,62	3 081,4 1 998,4
		<i>Total</i>	lei			127 015,7
		Total Tavane Inclusiv salariu				127 015,7 79 787,7
		1.6.2. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	182,200	7,42 1,12	1 352,8 204,9
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	182,200	51,17 26,24	9 323,7 4 781,5
40	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri	m2	173,300	44,03 3,00	761,7 51,9



1	2	3	4	5	6	7
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,300	51,17 26,24	885,3 454,0
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 45x45	m2	182,200	260,53 108,72	47 469,2 19 809,0
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,800	51,34 31,87	4 250,6 2 638,5
		<i>Total</i>	lei			64 043,3
		Total Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele Inclusiv salariu				64 043,3 27 939,8
		1.6.3. Pardoseli din linoleum				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	357,480	7,42 1,12	2 654,1 402,0
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	357,480	51,17 26,24	18 293,3 9 381,3
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	357,480	34,48 18,00	12 324,8 6 432,9
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5 mm	m2	357,480	77,65 8,77	27 757,5 3 136,0
48	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины) K-5	m2	-357,480	37,56 4,31	-13 427,2 -1 541,2
49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	225,300	250,77 41,24	56 498,2 9 291,1




1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
50	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	132,180	247,40 50,61	32 701,8 6 689,8
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола	m	31,000	50,72 9,75	1 572,2 302,2
		<i>Total</i>	lei			138 374,7
		Total Pardoseli din linoleum Inclusiv salariu				138 374,7 34 094,1
		1.6.4. Pardoseli gresie coridor				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	164,000	7,42 1,12	1 217,7 184,5
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Placi 600*600*10mm Consumul de adeziv 8 kg la 1 m2	m2	164,000	278,14 108,72	45 615,0 17 830,2
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m,)	m	158,000	51,17 31,87	8 084,7 5 034,9
		<i>Total</i>	lei			54 917,4
		Total Pardoseli gresie coridor Inclusiv salariu				54 917,4 23 049,6
		1.6.5. Placaje pereti si finisaje (coridor)				
55	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	344,000	215,71 139,84	74 205,9 48 104,2



1	2	3	4	5	6	7
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344,000	56,21 45,74	19 335,8 15 733,8
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	344,000	15,99 7,50	5 499,9 2 579,3
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	344,000	24,75 20,62	8 513,7 7 093,1
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	344,000	2,73 1,12	939,0 386,9
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	344,000	47,37 20,62	16 296,5 7 093,1
61	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,870	179,20 2,99	155,9 2,6
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioari	m2	45,000	14,61 5,25	657,5 236,2
63	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	45,000	66,23 25,49	2 980,5 1 147,2
		<i>Total</i>	lei			128 584,7
		Total Placaje pereti si finisaje (coridor) Inclusiv salariu				128 584,7 82 376,4
		1.6.6. Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare)				
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,920	56,21 45,74	6 684,3 5 439,1
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	74,920	24,75 20,62	1 854,2 1 544,8



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	118,920	2,73 1,13	324,7 133,8
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	52,800	177,04 61,86	9 347,8 3 266,1
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	74,920	47,37 20,62	3 549,2 1 544,8
		<i>Total</i>	lei			21 760,2
		Total Finisarea peretilor din beton armat (Axele exterioare) Inklusiv salariu				21 760,2 11 928,6
		1.6.7. Finisarea peretilor despartitori din ipsos				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	975,950	2,73 1,12	2 664,1 1 097,7
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	975,950	56,21 45,74	54 857,0 44 637,8
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	975,950	15,99 7,50	15 603,5 7 317,7
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,000	60,73 44,99	4 858,4 3 599,0
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	765,570	24,75 20,62	18 947,2 15 785,7
74	CK26A	Coltar montate la ferestre din	m	704,850	17,52	12 352,0



1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, pentru ferestre ,rigle si usi			13,50	9 512,9
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	765,570	2,73 1,12	2 089,7 861,0
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	235,500	47,37 20,62	11 156,5 4 855,9
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	530,070	47,37 20,62	25 111,3 10 929,8
78	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,870	179,20 2,99	155,9 2,6
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	211,000	177,04 61,86	37 355,5 13 052,1
80	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,250	28,41 19,49	319,6 219,3
		<i>Total</i>	lei			185 470,7
		Total Finisarea peretilor despartitori din ipsos Inclusiv salariu				185 470,7 111 871,5
		1.6.8. Peretii despartitori din caramida				
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	56,21 45,74	1 461,4 1 189,2
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5	m2	26,000	55,47 44,99	1 442,3 1 169,7
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	26,000	2,73 1,12	70,9 29,2



1	2	3	4	5	6	7
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000	24,75 20,62	643,4 536,1
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	13,000	2,73 1,12	35,5 14,6
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	13,000	47,38 20,62	615,9 268,1
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	81,000	177,04 61,86	14 340,2 5 010,5
		<i>Total</i>	lei			18 609,6
		Total Peretii despartitori din caramida Inclusiv salariu				18 609,6 8 217,4
		1.6.9. Finisarea glafurilor la pereti si usi				
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,190	64,44 37,15	1 558,7 898,7
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,190	24,75 20,62	598,7 498,8
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	24,190	2,73 1,12	66,0 27,2
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)	m2	24,190	47,37 20,62	1 146,0 498,8
		<i>Total</i>	lei			3 369,4
		Total Finisarea glafurilor la pereti si usi Inclusiv salariu				3 369,4 1 923,5
		1.6.10. Grile de ventilatie				
92	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	32,000	88,31	2 825,8



1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2)			8,25	263,9
		<i>Total</i>	lei			2 825,8
		Total Grile de ventilatie Inklusiv salariu				2 825,8 263,9
		<i>Total</i>	lei			744 971,5
		Total Finisari interioare Inklusiv salariu				744 971,5 381 452,5
		1.7. Finisare exterioara balcoane				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	165,680	2,73 1,12	452,2 186,3
94	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	165,680	148,66 81,54	24 630,0 13 509,7
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	165,680	13,86 4,50	2 296,7 745,4
96	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	165,680	58,44 13,12	9 682,6 2 174,0
97	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,000	55,49 41,24	1 109,8 824,8
		<i>Total</i>	lei			38 171,3
		Total Finisare exterioara balcoane Inklusiv salariu				38 171,3 17 440,2
		1.8. Lucrari de constructie				
98	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	504,000	3,75 3,75	1 889,5 1 889,5
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	504,000	13,89 11,25	7 001,6 5 668,5



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 891,1
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 891,1 7 558,0
		Total	lei			1 216 222,0
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			109 456,0
		Transport	1 %			7 244,4
		Total				1 332 922,4
		Cheltuieli de regie	1 %			13 329,2
		Total				1 346 251,6
		Beneficiu	1 %			13 462,5
		Total Lucrari de reparatii a sectiei boli interne nr 1 etajul 6 sectorul 3 Inclusiv salariu				1 359 714,1 486 471,1
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Incalzirea				
100	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	62,430	6,00 6,00	374,5 374,5
101	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	34,000	16,20 3,00	550,8 102,0
102	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	116,600	20,74 11,25	2 418,5 1 311,4
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,000	3,75 3,75	247,4 247,4
104	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	34,000	915,34 74,98	31 121,7 2 549,3
105	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	S.R.L.34,000	12,25 9,00	416,4 305,9



1	2	3	4	5	6	7
106	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2"	buc	68,000	39,32 5,62	2 673,7 382,4
107	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4"alb	buc	68,000	48,02 5,62	3 265,3 382,4
108	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"alb	buc	34,000	52,02 5,62	1 768,7 191,2
109	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	258,000	28,57 13,12	7 371,4 3 385,3
110	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	300,000	13,75 11,25	4 124,1 3 374,1
111	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 25mm 45 grade) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	104,000	13,75 11,25	1 429,7 1 169,7
112	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	47,25 11,25	3 212,8 764,8
113	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000	78,17 12,37	2 814,2 445,4
114	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava	buc	68,000	47,55 11,25	3 233,2 764,8



1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
115	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R 32mm/25") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	36,000	14,37 12,37	517,4 445,4
116	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*3/4") din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	47,25 11,25	3 212,8 764,8
117	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	350,000	15,61 7,50	5 462,8 2 624,3
118	IC38B	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	68,000	9,78 6,75	665,2 458,9
119	IC50B	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	m	4,000	45,30 7,50	181,2 30,0
120	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	258,000	3,57 3,37	922,1 870,5
121	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	258,000	3,00 3,00	773,8 773,8
122	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	258,000	2,25 2,25	580,3 580,3



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			77 338,0
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				77 338,0 22 298,6
		2.2. Canalizarea si instalatii sanitare				
123	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	98,000	29,62 29,62	2 902,5 2 902,5
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21,000	35,61 35,61	747,9 747,9
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,000	41,24 41,24	412,4 412,4
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,000	31,87 31,87	669,2 669,2
127	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	48,70 48,70	48,7 48,7
128	RpSC11A	Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки	buc	4,000	37,50 37,50	150,0 150,0
129	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	180,000	51,06 23,62	9 190,1 4 251,4
130	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	150,000	17,15 10,87	2 572,1 1 630,8
131	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	200,000	12,17 10,12	2 434,5 2 024,5
132	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 % 20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	50,000	11,97 10,12	598,6 506,1



1	2	3	4	5	6	7
133	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	100,000	11,97 10,12	1 197,2 1 012,2
134	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord F cu Holender F 20*1/2) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	15,000	42,47 10,12	637,0 151,8
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de FE-FI 1/2" fluture	buc	30,000	39,32 5,62	1 179,6 168,7
136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8"	buc	100,000	102,86 4,87	10 286,2 487,4
137	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	98,000	61,37 32,24	6 014,2 3 159,7
138	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	44,000	41,68 26,24	1 834,0 1 154,7
139	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventile de scurgere	buc	24,000	599,82 86,22	14 395,7 2 069,4
140	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	11,000	1 455,44 221,19	16 009,8 2 433,1
141	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane	m	70,000	17,12	1 198,6



1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm			13,12	918,5
142	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	15,000	119,97 119,97	1 799,5 1 799,5
143	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	7,000	628,74 48,74	4 401,2 341,2
144	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,000	437,98 74,98	10 511,5 1 799,5
145	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	94,58 37,48	472,9 187,4
146	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	574,73 13,13	1 724,2 39,4
147	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	83,000	22,93 18,00	1 903,3 1 493,6
148	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	13,000	28,02 17,99	364,3 233,9
149	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (Conector de dilatatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	76,90 18,00	153,8 36,0
150	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000	42,90 24,75	557,7 321,7
151	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de	buc	15,000	47,00 24,75	705,0 371,2



1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
152	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	41,61 24,74	332,9 197,9
153	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	41,67 24,74	666,7 395,9
154	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	11,000	42,90 24,75	471,9 272,2
155	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	51,41 24,75	771,1 371,2
156	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Revizie 100*) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	15,000	51,41 24,75	771,1 371,2
157	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000	43,00 24,74	301,0 173,2
158	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,000	17,03 3,37	511,0 101,2
159	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,000	12,27 2,62	171,8 36,7
160	RpCP17B	Mina curentă , din teava de inox in baie L-1000mm	m	12,000	746,19 69,36	8 954,3 832,3
		<i>Total</i>	lei			108 023,5
		Total Canalizarea si instalatii sanitare Inclusiv salariu				108 023,5 34 274,2
		<i>Total</i>	lei			185 361,5



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			12 728,9
		<i>Transport</i>	1 %			1 282,1
		<i>Total</i>				199 372,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 993,7
		<i>Total</i>				201 366,2
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 013,6
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				203 379,8 56 572,8
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de demontaj si montaj				
161	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	3,000	6,37	19,1
					6,37	19,1
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	75,000	8,25	618,6
					8,25	618,6
163	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,000	11,25	135,0
					11,25	135,0
164	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,000	950,75	5 704,5
					88,85	533,1
165	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc	25,000	110,13	2 753,2
					58,48	1 462,1
166	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc	27,000	110,13	2 973,5
					58,49	1 579,1
167	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A	buc	3,000	381,43	1 144,3
					86,97	260,9
168	08-03-530- 2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25 2P	buc	26,000	890,09	23 142,4
					176,95	4 600,8
169	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica	buc	3,000	35,60	106,8
					32,60	97,8
170	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	3,000	216,60	649,8



1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/50A 3P			86,97	260,9
171	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,450	4 548,67 3 299,11	2 046,9 1 484,6
172	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	5 986,25 4 348,75	478,9 347,9
173	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,560	8 461,25 6 335,89	4 738,3 3 548,1
174	Olbi Com SRL	Corp de iluminat LED 600x600 - 45Wt cu sticla omogena	buc	43,000	275,00 0,00	11 825,0 0,0
175	Olbi Com SRL	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	13,000	295,00 0,00	3 835,0 0,0
176	Olbi Com SRL	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,000	154,20 0,00	1 233,6 0,0
177	Olbi Com SRL	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc	22,000	155,33 0,00	3 417,3 0,0
178	Olbi Com SRL	Светильники для бактерицидных ламп	buc	20,000	185,50 0,00	3 710,0 0,0
179	Olbi Com SRL	Бактерицидные лампы	buc	20,000	157,60 0,00	3 152,0 0,0
180	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,020	13 895,00 3 300,00	277,9 66,0
181	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,470	3 381,28 1 480,85	1 589,2 696,0
182	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,240	3 861,67 1 645,83	926,8 395,0
183	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intrerupator cu o clapa la 220 V	100 buc	0,010	4 210,00 1 480,00	42,1 14,8
184	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,140	3 482,43 1 619,58	7 452,4 3 465,9
185	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,250	4 203,20 1 619,60	1 050,8 404,9



1	2	3	4	5	6	7
186	08-03-591-11	Priza cu 3 faze /380	100 buc	0,030	9 423,33 2 753,33	282,7 82,6
187	08-02-409-1	Gofra diametru 16 mm	100 m	12,000	1 346,10 892,26	16 153,2 10 707,1
188	Olbi Com SRL	Rama dubla	buc	79,000	14,20 0,00	1 121,8 0,0
189	Olbi Com SRL	Rama tripla	buc	12,000	16,20 0,00	194,4 0,0
190	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm	100 m	6,580	1 381,61 892,26	9 091,0 5 871,1
191	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	2 900,000	24,48 13,12	71 001,9 38 052,3
192	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	12,000	69,37 17,99	832,4 215,9
193	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	2 550,000	20,87 12,75	53 211,1 32 503,8
194	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp	m	25,000	144,00 18,00	3 599,9 449,9
195	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 1,5 mmp	m	50,000	20,87 12,75	1 043,3 637,3
196		Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,000	2,30 0,00	2 104,5 0,0
197	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	55,000	181,85 124,09	10 001,8 6 825,1
198	Olbi Com SRL	Cutie de distributie 150*150	buc	55,000	6,70	368,5



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,0
199	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum, in executare normala	buc	70,000	76,69	5 368,2
					74,98	5 248,6
200	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m	12,000	609,12	7 309,5
					210,32	2 523,8
201	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	1,000	266,10	266,1
					81,70	81,7
202	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIP1.SUp.2)	buc	4,000	48,75	195,0
					37,50	150,0
		<i>Total</i>	lei			265 168,7
		Total Lucrari de demontaj si montaj Inclusiv salariu				265 168,7 123 339,8
		<i>Total</i>	lei			265 168,7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			27 751,5
		<i>Transport</i>	1 %			1 369,9
		<i>Total</i>				294 290,1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			6 167,0
		<i>Total</i>				300 457,1
		<i>Beneficiu</i>	1 %			3 004,6
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				303 461,7 123 339,8
		4. Utilaj				
203	Olbi Com SRL	Boiler 100l	buc	4,000	1 900,00	7 600,0
					0,00	0,0
204	Olbi Com SRL	Boiler 10l	buc	11,000	1 250,00	13 750,0
					0,00	0,0
205	Olbi Com SRL	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,000	4 480,00	13 440,0
					0,00	0,0
206	Olbi Com SRL	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	70,000	220,90	15 463,0
					0,00	0,0
207	Olbi Com SRL	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,000	830,00	830,0
					0,00	0,0
208	Olbi Com	Sirena Genesis Multi-od Strobe	buc	4,000	164,20	656,8



1	2	3	4	5	6	7
	SRL	RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)			0,00	0,0
		<i>Total</i>	lei			51 739,8
		Total Utilaj Inclisiv salariu				51 739,8

		Total	lei	1 918 294
		TVA	20 %	383 659
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 301 953
				666 383

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sfinta Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie. in sectia de boli interne nr 1 pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 301 953 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	1 352,570	37,49	50 707,851
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,940	37,49	710,061
3.	7122050013400	Zidar	h-om	671,127	37,49	25 160,551
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	773,551	37,49	29 000,427
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 858,786	37,49	107 175,887
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	28,440	37,49	1 066,216
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,500	37,49	768,545
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	651,849	37,49	24 437,818
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	243,560	37,49	9 131,064
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 603,902	37,49	60 130,287
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	143,002	37,49	5 361,145
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	299,111	37,49	11 213,671
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	779,950	37,49	29 240,324
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	628,070	37,49	23 546,344
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	78,789	37,49	2 953,800
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 987,770	37,49	74 521,497
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 175,357	37,49	44 064,132
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,182	37,49	981,563
19.	7212030022700	Sudor	h-om	0,471	37,49	17,658
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	53,000	37,49	1 986,970
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,700	37,49	663,573
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,500	37,49	168,705
23.	7422010060100	Timplar	h-om	2 079,103	37,49	77 945,572
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,520	37,49	4 180,885
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 359,023	37,49	50 949,774
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,072	37,49	8 063,049
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	593,141	37,49	22 236,856
Total manopera						666 383

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,010	180,00	1,800
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
3.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	6,180	33,20	205,176
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,000	33,20	99,600
5.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	1 550,00	6,200



6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,039	11 000,00	429,000
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	20 000,00	20,000
9.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	33 400,00	0,000
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	20 000,00	0,000
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,005	11 000,00	55,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	28,687	33,40	958,146
13.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,035	22,10	0,774
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,426	20,00	8,520
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	21,903	20,00	438,060
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	17,500	3,00	52,500
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	387,444	1,00	387,444
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	5,274	30,00	158,220
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	387,444	3,00	1 162,332
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	2,016	80,00	161,280
21.	1019852	Vopsea	kg	5,334	25,20	134,416
22.	1111000100033-3*1.5	Cordoane de cupru 3*1.5	m	2 811,900	7,50	21 089,250
23.	1111000100033-3*2.5	Cordoane de cupru 3*2.5	m	3 136,350	10,50	32 931,675
24.	1111000100033-5*16	Cordoane de cupru 5*16	m	27,038	116,50	3 149,927
25.	1111000100033-5*6	Cordoane de cupru 5*6mm	m	12,978	47,50	616,455
26.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	25,20	0,000
27.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,716	24,30	90,299
28.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,513	180,00	92,340
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,239	180,00	6 523,020
30.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,432	180,00	77,760
31.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,774	171,20	303,708
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	88,701	10,00	887,010
33.	1714227322940	Cinopa fuior	kg	7,175	32,60	233,905
34.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,210	21,10	4,431
35.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 250,00	0,000
36.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 836,960	0,01	148,370
37.	2019-163	Dulap suspendat, 600x600x350 pt. 48 automate	buc	6,000	820,50	4 923,000
38.	2019-164	Automat BA47-29/1/B/16A	buc	25,000	19,50	487,500
39.	2019-165	Automat BA47-29/1/B/25A	buc	27,000	19,50	526,500
40.	2019-166	Automat BA47-29/2/B/100A	buc	3,000	235,83	707,490
41.	2019-167	Demaror UZO VID -63 25 2P	buc	26,000	361,00	9 386,000
42.	2019-169	Automat BA47-29/2/B/50A 3P	buc	3,000	71,00	213,000
43.	2019-173	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena	buc	43,000	275,00	11 825,000
44.	2019-174	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena	buc	13,000	295,00	3 835,000
45.	2019-175	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund	buc	8,000	154,20	1 233,600
46.	2019-176	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.	buc	22,000	155,33	3 417,260
47.	2019-177	Светильники для бактерицидных ламп	buc	20,000	185,50	3 710,000
48.	2019-178	Бактерицидные лампы	s. buc	20,000	157,60	3 152,000
49.	2019-179	Световой указатель "EXIT"	buc	2,000	93,50	187,000
50.	2019-180	Intreruptor cu o clapa	buc	47,000	18,00	846,000
51.	2019-181	Intreruptor cu doua clape	buc	24,000	21,20	508,800
52.	2019-182	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu	buc	1,000	26,40	26,400




		o clapa la 220 V				
53.	2019-183	Priza	buc	214,000	17,50	3 745,000
54.	2019-184	Priza internet	buc	25,000	24,80	620,000
55.	2019-185	Priza cu 3 faze /380	buc	3,000	65,50	196,500
56.	2019-186	Gofra diametru 16 mm	m	1 200,000	1,25	1 500,000
57.	2019-187	Rama dubla	buc	79,000	14,20	1 121,800
58.	2019-188	Rama tripla	buc	12,000	16,20	194,400
59.	2019-189	Gofra diametru 20 mm	m	658,000	1,60	1 052,800
60.	2019-195	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	915,000	2,30	2 104,500
61.	2019-197	Cutie de distributie 150*150	buc	55,000	6,70	368,500
62.		Cablu PPV 2.*0.5	m	1 200,000	3,50	4 200,000
63.	2019-202	Boiler 100l	buc	4,000	1 900,00	7 600,000
64.	2019-204	Boiler 10l	buc	11,000	1 250,00	13 750,000
65.	2019-205	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in cutie metalica	buc	3,000	4 480,00	13 440,000
66.	2019-206	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	70,000	220,90	15 463,000
67.	2019-207	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,000	830,00	830,000
68.	2019-208	Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)	buc	4,000	164,20	656,800
69.	2019-26	Diblu	buc	508,000	0,30	152,400
70.	2019-49	Fir sudura	m	182,944	18,50	3 384,464
71.	2019-92	Surub	buc	128,000	0,30	38,400
72.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,408	15 000,00	6 120,000
73.	2030112938150-L	Ferestre din mase plastice Sticla LOW-E	m2	221,280	710,00	157 108,800
74.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	106,170	950,00	100 861,500
75.	2030112939150-C	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa centrala in sectie)	m2	3,300	1 550,00	5 115,000
76.	2030112951150-GA	Glasvanduri din profiluri din mase plastice Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A"	m2	17,810	1 250,00	22 262,500
77.	2051142950700	Dibluri	buc	6,120	0,30	1,836
78.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,300	0,40	6,920
79.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	400,00	3,600
80.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,960	20,00	99,200
81.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,000	10,00	10,000
82.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	5,726	14,30	81,882
83.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,745	14,30	24,953
84.	2320166200676	White spirit	kg	2,300	23,60	54,280
85.	2320166200729	Parchetin	l	11,579	25,10	290,633
86.	2320167317232	Dicloretan	kg	6,729	32,10	215,999
87.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	25,950	8,20	212,790
88.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,214	15,30	110,375
89.	2413217300101	Clema de legatura	buc	140,080	0,30	42,024
90.	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,762	0,20	0,152
91.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,149	30,00	484,470
92.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,018	162,00	2,916
93.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	14,573	22,50	327,893
94.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	168,301	64,00	10 771,264
95.	2416586105303-B	Amorsa-grund Betonocontact	kg	380,609	20,50	7 802,484
96.	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	437,642	9,70	4 245,127
97.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.3513 NTR 90	kg	0,643	26,20	16,846



98.	2430116103800-L	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea latex	kg	193,728	23,35	4 523,549
99.	2430116103800-LL	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea latex Lucios	kg	488,672	62,30	30 444,265
100.	2430116104100-R	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice Relief	kg	281,656	20,80	5 858,445
101.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,910	28,50	111,435
102.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	49,950	34,90	1 743,255
103.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,600	22,10	190,061
104.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,210	28,50	5,985
105.	24302261000001	Fuga	kg	275,437	10,40	2 864,545
106.	2430226100700	Grund alchidic	kg	22,274	25,50	567,987
107.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	87,432	22,20	1 940,990
108.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,334	22,50	727,515
109.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,257	20,50	148,768
110.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,553	10,50	5,806
111.	2430226101234-1	Grund prenadez tip M (Supraton Extra)	kg	10,885	16,60	180,691
112.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	124,260	8,40	1 043,784
113.	2430226101600	Chit siliconic	kg	56,968	92,50	5 269,540
114.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,997	92,50	184,722
115.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,150	10,00	11,500
116.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,068	22,50	1,530
117.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	29,857	26,30	785,239
118.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,530	26,30	66,539
119.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,530	90,00	47,700
120.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	44,000	0,30	13,200
121.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,276	22,00	6,072
122.	2462106109925-1	Clei Neoprenic	kg	72,569	85,00	6 168,365
123.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	270,641	1,60	433,026
124.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	96,380	1,85	178,303
125.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,201	1,85	4,072
126.	2462106110431-1	Clei PVC	kg	217,706	56,70	12 343,931
127.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	669,347	2,30	1 539,498



128.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	669,347	2,60	1 740,302
129.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,360	18,50	6,660
130.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,040	125,20	5,008
131.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,550	34,20	395,010
132.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	48,000	35,50	1 704,000
133.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,550	1,00	11,550
134.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	147,579	22,50	3 320,528
135.	2521106718386-1	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	228,679	22,50	5 145,278
136.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	11,812	7,30	86,228
137.	2521106718392-150	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 1-150mm	m	96,900	55,40	5 368,260
138.	2521106718392-C	Coltar din aluminiu	m	998,427	2,70	2 695,753
139.	2521216700210-110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	104,978	25,90	2 718,930
140.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	47,359	13,75	651,186
141.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	265,740	15,00	3 986,100
142.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	5,775	25,90	149,573
143.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344	13,75	100,980
144.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	183,600	9,20	1 689,120
145.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	26,565	13,75	365,269
146.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	179,050	29,16	5 221,098
147.	2523116716345	Covor PVC	m2	380,984	108,33	41 271,996
148.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,640	800,00	13 312,000
149.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	13,325	14,20	189,215
150.	2523156712230-C45*10	Cot 45% 100 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	8,200	12,95	106,190
151.	2523156712230-C50	Cot din PVC, tip U, pentru canalizare D-50mm	buc	86,320	3,50	302,120
152.	2523156712230-C90*10	Cot 90% 100 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	16,400	13,00	213,200
153.	2523156712230-D50	Conector de dilatatie din PVC, tip U, pentru canalizare D-50mm	buc	2,080	55,40	115,232
154.	2523156712230-R	Ramificatie simpla 100* din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	15,375	18,20	279,825
155.	2523156712230-R10*50	Reductie 100x50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	11,275	14,20	160,105
156.	2523156712230-R50	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare D-50mm	buc	13,520	8,40	113,568
	2523156712230-	Revizie 100* din PVC, tip U, pentru	buc	30,750	22,50	691,876



157.	Re100	canalizare				
158.	2523156712230-T10*50	TEU 100*100*50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,175	14,30	102,602
159.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	126,000	1,80	226,800
160.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	81,000	2,10	170,100
161.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	18,000	1,60	28,800
162.	2523156719530-20	Racord drept M x Fe 20mm	buc	180,000	14,50	2 610,000
163.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	350,000	0,40	140,000
164.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 197,215	7,50	16 479,113
165.	2622102438000	Lavoar	buc	24,480	280,00	6 854,400
166.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,550	735,00	8 489,250
167.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,550	155,20	1 792,560
168.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	24,480	125,40	3 069,792
169.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,400	2,50	73,500
170.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,652	1,32	43,101
171.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,236	4,00	36,944
172.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 418,051	1,32	15 071,828
173.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,843	1,32	2,433
174.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	47,078	1,32	62,143
175.	2652102100713	Var pasta	m3	0,021	1 600,00	33,600
176.	2652102100737	Var hidratat	kg	48,458	1,60	77,533
177.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	311,580	1,85	576,423
178.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 762,069	4,33	11 959,759
179.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	959,159	1,40	1 342,823
180.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 566,564	1,40	24 593,190
181.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 813,373	3,91	7 090,288
182.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	345,433	1,40	483,606
183.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,190	1,50	7,785
184.	2661112800700-300	Placi sau piscoturi de gresie 200 x 300 mm	m2	355,213	100,00	35 521,300
185.	2661112800700-450*45	Placi sau piscoturi de gresie Placi gresie 45x45	m2	187,666	135,00	25 334,910
186.	2661112800700-600	Placi sau piscoturi de gresie - Placi 600*600*10mm	m2	168,920	145,00	24 493,400
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	127,280	65,90	8 387,752




187.						
188.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	12,876	59,20	762,259
189.	2662102701901-Z	Placi din ipsos (zidarie)	m2	31,979	123,70	3 955,802
190.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 049,910	1,85	3 792,333
191.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 288,518	1,85	2 383,758
192.	2670112202900-L	Baghete din lemn (- установка декоративного защитного пояса шир.20см)	m	266,700	35,50	9 467,850
193.	2670112204400-45	Plinte sau scafe din gresie ceramica -45	m	84,456	15,00	1 266,840
194.	2670112204400-60	Plinte sau scafe din gresie ceramica-60	m	161,160	17,20	2 771,952
195.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,730	35,40	309,042
196.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	175,900	2,50	439,750
197.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 020,699	2,50	2 551,748
198.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,166	18,50	3,071
199.	2682132601626	Carton bitumat	m2	37,930	25,00	948,250
200.	2710403642598-G	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Picuratori din tabla zincata)	kg	76,650	18,50	1 418,025
201.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,450	16,00	151,200
202.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	0,600	12,50	7,500
203.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	13,860	13,20	182,952
204.	2722103209803-inox	Teava de inox f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	3,090	500,00	1 545,000
205.	2722103211868-inox	Teava de inox f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	12,360	500,00	6 180,000
206.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	187,740	93,00	17 459,820
207.	2743123549025-P	Baghete din aluminiu - мет. планка для пола	m	32,550	37,10	1 207,605
208.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,625	17,00	44,625
209.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	16,000	20,80	332,800
210.	2811236306222-G	Grila ventilatie gata confectionata 250*250	buc	32,000	74,40	2 380,800
211.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	19,200	23,20	445,440
212.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	8,466	2,80	23,705
213.	2822115700000-A10	Radiator Aluminiu 10 sectii	buc	34,000	835,00	28 390,000
214.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 004,960	1,80	1 808,928
215.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	356,728	24,00	8 561,472
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	153,876	16,20	2 492,791



216.						
217.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,023	22,00	0,506
218.	2873136306000-F	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel (coridor fereastră)	m2	3,000	650,00	1 950,000
219.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,618	35,20	21,754
220.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150	35,20	5,280
221.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	5 943,738	0,30	1 783,121
222.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	18 766,000	0,25	4 691,500
223.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	10 672,000	0,15	1 600,800
224.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	350,000	0,30	105,000
225.	2874115840603	Piulita	buc	420,000	0,15	63,000
226.	2874115893300	Bolt	buc	420,000	0,50	210,000
227.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	44,000	0,60	26,400
228.	2874117308500	Cartus	buc	420,000	0,20	84,000
229.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	350,000	0,15	52,500
230.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,618	25,00	15,450
231.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,550	23,40	270,270
232.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,000	0,20	8,800
233.	2874136313300	Diblu din metal	buc	715,200	0,30	214,560
234.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 004,021	0,80	803,217
235.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	7,200	25,00	180,000
236.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,550	15,00	173,250
237.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	24,480	50,00	1 224,000
238.	2875114202905-50	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata -50mm	buc	5,250	53,40	280,350
239.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	48,960	13,50	660,960
240.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	11,550	15,20	175,560
241.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,550	85,20	984,060
242.	2875274110001-18	Piesa de legatura 18mm	buc	34,000	3,00	102,000
243.	2875274110001-20	Piesa de legatura (Cot 20)	buc	200,000	1,80	360,000
244.	2875274110001-C25	Cot 25mm	buc	300,000	2,00	600,000
245.	2875274110001-C25/45	Cot 25mm 45 grade	buc	104,000	2,00	208,000




246.	2875274110001-C45/20	Piesa de legatura (Cot 45 % 20)	buc	50,000	1,60	80,000
247.	2875274110001-F20*1/	Piesa de legatura (Cot F 20*1/2)	buc	100,000	1,60	160,000
248.	2875274110001-R	Racord F 25*3/4"	buc	68,000	35,50	2 414,000
249.	2875274110001-R-32*2	Piesa de legatura (Reductie PP-R 32mm/25')	buc	36,000	1,50	54,000
250.	2875274110001-R25	Racord FE 25*3/4"	buc	68,000	35,50	2 414,000
251.	2875274110001-RF20	Piesa de legatura (Racord F cu Holender F 20*1/2)	buc	15,000	32,10	481,500
252.	2875274110001-RO/25	Racord cu Holinder F 25*3/4"	buc	68,000	35,80	2 434,400
253.	2875274110001-RO32	Racord cu Holinder 32mm*1"	buc	36,000	65,30	2 350,800
254.	2875274110102-M-25	Mufa PP-R d-25mm	buc	68,000	1,50	102,000
255.	2875274119000-M	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"	buc	4,000	35,00	140,000
256.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	34,000	12,50	425,000
257.	2875274123510	Dop din fonta	buc	34,980	12,50	437,250
258.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	48,960	8,50	416,160
259.	2875274204000-1"	Bratară fixare 1"	buc	350,000	5,60	1 960,000
260.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	150,000	5,60	840,000
261.	2875274204040-100	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze-100	buc	30,000	12,50	375,000
262.	2875274204040-50	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50	buc	14,000	8,50	119,000
263.	2875274205100-1	Robinet cu mufa -1"alb	buc	34,000	45,20	1 536,800
264.	2875274205100-1/2	Robinet cu mufa FE-FI 1/2"	buc	68,000	32,50	2 210,000
265.	2875274205100-3/4	Robinet cu mufa -3/4"alb	buc	68,000	41,20	2 801,600
266.	2875274205100-FE1/2	Robinet cu mufa FE-FI 1/2" fluture	buc	30,000	32,50	975,000
267.	2875276305105	Conector	buc	154,512	3,00	463,536
268.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	102,000	0,30	30,600
269.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	7,000	580,00	4 060,000
270.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	24,000	292,00	7 008,000
271.	2913124202100-3/8	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8"	buc	100,500	85,20	8 562,600
272.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	100,500	12,30	1 236,150
273.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,550	34,20	395,010
274.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,550	32,50	375,375
275.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,060	550,00	1 683,000



276.	3220137315778	Decapant	kg	1,556	20,50	31,898
277.	332051735223-12/35	Termoizolatie conducte D=12x4 la D=35x4 mm	m	75,705	3,70	280,108
278.	5	Masa utilajului	t	0,020	11 000,00	220,000
279.	5009030	Flanse	10 buc	18,580	21,20	393,896
280.	5009031	Scoabe	10 buc	124,486	1,00	124,486
281.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,720	50,00	186,000
282.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	9,600	5,00	48,000
283.	5009061	Fisa de izolatie	buc	480,840	0,10	48,084
284.	5009062	Papuci de cablu	buc	512,400	0,20	102,480
285.	5009070	Racordari	10 buc	33,444	20,00	668,880
286.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	139,000	0,30	41,700
287.	5009113	Prezoane	buc	226,440	0,30	67,932
288.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	3,203	20,00	64,060
289.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,264	200,00	452,800
290.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,600	100,00	60,000
291.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,108	55,00	170,940
292.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,911	150,00	586,650
293.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	169,600	30,00	5 088,000
294.	5009619	Ate de cusut	kg	0,226	100,00	22,600
295.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,366	25,00	9,150
296.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,856	25,20	46,770
297.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	6,532	75,00	489,900
298.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	238,315	3,00	714,945
Total materiale de constructii						1 041 386

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,320	200,00	664,000
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,370	20,00	7,400
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	293,564	5,00	1 467,820
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	79,356	5,00	396,780
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5	h-ut	1,320	35,00	46,200



		m3/min				
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,320	15,00	19,800
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,205	200,00	641,000
8.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,083	200,00	16,600
9.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,616	200,00	123,200
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,824	5,00	89,120
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,610	5,00	188,050
12.	2922140007000	Macara	h-ut	0,021	200,00	4,200
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	36,781	5,00	183,905
14.	2940520003828	Aparat de polizat (biac)	h-ut	1,440	55,00	79,200
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,542	15,00	158,130
16.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,224	55,00	67,320
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	235,603	5,00	1 178,015
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	48,272	5,00	241,360
19.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	10,320	5,00	51,600
20.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,003	5,00	0,015
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,793	5,00	83,965
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,448	5,00	17,240
23.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	9,941	10,00	99,410
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,190	15,00	2,850
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,716	5,00	3,580
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	43,240	5,00	216,200
27.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,117	5,00	250,585
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,562	15,00	8,430
29.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	41,604	5,00	208,020
30.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	89,927	5,00	449,635
31.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	30,750	100,00	3 075,000
32.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	6,400	5,00	32,000
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,535	100,00	653,500
		Total utilaje de construcții				10 721

Total	lei	1 918 294
TVA	20 %	383 659

Total deviz:

2 301 953

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sfinta Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

