



Formularul nr. 7

Obiectivul: Straseni

Obiectul: Desființarea construcțiilor nefinisate proprietate a UAT Strășeni, str. Grigore Ureche nr.29 mun. Strășeni

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2 317 855,27 (Lei)

Devizul: 1. Bloc 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de demolari						
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti exteriori	m3	227,3	331 120	75236,3 27276
1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti interiori	m3	95	331 120	31445 11400
1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare plansee prefabricate	m3	275,7	331 120	91256,7 33084
1.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare grinzi si rampa scara din beton armat	m3	21,2	331 120	7017,2 2544
1.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare coloane din beton armat	m3	8,8	331 120	2912,8 1056
1.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri de fundatie prefabricate. Blocuri	m3	12,5	331 120	4137,5 1500

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		FS				
1.7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare fundatie monolita	m3	65,5	331 120	21680,5 7860
1.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pardosea grosimea 100mm	m3	54,3	550 440	29865 23892
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolari				263551
		Inclusiv salariul				108612
		1.2. Evacuare deseuri				
1.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	100m3	0,1	1350 0	135 0
1.10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de pana la 5 km (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	t	12,8	24,9 0	318,66 0
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri de constructie, pentru concasare, in incinta teritoriului)	100m3	7,603	1350 0	10264,05 0
1.12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	1348,9	15,08 0	20341,41 0
		TOTAL 1.2. Evacuare deseuri				31059,12
		Inclusiv salariul				0
		1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				
1.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	4,7	1350 0	6345 0
1.14	pret de piata	Pamint de umplutura / LUT	m3	470	250,25 0	117617,5 0
1.15	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	681,5	49,4 0	33666,1 0
1.16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm.	100m3	9,4	504 0	4737,6 0
1.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	9,4	1952,4 705,6	18352,56 6632,64
		TOTAL 1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				180718,76
		Inclusiv salariul				6632,64
		1.4. Concasare deseuri beton				



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.18	RpDB41A	Concasarea desurilor din beton armat (aplicativ, se exclude: Scarificator, Autogreider)	m3	760,3	135,08	102701,32
					10,08	7663,82
		TOTAL 1.4. Concasare deseuri beton				102701,32
		Inclusiv salariul				7663,82

Total ore manopera (ore)	1536,3558
Total greutate materiale (tone)	0

Total		578030,2
Asigurari sociale	24,0000%	29498,03
Total		607528,23
Cheltuieli de transport	8,0000%	9470,22
Total		616998,46
Cheltuieli de regie	8,0000%	49359,88
Total		666358,33
Beneficiu de deviz	4,0000%	26654,33

Total Deviz fara TVA	693012,67
-----------------------------	------------------

Devizul: 2. Bloc 2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrari de demolari						
2.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti exteriori	m3	182,2	331	60308,2
					120	21864
2.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti interiori	m3	32,7	331	10823,7
					120	3924
2.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare plansee prefabricate	m3	153,1	331	50676,1
					120	18372
2.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu	m3	3,7	331	1224,7



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare grinzi si rampa scara din beton armat			120	444
2.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare coloane din beton armat	m3	0,8	331	264,8
					120	96
2.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri de fundatie prefabricate. Blocuri FS	m3	80,8	331	26744,8
					120	9696
2.7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare fundatie monolita	m3	65,4	331	21647,4
					120	7848
2.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pardosea grosimea 100mm	m3	74,8	550	41140
					440	32912
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolari				212829,7
		Inclusiv salariul				95156
		1.2. Evacuare deseuri				
2.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	100m3	0,182	1350	245,7
					0	0
2.10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de pana la 5 km (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	t	20,8	24,9	517,82
					0	0
2.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcare deseuri de constructie, pentru concasare, in incinta teritoriului)	100m3	5,935	1350	8012,25
					0	0
2.12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	1095,1	15,08	16514,11
					0	0
		TOTAL 1.2. Evacuare deseuri				25289,87
		Inclusiv salariul				0
		1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				
2.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,7	1350	2295
					0	0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2.14	pret de piata	Pamint de umplutura / LUT	m3	170	250,25	42542,5
					0	0
2.15	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	246,5	49,4	12177,1
					0	0
2.16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 21-30 cm.	100m3	3,4	504	1713,6
					0	0
2.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	3,4	1952,4	6638,16
					705,6	2399,04
		TOTAL 1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				65366,36
		Inclusiv salariul				2399,04
		1.4. Concasare deseuri beton				
2.18	RpDB41A	Concasarea desurilor din beton armat (aplicativ, se exclude: Scarificator, Autogreider)	m3	593,5	135,08	80169,98
					10,08	5982,48
		TOTAL 1.4. Concasare deseuri beton				80169,98
		Inclusiv salariul				5982,48

Total ore manopera (ore)	1294,219
Total greutate materiale (tone)	0

Total		383655,91
Asigurari sociale	24,0000%	24849
Total		408504,92
Cheltuieli de transport	8,0000%	3450,88
Total		411955,8
Cheltuieli de regie	8,0000%	32956,46
Total		444912,26
Beneficiu de deviz	4,0000%	17796,49

Total Deviz fara TVA	462708,75
-----------------------------	------------------

Devizul: 3. Bloc 3						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolari				
3.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton	m3	261,3	331	86490,3
					120	31356



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti exteriori				
3.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti interiori	m3	95	331	31445
					120	11400
3.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare plansee prefabricate	m3	380,7	331	126011,7
					120	45684
3.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare grinzi si rampa scara din beton armat	m3	21,2	331	7017,2
					120	2544
3.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare coloane din beton armat	m3	8,8	331	2912,8
					120	1056
3.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri de fundatie prefabricate. Blocuri FS	m3	12,5	331	4137,5
					120	1500
3.7	RpCB18G	emolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare fundatie monolita	m3	65,5	331	21680,5
					120	7860
3.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pardosea grosimea 100mm	m3	54,3	550	29865
					440	23892
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolari				309560
		Inclusiv salariul				125292
		1.2. Evacuare deseuri				
3.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	100m3	0,062	1350	83,7
					0	0
3.10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de pana la 5 km (incarcare deseuri,	t	6,4	24,9	159,33
					0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		menajere si de constructie)				
3.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri de constructie, pentru concasare, in incinta teritoriului)	100m3	8,993	1350	12140,55
					0	0
3.12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	1543	15,08	23268,44
					0	0
		TOTAL 1.2. Evacuare deseuri				35652,02
		Inclusiv salariul				0
		1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				
3.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	4,7	1350	6345
					0	0
3.14	pret de piata	Pamint de umplutura / LUT	m3	470	250,25	117617,5
					0	0
3.15	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	681,5	49,4	33666,1
					0	0
3.16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 21-30 cm.	100m3	9,4	504	4737,6
					0	0
3.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	9,4	1952,4	18352,56
					705,6	6632,64
		TOTAL 1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				180718,76
		Inclusiv salariul				6632,64
		1.4. Concasare deseuri beton				
3.18	RpDB41A	Concasarea desurilor din beton armat (aplicativ, se exclude: Scarificator, Autogreider)	m3	899,3	135,08	121477,44
					10,08	9064,94
		TOTAL 1.4. Concasare deseuri beton				121477,44
		Inclusiv salariul				9064,94

Total ore manopera (ore)	1762,3698
Total greutate materiale (tone)	0

Total		647408,22
Asigurari sociale	24,0000%	33837,5
Total		681245,72
Cheltuieli de transport	8,0000%	9481,34
Total		690727,07
Cheltuieli de regie	8,0000%	55258,17
Total		745985,23



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Beneficiu de de viz	4,0000%	29839,41
---------------------	---------	----------

Total De viz fara TVA		775824,64
------------------------------	--	------------------

Total General fara TVA		1 931 546,06
TVA (20%)		386 309,21
TOTAL GENERAL		2 317 855,27
Inclusiv salariul		367 435,57

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDM2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: 1. Bloc 1						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolari				
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti exteriori	m3			331 120
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.1.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti interiori	m3			331 120
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.2.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare plansee prefabricate	m3			331 120
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.3.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare grinzi si rampa scara din beton armat	m3			331 120
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.4.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare coloane din beton armat	m3			331 120
1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.5.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri de fundatie prefabricate. Blocuri FS	m3			331 120
1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.6.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare fundatie monolita	m3			331 120
1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.7.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
1.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pardosea grosimea 100mm	m3			550 440
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
1.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	4	80	320
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
1.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	250	87,5
1.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	50	17,5
1.8.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	20	4
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolari				263551
		1.2. Evacuare deseuri				
1.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	100m3			1350 0
1.9.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de pana la 5 km (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	t			24,9 0
1.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	650	24,9
1.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70	100m3			1350



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri de constructie, pentru concasare, in incinta teritoriului)				0
1.11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			15,08
						0
1.12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	650	15,08
		TOTAL 1.2. Evacuare deseuri				31059,12
		1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				
1.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			1350
						0
1.13.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.14	pret de piata	Pamint de umplutura / LUT	m3			250,25
						0
1.14.1	32121346321131	Pamint de umplutura / LUT	m3	1	250,25	250,25
1.15	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			49,4
						0
1.15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	650	49,4
1.16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm.	100m3			504
						0
1.16.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	600	504
1.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			1952,4
						705,6
1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	80	705,6
1.17.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120	1246,8
		TOTAL 1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				180718,76
		1.4. Concasare deseuri beton				
1.18	RpDB41A	Concasarea desurilor din beton armat (aplicativ, se exclude: Scarificator, Autogreider)	m3			135,08
						10,08
1.18.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,126	80	10,08
1.18.2	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,25	500	125
		TOTAL 1.4. Concasare deseuri beton				102701,32

Devizul: 2. Bloc 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizic/sijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		1.1. Lucrari de demolari					
2.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti exteriori	m3				331 120
2.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20		1
2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80		120
2.1.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600		210
2.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti interiori	m3				331 120
2.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20		1
2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80		120
2.2.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600		210
2.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare plansee prefabricate	m3				331 120
2.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20		1
2.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80		120
2.3.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600		210
2.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare grinzi și rampa scara din beton armat	m3				331 120
2.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20		1
2.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80		120
2.4.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600		210
2.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare coloane din beton armat	m3				331 120
2.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20		1
2.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80		120
2.5.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600		210
2.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude:	m3				331 120

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri de fundatie prefabricate. Blocuri FS				
2.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
2.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
2.6.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
2.7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare fundatie monolita	m3			331 120
2.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
2.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
2.7.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
2.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pardosea grosimea 100mm	m3			550 440
2.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
2.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	4	80	320
2.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
2.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	250	87,5
2.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	50	17,5
2.8.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	20	4
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolari				212829,7
		1.2. Evacuare deseuri				
2.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	100m3			1350 0
2.9.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
2.10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de pana la 5 km (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	t			24,9 0
2.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	650	24,9
2.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcare deseuri de constructie, pentru concasare, in incinta teritoriului)	100m3			1350 0
2.11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
2.12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			15,08 0
2.12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	650	15,08
		TOTAL 1.2. Evacuare deseuri				25289,87
		1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				
2.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100m3			1350 0

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsr@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.				
2.13.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
2.14	pret de piata	Pamint de umplutura / LUT	m3			250,25
						0
2.14.1	32121346321131	Pamint de umplutura / LUT	m3	1	250,25	250,25
2.15	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			49,4
						0
2.15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	650	49,4
2.16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100m3			504
						0
2.16.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	600	504
2.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3			1952,4
						705,6
2.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	80	705,6
2.17.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120	1246,8
		TOTAL 1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				65366,36
		1.4. Concasare deseuri beton				
2.18	RpDB41A	Concasarea desurilor din beton armat (aplicativ, se exclude: Scarificator, Autogreider)	m3			135,08
						10,08
2.18.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,126	80	10,08
2.18.2	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,25	500	125
		TOTAL 1.4. Concasare deseuri beton				80169,98

Devizul: 3. Bloc 3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolari				
3.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti exteriori	m3			331
						120
3.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.1.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude:	m3			331
						120



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri pereti interiori				
3.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.2.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare plansee prefabricate	m3			331 120
3.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.3.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare grinzi si rampa scara din beton armat	m3			331 120
3.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.4.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare coloane din beton armat	m3			331 120
3.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.5.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare blocuri de fundatie prefabricate. Blocuri FS	m3			331 120
3.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.6.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.7	RpCB18G	emolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat (aplicativ) se exclude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontare fundatie monolita	m3			331 120

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.7.3	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	0,35	600	210
3.8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare pardosea grosimea 100mm	m3			550
						440
3.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20	1
3.8.2	7123010010200	Betonist	h-om	4	80	320
3.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5	80	120
3.8.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	250	87,5
3.8.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	50	17,5
3.8.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2	20	4
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolari				309560
		1.2. Evacuare deseuri				
3.9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	100m3			1350
						0
3.9.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
3.10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de pana la 5 km (incarcare deseuri, menajere si de constructie)	t			24,9
						0
3.10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	650	24,9
3.11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri de constructie, pentru concasare, in incinta teritoriului)	100m3			1350
						0
3.11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
3.12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			15,08
						0
3.12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	650	15,08
		TOTAL 1.2. Evacuare deseuri				35652,02
		1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie				
3.13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			1350
						0
3.13.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
3.14	pret de piata	Pamint de umplutura / LUT	m3			250,25
						0
3.14.1	32121346321131	Pamint de umplutura / LUT	m3	1	250,25	250,25
3.15	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			49,4
						0
3.15.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	650	49,4
3.16	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100m3			504
						0
3.16.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84	600	504

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3.17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3				1952,4 705,6
3.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	80		705,6
3.17.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120		1246,8
		TOTAL 1.3. Lucrari de terasamente . Astupare groapa de fundatie					180718,76
		1.4. Concasare deseuri beton					
3.18	RpDB41A	Concasarea desurilor din beton armat (aplicativ, se exclude: Scarificator, Autogreider)	m3				135,08 10,08
3.18.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,126	80		10,08
3.18.2	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,25	500		125
		TOTAL 1.4. Concasare deseuri beton					121477,44

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Straseni

Obiectul: Desființarea construcțiilor nefinisate proprietate a UAT Strășeni, str. Grigore Ureche nr.29 mun. Strășeni

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2 317 855,27 (Lei)

Deviz: 1. Bloc 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	217,2	80	17376
2	7129020012800	Pavator	h-om	95,7978	80	7663,82
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,908	80	6632,64
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1140,45	80	91236
Total manopera						122908,46
Materiale						
1	32121346321131	Pamint de umplutura / LUT	m3	470	250,25	117617,5
2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	38,015	20	760,3
Total materiale						118377,8
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	83,5787	650	54326,17
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	19,005	250	4751,25
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,86	20	217,2
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,9068	600	16744,05
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,896	600	4737,6
6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,005	50	950,25
7	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	247,1	600	148260
8	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	97,666	120	11719,92
9	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	190,075	500	95037,5
Total utilaj						336743,94
Total						578030,2
Asigurari sociale				24,0000%		29498,03
Total						607528,23
Cheltuieli de transport				8,0000%		9470,22
Total						616998,46
Cheltuieli de regie				8,0000%		49359,88
Total						666358,33
Beneficiu de deviz				4,0000%		26654,33
TOTAL Deviz faraTVA						693012,67

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Deviz: 2. Bloc 2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	299,2	80	23936
2	7129020012800	Pavator	h-om	74,781	80	5982,48
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,988	80	2399,04
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	890,25	80	71220
Total manopera						103537,52
Materiale						
1	32121346321131	Pamint de umplutura / LUT	m3	170	250,25	42542,5
2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	29,675	20	593,5
Total materiale						43136
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	44,937	650	29209,02
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	26,18	250	6545
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,96	20	299,2
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5883	600	10552,95
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,856	600	1713,6
6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	26,18	50	1309
7	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	181,545	600	108927
8	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,326	120	4239,12
9	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	148,375	500	74187,5
Total utilaj						236982,39
Total						383655,91
Asigurari sociale				24,0000%		24849
Total						408504,92
Cheltuieli de transport				8,0000%		3450,88
Total						411955,8
Cheltuieli de regie				8,0000%		32956,46
Total						444912,26
Beneficiu de deviz				4,0000%		17796,49
TOTAL Deviz faraTVA						462708,75

Deviz: 3. Bloc 3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	217,2	80	17376
2	7129020012800	Pavator	h-om	113,3118	80	9064,94
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,908	80	6632,64
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1348,95	80	107916
Total manopera						140989,58
Materiale						
1	32121346321131	Pamint de umplutura / LUT	m3	470	250,25	117617,5
2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	44,965	20	899,3
Total materiale						118516,8
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	87,8367	650	57093,87
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	19,005	250	4751,25
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,86	20	217,2
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,9488	600	18569,25
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,896	600	4737,6
6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,005	50	950,25
7	2952270003380	Excavator hidraulic de demolare, pe senile	h-ut	295,75	600	177450
8	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	97,666	120	11719,92
9	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	224,825	500	112412,5
Total utilaj						387901,84
Total						647408,22
Asigurari sociale				24,0000%		33837,5
Total						681245,72
Cheltuieli de transport				8,0000%		9481,34
Total						690727,07
Cheltuieli de regie				8,0000%		55258,17
Total						745985,23
Beneficiu de de viz				4,0000%		29839,41
TOTAL De viz faraTVA						775824,64
Total						1 931 546,06
TVA				20%		386 309,21
TOTAL De viz						2 317 855,27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)