

OFERTĂ

Către Serviciul de Protecție și Paza de Stat

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: Serviciul de Protecție și Paza de Stat. Lucrări de reparație la edificiul situat din str. Sfatul Tarii 26 mun. Chisinau.

Cod CPV 45400000-1

pentru suma de:

623 713.00 (Sase sute douazeci si trei mii sapte sute treisprezece lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

124 743,00 (Una suta douazeci si patru mii sapte sute patruzeci si trei lei,00 bani)

În total:

748 456,00 (Sapte sute patruzeci si opt mii patru sute cincizeci si sase lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **30 (treizeci zile calendaristice pina la 31.12.2018)**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **25 zile**, respectiv pînă la data de **31.12.2018** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **21.112018** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0 lei 0 (%) din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: (Garanție eliberată de BC "Victoriabank" SA) în cuantum de 0 (%) din prețul total oferat) - constituie suma de 0 lei

3. Perioada de garanție a lucrărilor **1 (Unu) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la

data primirii dispoziției de începere a

lucrărilor până la data începerii execuției)

1 zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de

începere a lucrărilor (de la data semnării

contractului)

1 zile calendaristice

S.R.L. Ofertant,

semnătura autorizată

**Serviciul de Protectie si Paza de
Stat.Lucrari de reparatie la
edificiul situat din str.Sfatul
Tarii 26 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 748 456 lei

Intocmit in prețuri curente 21.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Demolare si evacuare deseurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	38,000	22,08 22,08	839,018 839,018
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,700	49,42 49,42	1 072,322 1 072,322
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	236,910	17,46 16,82	4 135,816 3 985,384
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag-laminat	m2	146,400	29,22 28,39	4 277,486 4 155,974
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	57,000	41,25 41,00	2 351,512 2 337,262
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,800	65,71 65,71	841,120 841,120
7	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri	t	12,800	58,35 58,35	746,915 746,915
8	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu	t	12,800	51,59	660,400

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			14 924,589
		Total Demolare si evacuare deseurilor Inclusiv salariu				14 924,589 13 977,995
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	146,400	58,50 31,54	8 564,217 4 617,748
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=4	m2	146,400	42,20 25,23	6 177,981 3 694,199
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	146,400	227,87 68,34	33 359,998 10 005,122
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,250	16,76 7,36	959,764 421,349
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,250	219,98 62,03	12 593,721 3 551,366
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin suruburi (2 buc/m), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	190,000	45,12 31,54	8 573,341 5 992,980
		<i>Total</i>	lei			70 229,022
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				70 229,022 28 282,764
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,040	362,10 115,65	4 359,734 1 392,474

1	2	3	4	5	6	7
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-tip "DIZAIN SCANDINAV"	m2	30,300	693,26 136,68	21 005,689 4 141,464
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	110,000	182,29 105,14	20 051,570 11 565,400
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	19,38 10,51	533,046 289,135
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi	m2	27,500	91,99 80,43	2 529,765 2 211,883
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	110,000	33,35 28,91	3 668,399 3 180,485
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,000	3,18 1,58	350,031 173,481
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000	39,06 28,91	4 296,215 3 180,485
		<i>Total</i>	lei			56 794,449
		Total Tavane Inclusiv salariu				56 794,449 26 134,807
		1.4. Pereti				
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	18,000	73,49 36,80	1 322,760 662,382
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	19,38 10,51	87,226 47,313

1	2	3	4	5	6	7
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,910	75,68 64,14	16 869,241 14 296,412
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,910	33,35 28,91	7 433,819 6 445,082
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,910	3,18 1,58	709,303 351,536
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,910	39,06 28,91	8 706,119 6 445,135
29	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti	m2	236,910	49,12 34,70	11 636,268 8 219,846
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,910	3,18 1,58	753,852 373,615
31	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	236,910	113,54 31,54	26 898,032 7 472,615
		<i>Total</i>	lei			74 416,620
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 416,620 44 313,936
		1.5. Timplarii				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	38,200	3 108,60 94,63	118 748,559 3 614,714
33	CK03A	Usi din lemn exterioara intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,800	5 308,60 94,63	20 172,683 359,578
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	548,62 131,43	11 521,125 2 759,925

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150 442,367
		Total Timplarii Inclusiv salariu				150 442,367 6 734,217
		<i>Total</i>	lei			366 807,047
		<i>CASM</i>	22,5 %			26 874,837
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			7 387,614
		<i>Total</i>				401 069,498
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			28 074,865
		<i>Total</i>				429 144,363
		<i>Beneficiu</i>	3 %			12 874,330
		Total Lucrari de constructii generale Inclusiv salariu				442 018,693 119 443,719
		2. Lucrari de electricitate				
35	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc	95,000	450,21 70,97	42 769,522 6 742,102
36	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lamp MC-A172	buc	30,000	2 197,87 70,97	65 936,205 2 129,085
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Spot Downlight LP855-1C	buc	15,000	343,31 70,97	5 149,643 1 064,543
38	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc	15,000	512,12 70,97	7 681,793 1 064,543
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	295,000	47,31 47,31	13 957,335 13 957,335
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	175,000	27,85 17,87	4 874,542 3 127,915
41	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent,	m	120,000	32,91 18,40	3 949,464 2 207,940

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea 3x2,5 mmp				
42	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	12,000	53,53 23,13	642,343 277,570
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000	41,47 16,30	746,450 293,341
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	295,000	15,59 12,62	4 600,520 3 721,956
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,000	193,15 124,59	579,435 373,773
46	Pret de firma	Dulap de comanda suspendat	buc	3,000	250,00 0,00	750,000 0,000
47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	269,66 121,96	539,314 243,925
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	121,42 82,01	1 456,996 984,110
49	Pret de firma	Automat BA47-29 1P 16A	buc	6,000	21,00 0,00	126,000 0,000
50	Pret de firma	Automat BA47-29 1P 25A	buc	6,000	21,00 0,00	126,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			153 885,562
		<i>CASM</i>	22,5 %			8 142,331
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			3 520,420
		<i>Total</i>				165 548,313
		<i>Total</i>				176 404,754
		<i>Beneficiu</i>	3 %			5 292,143
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				181 696,897 36 188,138
		Total	lei			623 713

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			124 743
		Total deviz:				748 456
		Inclisiv salariu				155 629

Intocmit


SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SPP de Paza

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Serviciul de Protectie si Paza de
Stat.Lucrari de reparatie la
edificiul situat din str.Sfatul
Tarii 26 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 748 456 lei

Intocmit in prețuri curente 21.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,470	52,57	1 601,808
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,500	52,57	289,135
3.	7122050013400	Zidar	h-om	89,800	52,57	4 720,786
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	149,809	52,57	7 875,459
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	314,025	52,57	16 508,295
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,360	52,57	176,635
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,200	52,57	168,224
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	104,500	52,57	5 493,565
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	172,963	52,57	9 092,664
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	230,118	52,57	12 097,303
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	151,622	52,57	7 970,769
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	321,610	52,57	16 907,039
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	342,341	52,57	17 996,867
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,015	52,57	421,349
15.	7422010060100	Timplar	h-om	426,141	52,57	22 402,232
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,208	52,57	746,915
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	249,997	52,57	13 142,342
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	342,790	52,57	18 020,470
		Total manopera				155 629

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,280	33,00	42,240
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,020	20,00	0,400
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,648	20,00	32,960
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,080	1,00	17,080
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,196	30,00	5,880
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,080	3,00	51,240
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,100	90,00	9,000
8.	1019852	Vopsea	kg	0,586	25,20	14,767
9.	1111000100020	Intrerupator	buc	12,000	28,90	346,800
10.	1111000100033-40	Cordoane de cupru MYYM 3x1.5	m	189,263	9,20	1 741,220
11.	1111000100033-41	Cordoane de cupru MYYM 3x2.5	m	129,780	13,40	1 739,052
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	155,257	5,00	776,285
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,284	187,00	801,108
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	6,149	187,00	1 149,863

		mm				
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,736	15,00	251,040
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,369	15,00	35,535
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 156,450	0,10	115,645
18.	2018-14	Suruburi	buc	380,000	0,30	114,000
19.	2018-46	Dulap de comanda suspendat	buc	3,000	250,00	750,000
20.	2018-47	Automat 100	buc	2,000	82,50	165,000
21.	2018-49	Automat BA47-29 1P 16A	buc	6,000	21,00	126,000
22.	2018-50	Automat BA47-29 1P 25A	buc	6,000	21,00	126,000
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,016	11 000,00	176,000
24.	2030112930000-e	Usi exterioare din lemn	m2	3,800	5 200,00	19 760,000
25.	2030112930000-i	Usi interioare din lemn	m2	38,200	3 000,00	114 600,000
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	133,078	12,00	1 596,936
27.	2051142950700	Dibluri	buc	36,000	0,30	10,800
28.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	260,601	61,20	15 948,781
29.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,107	14,50	103,052
30.	2320166200729	Parchetin	l	3,660	25,20	92,232
31.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,879	1,00	7,879
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85,472	9,70	829,078
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	133,164	19,50	2 596,698
34.	24302261000001	Fuga	kg	26,598	13,60	361,733
35.	2430226101010-B	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	23,759	22,30	529,826
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,140	13,20	15,048
37.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,500	1,93	18,335
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,800	1,93	9,264
39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,800	1,95	44,460
40.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	7,344	1,95	14,321
41.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	82,918	31,80	2 636,792
42.	2513206621500	Banda de armare	m	36,720	1,00	36,720
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400	0,20	0,480
44.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	193,800	12,00	2 325,600
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	35,200	7,80	274,560
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 207,950	1,35	4 330,732
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,142	15 000,00	2 130,000
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 374,501	1,55	2 130,476
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 787,927	1,55	2 771,286
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	351,187	4,20	1 474,986
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	59,557	135,00	8 040,195
52.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	38,500	60,30	2 321,550
53.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	19,278	22,17	427,393
54.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	110,160	1,65	181,764
55.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	271,766	1,85	502,767
56.	2670112202950	Bagheta	m	106,609	4,20	447,758
57.	2670112204051	Placi din laminat	m2	155,257	135,00	20 959,695
58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,900	10,00	19,000
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	284,910	3,00	854,730
60.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	18,900	7,50	141,750
61.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,240	40,00	369,600
62.	2732103646150-16	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate DIZAIN SCANDINAV	m2	31,815	425,00	13 521,375
63.	2732103646151	Panouri "GRILIATO" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	12,642	233,50	2 951,907

		panourilor prefabricate				
64.	2746167335100	Priza	buc	18,360	22,00	403,920
65.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,000	1,45	43,500
66.	2811236312000-16	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon DIZAIN SCANDINAV	m2	31,815	105,00	3 340,575
67.	2822115708000	Element de sustinere	buc	132,000	3,50	462,000
68.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	94,600	29,00	2 743,400
69.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	29,700	18,60	552,420
70.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,000	416,00	8 736,000
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,570	20,00	71,400
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	126,000	0,20	25,200
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 950,000	0,20	990,000
74.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 200,000	0,20	440,000
75.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	36,000	0,30	10,800
76.	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,160	0,30	14,448
77.	2875274400501-34	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (COB Downlight Round ZR D2002 (20 W))	buc	96,900	371,80	36 027,420
78.	2875274400501-35	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Pedant Lamp MC-A172)	buc	30,600	2 085,20	63 807,120
79.	2875274400501-37	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cnort Downlight LP855-1C)	buc	15,300	267,00	4 085,100
80.	2875274400501-38	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED panou patrat aplicabil (40 W))	buc	15,300	432,50	6 617,250
81.	2875276305105	Conector	buc	488,400	2,00	976,800
82.	5009062	Papuci de cablu	buc	85,400	1,00	85,400
83.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	14,000	5,00	70,000
84.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,280	30,00	8,400
85.	5009619	Ate de cusut	kg	0,016	20,00	0,320
86.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,090	30,00	2,700
87.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,216	75,00	16,200
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,355	3,00	94,065
		Total materiale de constructii				363 600

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,244	200,00	48,800
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,950	35,00	138,250
3.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	35,00	23,100
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	10,00	6,600
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,854	5,00	64,270
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,750	5,00	43,750
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,806	5,00	144,030
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,103	5,00	20,515
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,607	5,00	18,035
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,871	10,00	228,710
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,716	5,00	3,580
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,560	5,00	2,800


13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,302	200,00	660,400
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400	20,00	8,000
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,244	200,00	48,800
Total utilaje de construcții						1 461

Total	lei	623 713
TVA	20 %	124 743

Total deviz:

748 456

Intocmit



SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SPP de Paza

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Serviciul de Protectie si Paza de
Stat.Lucrari de reparatie la edificiul situat din
str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau.

Investitor SPP de Paza

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Demolare si evacuare deseurilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			49,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,57	24,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,57	24,71
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,57	16,82
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,50	0,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag-laminat	m2			29,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,57	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,57	14,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	25,20	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,57
7	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri	t			58,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
8	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			51,59
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	200,00	51,59
		1.2. Pardoseli				
9	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			58,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	14,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	17,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	187,00	7,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	10,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=4	m2			42,20 25,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,35	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	187,00	5,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,06
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			227,87 68,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,76 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,30	9,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			219,98 62,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,85	8,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	13,60	6,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	5,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin suruburi (2 buc/m), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			45,12 31,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	52,57	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	12,00	12,24
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	13,20	0,08
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	1,93	0,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	187,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	2018-14	Suruburi	buc	2,0000	0,30	0,60
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	1,95	0,23
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2			362,10 115,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "GRILIATO" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	233,50	245,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-tip "DIZAIN SCANDINAV"	m2			693,26 136,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	52,57	126,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2732103646150-16	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate DIZAIN SCANDINAV	m2	1,0500	428,00	446,25
	2811236312000-16	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon DIZAIN SCANDINAV	m2	1,0500	105,00	110,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			182,29 105,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	60,30	21,11
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,60	5,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,38 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,80	8,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,93	0,29
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi	m2			91,99 80,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			33,35 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,18 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,06 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.4. Pereti				
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			73,49 36,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	52,57	36,80
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	1,95	0,80
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,00	2,04
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	22,17	23,74
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	1,65	10,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,38 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,80	8,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,93	0,29
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,68 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,08
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			33,35

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,55	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
29	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti	m2			49,12
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	52,57	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	1,55	5,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	15 000,00	8,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,70	1,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
31	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2			113,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	52,57	31,54
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	61,20	67,32
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	31,80	11,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,55	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	4,20	1,89
		1.5. Timplarii				
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			3 108,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2030112930000-i	Usi interioare din lemn	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,37
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	40,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
33	CK03A	Usi din lemn exterioara intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			5 308,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2030112930000-e	Usi exterioare din lemn	m2	1,0000	5 200,00	5 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	20,00	1,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	40,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			548,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	416,00	416,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		2. Lucrari de electricitate				
35	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc			450,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,57	70,97
	2875274400501-3 4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (COB Downlight Round ZR D2002 (20 W))	buc	1,0000	371,80	379,24
36	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lamp MC-A172	buc			2 197,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,57	70,97
	2875274400501-3 5	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Pedant Lamp MC-A172)	buc	1,0000	2 085,20	2 126,90
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Cnor Downlight LP855-1C	buc			343,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,57	70,97
	2875274400501-3 7	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cnor Downlight LP855-1C)	buc	1,0000	267,00	272,34
38	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc			512,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	52,57	70,97
	2875274400501-3 8	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (LED panou patrat aplicabil (40 W))	buc	1,0000	432,50	441,15
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			47,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	52,57	42,06
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			27,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,57	17,87
	1111000100033-4 0	Cordoane de cupru MYYM 3x1.5	m	1,0500	9,20	9,95
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
41	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			32,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	52,57	18,40
	1111000100033-4 1	Cordoane de cupru MYYM 3x2.5	m	1,0500	13,40	14,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,00	0,02
42	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc			53,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	52,57	23,13
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	28,90	28,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,45	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,20	0,04
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			41,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	22,00	22,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,45	1,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,55	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	52,57	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,55	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	187,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			193,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	33,00	3,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,20	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
46	Pret de firma	Dulap de comanda suspendat	buc			250,00
	2018-46	Dulap de comanda suspendat	buc	1,0000	250,00	250,00
47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,66
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,00	2,31
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	20,00	7,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	90,00	1,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	25,20	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	30,00	0,27
	2018-47	Automat 100	buc	1,0000	82,50	82,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			121,42
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,00	2,31
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	90,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,20	0,91
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	35,00	4,55

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
49	Pret de firma	Automat BA47-29 IP 16A	buc			21,00
						0,00
	2018-49	Automat BA47-29 IP 16A	buc	1,0000	21,00	21,00
50	Pret de firma	Automat BA47-29 IP 25A	buc			21,00
						0,00
	2018-50	Automat BA47-29 IP 25A	buc	1,0000	21,00	21,00

APROBAT:



Intocmit
SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Investitor
SPP de Paza

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.