

**Acoperis in pante si
termoizolarea fatadei gradinitei
de copii Andries din s.Ustia,r-l
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Acoperis si termoizolarea fatadei.

Valoarea de deviz 5 652 071,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 765,000	45,944 45,644	81 091,866 80 562,366
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных элементов крыши - обрешетка кровли)	m2	1 765,000	11,861 11,411	20 934,841 20 140,591
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка свесов)	m2	276,000	19,244 19,018	5 311,206 5 249,106
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка фронтона)	m2	74,600	19,243 19,018	1 435,565 1 418,780
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne	buc	12,000	115,194 115,044	1 382,323 1 380,523
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (	m2	23,400	26,626	623,046

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre) Демонтаж деревянных окон			26,626	623,046
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) Демонтаж деревянных дверей	m2	13,120	26,624 26,624	349,306 349,306
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cotelet)	m3	0,990	243,153 240,273	240,721 237,870
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,200	412,510 357,010	2 145,052 1 856,452
10	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc -pereu	m2	200,000	44,977 44,977	8 995,420 8 995,420
11	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	43,000	47,113 47,113	2 025,859 2 025,859
12	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Порпузка мусора вручну	t	87,000	66,667 66,667	5 799,994 5 799,994
13	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	87,000	36,400 0,000	3 166,800 0,000
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,410	234,796 22,831	331,062 32,192
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				133 833,061 128 671,505
		2. Lucrari de reparatie la acoperis				
15	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla metalica, din rigle de rasinoase (astereala din bare - 60x60 mm - 2735 m - 9,85 m3 si contrasipcile din bare 50x50 mm - 1375m - 3,44 m3)	m2	1 801,500	55,143 19,218	99 340,661 34 622,071
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	18,020	2 283,702 210,866	41 152,310 3 799,806
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	13,290	433,779 26,024	5 764,917 345,862

1	2	3	4	5	6	7
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -anticondensat	m2	1 801,500	30,553 16,349	55 041,953 29 452,724
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica Ral 6005)	m2	1 801,500	330,651 75,072	595 667,257 135 242,207
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada	m	236,000	117,866 6,606	27 816,447 1 559,087
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=135mm)	m	290,000	274,992 20,019	79 747,608 5 805,510
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Burlan din tabla (74x104mm)	m	211,500	281,895 23,355	59 620,865 4 939,688
23	IzF14C-m	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi de tip Lamele de plafon din vata minerala bazaltica CLT C1 Thermal -100 mm grosime, lipite cu adeziv pentru vata minerala - 6 kg/1m2 - tavanul de la subsol	m2	1 097,000	265,167 35,367	290 888,089 38 797,489
24	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala Tehnofas h=150mm dens=135 kg/1m3)-cerdac	m2	1 271,000	298,434 7,674	379 309,741 9 753,781
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -anticondensat (cerdac)	m2	1 271,000	30,553 16,349	38 833,366 20 779,579
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2	1 271,000	33,278 16,349	42 296,013 20 779,579

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase - Executie podine de trecere cu latimea 1 m	m2	87,000	213,131 37,770	18 542,362 3 285,955
28	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla cutata H-7 -frontoane	m2	63,500	234,990 66,730	14 921,865 4 237,355
29	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata H-7-stresina)	m2	276,000	314,657 79,409	86 845,263 21 916,884
		Total Lucrari de reparatie la acoperis Inclusiv salariu				1 835 788,71 7 335 317,577
		3. Inlocuire ferestre				
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1,2 850x2030-12 buc, 1000x1320-2buc	m2	23,400	5 127,436 72,736	119 982,002 1 702,022
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.250мм	m	13,600	175,544 23,489	2 387,404 319,453
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	66,200	40,925 32,164	2 709,212 2 129,283
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=66.2x0.15=9.93m2	m2	9,930	102,752 81,413	1 020,330 808,434

1	2	3	4	5	6	7
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,930	4,319 2,003	42,891 19,886
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,930	50,779 36,705	504,236 364,479
		Total Inlocuire ferestre Inklusiv salariu				126 646,075 5 343,557
		4. Inlocuire usi				
36	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu puncti termice)	m2	4,620	5 169,384 62,727	23 882,553 289,797
37	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UF, usa cu oberliht cu deschidere manuala) (cu puncti termice)	m2	8,500	5 387,218 70,000	45 791,355 595,001
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	34,640	69,073 53,851	2 392,705 1 865,398
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=34.64x0.30=10.4m2	m2	10,400	102,752 81,411	1 068,620 846,670
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,200	4,319 2,002	22,461 10,410
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	5,200	50,747 36,702	263,887 190,848

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Inlocuire usi Inclusiv salariu				73 421,581 3 798,124
		5. Lucrari de reparatii exterioare				
		5.1. Soclu				
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	121,800	71,471 71,471	8 705,217 8 705,217
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,100	18,619 18,619	1 863,722 1 863,722
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 100 mm grosime cornier - 300m	m2	278,270	386,804 112,654	107 635,836 31 348,307
45	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - geomembrana	m2	174,000	91,360 9,342	15 896,588 1 625,543
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment 3mm	m2	150,000	112,987 81,411	16 947,990 12 211,590
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-150,000	43,450 32,030	-6 517,560 -4 804,560

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза				
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	150,000	158,625 81,411	23 793,690 12 211,590
		Total Soclu Inclusiv salariu				168 325,483 63 161,409
		5.2. Perete mai sus 0.00				
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm , 135 kg/1m3	m2	1 157,180	463,614 151,358	536 484,346 175 148,743
50	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez -decor perete gr.20mm	m2	405,590	89,789 8,675	36 417,509 3 518,473
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20mm la glafurile exterioare	m2	133,000	286,640 151,358	38 123,163 20 130,646
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment 3mm	m2	1 340,000	112,987 81,411	151 402,044 109 090,204
53	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-1 340,000	43,450 32,030	-58 223,536 -42 920,736
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	1 340,000	23,557 9,342	31 566,648 12 518,548

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 340,000	158,625 81,411	212 556,964 109 090,204
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	124,000	194,238 26,158	24 085,561 3 243,641
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 840,000	65,323 50,047	120 194,250 92 087,400
		Total Perete mai sus 0.00 Inclusiv salariu				1 092 606,94 9 481 907,123
		Total Lucrari de reparatii exterioare Inclusiv salariu				1 260 932,43 2 545 068,532
		6. Alta lucrari				
		6.1. Fragment "B" (C, PL-3-8)				
58	RCsB21A k=0.24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	29,000	4,504 1,921	130,622 55,720
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	29,000	35,346 13,346	1 025,034 387,034
60	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	431,450	34,456 1,162	14 865,836 501,511
61	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	15,100	229,747 108,770	3 469,185 1 642,434
62	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350	m3	0,560	2 255,589 490,829	1 263,130 274,864

1	2	3	4	5	6	7
63	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) PL-1 5Bp 150x150	kg	37,700	36,726 3,170	1 384,557 119,520
64	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) PL-1 5Bp-80/3 -200	kg	23,250	36,725 3,170	853,857 73,697
65	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	11,900	27,548 6,473	327,821 77,027
66	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refoșabile, confecționate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și plăci, cu placaj de 15 mm	m2	3,900	82,468 45,510	321,624 177,490
67	CE06A1	Învelișuri din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tablă profilată H75-750-0.9	m2	19,320	338,176 102,764	6 533,564 1 985,410
		Total Fragment "B" (C, PL-3-8) Inclusiv salariu				30 175,230 5 294,707
		6.2. Fragment "B" (C, PL-13-16)				
68	RCsB21A k=0.24	Forarea mecanică a gurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	24,000	4,504 1,921	108,099 46,110
69	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat M12	buc	24,000	35,346 13,346	848,304 320,304
70	RpCP29A	Construcții metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane,	kg	152,520	34,457 1,162	5 255,308 177,288

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Sm1				
71	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi -м/к покрытия g1-g4	kg	530,480	34,455 1,162	18 277,764 616,627
72	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	23,910	229,747 108,769	5 493,250 2 600,669
73	CE30A	Asteralala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.2м3 60x60	m2	27,000	55,260 19,218	1 492,018 518,898
74	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,200	883,125 136,795	176,625 27,359
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) -SA, PL14	m2	27,000	298,740 75,072	8 065,973 2 026,944
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,670	335,796 20,019	1 903,961 113,508
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,810	320,166 23,351	2 180,331 159,018
78	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ.50мм	m3	1,270	2 024,272 295,947	2 570,825 375,853
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp 100x100	kg	31,590	34,475 1,969	1 089,062 62,206
80	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera	m3	0,520	2 025,490 295,948	1 053,255 153,893

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice				
		Total Fragment "B" (C, PL-13-16) Inklusiv salariu				48 514,775 7 198,677
		6.3. Scara Sc1 (CBA, PL-9--12)				
81	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100	71,472 71,472	78,619 78,619
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	18,619 18,619	13,033 13,033
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,400	2 069,080 290,945	827,632 116,378
84	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400	126,358 79,076	303,260 189,782
85	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	12,560	47,183 7,008	592,620 88,017
86	RCsB21A л=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	8,000	4,501 1,919	36,007 15,348
87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	8,000	35,346 13,346	282,768 106,768
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele,	t	0,560	51 539,304	28 862,010

1	2	3	4	5	6	7
		bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -rampa S1			5 643,704	3 160,474
89	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,450	229,745 108,769	4 468,539 2 115,552
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,330	2 068,770 290,945	682,694 96,012
91	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730	127,496 79,087	730,553 453,166
92	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470	25,520 4,450	726,561 126,687
93	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Sc-1(SA, PL-14)	kg	242,630	52,791 10,610	12 808,725 2 574,278
94	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	8,490	246,234 108,767	2 090,524 923,428
		Total Scara Sc1 (CBA, PL-9--12) Inklusiv salariu				52 503,545 10 057,542
		6.4. Fragment A,G (C, PL-17,18)				
95	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane,	kg	64,140	34,451 1,162	2 209,717 74,531

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi -м/к Nod A				
96	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	2,250	229,716 108,756	516,860 244,700
97	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-плита и ригель	m3	1,160	2 257,220 490,816	2 618,375 569,347
98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,620	118,150 65,730	782,151 435,130
99	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	51,053 29,028	510,530 290,280
100	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,590	26,312 4,561	68,147 11,812
101	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,400	28,817 4,050	4 045,954 568,667
102	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	16,260	28,268 6,581	459,640 107,002

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
103	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,400	29,467 4,704	836,852 133,581
		Total Fragment A,G (C, PL-17,18) Inklusiv salariu				12 048,226 2 435,050
		6.5. Scara Sc2 (CBA, PL-19--21)				
104	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100	71,472 71,472	78,619 78,619
105	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	18,619 18,619	13,033 13,033
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,400	2 069,080 290,945	827,632 116,378
107	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400	126,358 79,076	303,260 189,782
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	18,840	47,180 7,006	888,863 131,992
109	RCsB21A Л=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	8,000	4,501 1,919	36,007 15,348

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12				
110	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	8,000	35,346 13,346	282,768 106,768
111	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -rampa S1	t	0,560	51 539,304 5 643,704	28 862,010 3 160,474
112	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,470	229,744 108,769	4 473,107 2 117,729
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,330	2 068,770 290,945	682,694 96,012
114	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730	127,496 79,087	730,553 453,166
115	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470	25,520 4,450	726,561 126,687
116	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	168,250	52,792 10,610	8 882,249 1 785,213
117	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	5,890	229,733 108,765	1 353,129 640,625

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara Sc2 (CBA, PL-19--21) Inclusiv salariu				48 140,485 9 031,826
		6.6. Fragment D, Scara Sc3 (CBA, PL-22--24)				
118	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,100	71,472 71,472	78,619 78,619
119	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,700	18,619 18,619	13,033 13,033
120	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,400	2 069,080 290,945	827,632 116,378
121	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400	126,358 79,076	303,260 189,782
122	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Пластина	kg	18,840	47,180 7,006	888,863 131,992
123	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	11,000	4,505 1,923	49,557 21,153
124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	11,000	35,346 13,346	388,806 146,806
125	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de	t	0,550	51 539,416 5 643,818	28 346,679 3 104,100

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -rampa S1				
126	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	19,360	229,750 108,771	4 447,954 2 105,797
127	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 M350	m3	0,330	2 068,770 290,945	682,694 96,012
128	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,730	127,496 79,087	730,553 453,166
129	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,470	25,520 4,450	726,561 126,687
130	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	178,540	52,791 10,610	9 425,365 1 894,303
131	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	6,250	229,743 108,765	1 435,891 679,782
132	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C20/25 M350 Стяжка из бетона толщ.30мм	m3	0,130	2 027,300 296,438	263,549 38,537

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fragment D, Scara Sc3 (CBA, PL-22--24) Inclusiv salariu				48 609,016 9 196,147
		6.7. Fragment C (C, PL-25,26,27)				
133	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	4,000	4,503 1,919	18,010 7,674
134	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	4,000	35,346 13,346	141,384 53,384
135	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Gm1	kg	118,560	34,454 1,163	4 084,918 137,831
136	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	4,150	229,767 108,779	953,532 451,431
137	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1, Cm2	m3	0,470	2 255,268 490,923	1 059,976 230,734
138	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,240	81,768 45,511	346,695 192,966
139	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,210	28,267 6,581	316,868 73,770
140	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	33,850	29,474 4,704	997,682 159,225

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1	kg	6,860	54,150 14,017	371,467 96,158
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1	kg	5,240	54,135 14,008	283,669 73,403
143	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,180	7 668,806 1 591,367	1 380,385 286,446
144	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,090	6 847,722 1 486,456	616,295 133,781
145	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	655,041 56,844	176,861 15,348
		Total Fragment C (C, PL-25,26,27) Inclusiv salariu				10 747,742 1 912,151
		6.8. Fragment E (C,PL-28--31)				
146	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	20,000	4,504 1,922	90,089 38,436
147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	20,000	35,346 13,346	706,920 266,920
148	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Gm1	kg	613,650	34,455 1,162	21 143,528 713,338
149	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	21,470	229,744 108,769	4 932,604 2 335,270
150	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii,	m3	0,680	2 257,003 490,765	1 534,762 333,720

1	2	3	4	5	6	7
		turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1, Cm2				
151	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	3,400	81,299 45,511	276,418 154,736
152	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,540	28,280 6,578	411,193 95,637
153	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,180	29,471 4,705	889,423 141,995
154	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,400	28,251 6,584	152,555 35,553
155	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.32м3 60x60	m2	27,000	74,306 19,218	2 006,268 518,898
156	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,320	882,084 136,797	282,267 43,775
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-18)	m2	22,130	327,022 75,071	7 237,005 1 661,313
158	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,500	335,803 20,019	3 190,126 190,180

1	2	3	4	5	6	7
159	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,500	320,172 23,355	2 401,287 175,166
160	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,700	147,012 111,440	3 043,151 2 306,808
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	20,700	158,625 81,411	3 283,528 1 685,199
		Total Fragment E (C,PL-28--31) Inclusiv salariu				51 581,124 10 696,944
		6.9. Fragment F (C,PL-32--34)				
162	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	40,000	4,504 1,922	180,179 76,873
163	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	40,000	35,346 13,346	1 413,840 533,840
164	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi Gm1	kg	218,000	34,455 1,162	7 511,255 253,347
165	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	7,630	229,737 108,766	1 752,897 829,886
166	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1, Cm2	m3	0,850	2 257,811 490,839	1 919,139 417,213
167	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,240	81,768 45,511	346,695 192,966

1	2	3	4	5	6	7
168	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,080	28,272 6,580	539,424 125,546
169	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	37,630	29,476 4,705	1 109,195 177,048
170	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4,200	28,259 6,582	118,687 27,646
171	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. V древесины =0.203м3 60x60	m2	23,000	61,105 19,218	1 405,405 442,025
172	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	0,203	882,847 136,749	179,218 27,760
173	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperisurilor (Țiglă metalică "Florentia) (SA,PL-19)	m2	23,000	327,024 75,072	7 521,563 1 726,656
174	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	9,500	335,803 20,019	3 190,126 190,180
175	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	3,100	320,185 23,355	992,575 72,402
176	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	17,650	147,001 111,440	2 594,565 1 966,916

1	2	3	4	5	6	7
177	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	17,650	158,625 81,411	2 799,731 1 436,897
		Total Fragment F (C,PL-32--34) Inclusiv salariu				33 574,494 8 497,201
		6.10. Fragment G (C,PL-35--36) - 2buc				
178	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	28,000	4,503 1,921	126,095 53,784
179	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	28,000	35,346 13,346	989,688 373,688
180	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	252,400	34,454 1,162	8 696,281 293,398
181	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	8,840	229,747 108,770	2 030,963 961,531
182	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1, Cm2	m3	0,600	2 256,108 490,805	1 353,665 294,483
183	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,900	82,441 45,510	403,960 223,001
184	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,880	28,279 6,583	420,798 97,960

1	2	3	4	5	6	7
185	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,600	29,476 4,705	1 255,695 200,438
186	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,200	28,262 6,582	146,960 34,226
187	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.084м3x2 60x60	m2	16,200	68,377 19,218	1 107,711 311,339
188	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	0,170	882,012 136,600	149,942 23,222
189	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-20)	m2	16,200	327,021 75,072	5 297,737 1 216,166
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,300	147,010 111,440	5 336,475 4 045,272
191	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	36,300	158,625 81,411	5 758,074 2 955,205
		Total Fragment G (C,PL-35--36) - 2buc Inclusiv salariu				33 074,044 11 083,713
		6.11. Fragment H (C,PL-37,38) - 4buc				
192	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -отверстия под распорный дюбель M12	buc	24,000	4,504 1,921	108,099 46,110

1	2	3	4	5	6	7
193	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12	buc	24,000	35,346 13,346	848,304 320,304
194	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	262,160	34,455 1,162	9 032,708 304,757
195	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	9,180	229,747 108,770	2 109,081 998,513
196	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice C20/25 M350-Cm1, Cm2	m3	1,250	2 257,270 490,828	2 821,587 613,535
197	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	8,320	81,944 45,510	681,772 378,644
198	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,120	28,269 6,578	823,195 191,542
199	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,840	29,473 4,704	2 176,252 347,337
200	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	8,840	28,277 6,579	249,966 58,155

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
201	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =0.06м3 60x60	m2	16,000	87,528 19,218	1 400,455 307,495
202	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,240	882,217 136,796	211,732 32,831
203	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica "Florentia) (SA,PL-20)	m2	16,000	327,028 75,072	5 232,452 1 201,152
204	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,000	147,011 111,440	4 116,308 3 120,320
205	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti NIC 15	m2	28,000	158,625 81,411	4 441,489 2 279,497
		Total Fragment H (C,PL-37,38) - 4buc Inclusiv salariu				34 253,400 10 200,192
		6.12. Pereu S=248.0m2 (SA,PL-4)				
206	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=100	m3	24,800	534,354 54,054	13 251,979 1 340,539
207	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., C20/25 M350 h=100	m3	24,800	2 069,638 290,944	51 327,029 7 215,411
208	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,800	127,386 79,075	3 159,178 1 961,072
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	739,040	34,473	25 477,145

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plase 5Bp 100x100			1,969	1 454,825
		Total Pereu S=248.0m2 (SA,PL-4) Inclusiv salariu				93 215,331 11 971,847
		6.13. Gr1.2 (SA,PL-21)				
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,870	56,129 13,948	1 003,017 249,244
211	RCsB21C k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	64,000	10,120 3,403	647,676 217,807
		Total Gr1.2 (SA,PL-21) Inclusiv salariu				1 650,693 467,051
		Total Alta lucrari Inclusiv salariu				498 088,105 98 043,048

		Total	lei	3 928 709,98
		Asigurarea sociala	24,00 %	267 898,16
		Transportarea materialelor	5,00 %	137 868,76
		Total	100,00 +	4 334 476,90
		Cheltueli de regie	5,50 %	238 396,23
		Total	100,00 +	4 572 873,13
		Beneficiu de deviz	3,00 %	137 186,19
		Total	100,00 +	4 710 059,32
		TVA	20,00 %	942 011,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 652 071,19 1 116 242,35

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ustia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)