





| 2  | 3  | 4   | 5  | 6      | 7                            |                      |
|--|--|---|----|--------|------------------------------|----------------------|
|  | interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |   |    | 48,43  | 2 712,33                     |                      |
| 6  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2 | 23,000 | 5,48<br>1,73                 | 126,04<br>39,79      |
| 7  | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, preparare manuala a mortarului. glafurile interioare   | m2 | 23,000 | 89,67<br>70,35               | 2 062,44<br>1 617,94 |
| 8  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, glafurile interioare  | m2 | 23,000 | 37,55<br>31,71               | 863,59<br>729,40     |
| 9  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2 | 23,000 | 5,48<br>1,73                 | 126,04<br>39,79      |
| 10   | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 23,000 | 54,83<br>31,71               | 1 261,13<br>729,40   |
| <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |  |   |    |        | <b>7 883,09<br/>6 226,72</b> |                      |
| <b>1.3. Glafuri exterioare</b>             |  |   |    |        |                              |                      |
| 11   | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli exterioare la glafuri  | m2 | 7,000  | 16,39<br>15,57               | 114,75<br>108,97     |
| 12   | RpCJ06C  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 44,000 | 54,76<br>48,43               | 2 409,63<br>2 131,11 |
| 13   | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor   | m2 | 7,000  | 5,48<br>1,73                 | 38,36<br>12,11       |
| 14   | CF50B  | Tencuieli interioare de 5   | m2 | 7,000  | 89,67                        | 627,70               |





|    | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                 | 7                              |  |
|----|---------|---|----|--------|-------------------|--------------------------------|--|
|    |         | mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, preparare manuala a mortarului. glafurile exterioare   |    |        | 70,35             | 492,42                         |  |
| 15 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor glafurilor exterioare   | m2 | 7,000  | 5,48<br>1,73      | 38,36<br>12,11                 |  |
| 16 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 7,000  | 54,83<br>31,71    | 383,83<br>221,99               |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>3 612,63<br/>2 978,71</b>   |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>61 364,52<br/>11 078,80</b> |  |
|    |         | <b>2. Scoala</b>  |    |        |                   |                                |  |
|    |         | <b>2.1. Timplarie</b>   |    |        |                   |                                |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2 | 18,000 | 24,22<br>24,22    | 435,90<br>435,90               |  |
| 18 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp  | m2 | 18,000 | 1 405,26<br>32,29 | 25 294,76<br>581,21            |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                   | <b>25 730,66<br/>1 017,11</b>  |  |
|    |         | <b>2.2. Glafuri interioare</b>  |    |        |                   |                                |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri  | m2 | 13,000 | 16,39<br>15,57    | 213,11<br>202,39               |  |
| 20 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 33,000 | 54,76<br>48,43    | 1 807,23<br>1 598,34           |  |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2 | 13,000 | 5,48<br>1,73      | 71,24<br>22,49                 |  |





| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                            |  |
|----|---------|---|----|--------|----------------|------------------------------|--|
| 22 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, preparare manuala a mortarului. glafurile interioare   | m2 | 13,000 | 89,67<br>70,35 | 1 165,73<br>914,49           |  |
| 23 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, glafurile interioare  | m2 | 13,000 | 37,55<br>31,71 | 488,12<br>412,27             |  |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor   | m2 | 13,000 | 5,48<br>1,73   | 71,24<br>22,49               |  |
| 25 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 13,000 | 54,83<br>31,71 | 712,82<br>412,27             |  |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>4 529,49<br/>3 584,74</b> |  |
|    |         | <b>2.3. Glafuri exterioare</b>  |    |        |                |                              |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la glafuri  | m2 | 5,000  | 16,39<br>15,57 | 81,96<br>77,84               |  |
| 27 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 33,000 | 54,76<br>48,43 | 1 807,23<br>1 598,34         |  |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor   | m2 | 5,000  | 5,48<br>1,73   | 27,40<br>8,65                |  |
| 29 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, preparare manuala a mortarului. glafurile exterioare   | m2 | 5,000  | 89,67<br>70,35 | 448,36<br>351,73             |  |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor glafurilor exterioare   | m2 | 5,000  | 5,48<br>1,73   | 27,40<br>8,65                |  |
| 31 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in   | m2 | 5,000  | 54,83<br>31,71 | 274,15<br>158,56             |  |



| 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|---|---|---|-------------------------------|
|   | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |   |   |   |                               |
|   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                |   |   |   | <b>2 666,50<br/>2 203,77</b>  |
|   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                |   |   |   | <b>32 926,65<br/>6 805,62</b> |

|  |  |          |                   |
|--|--|----------|-------------------|
|  | Total  | lei      | 94 291,17         |
|  | Asigurarea sociala si medicala                   | 22,50 %  | 4 023,99          |
|  | Cheltuieli de transport                          | 7,00 %   | 5 338,82          |
|  | Total  | 100,00 + | 103 653,98        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 14,50 %  | 15 029,83         |
|  | Total  | 100,00 + | 118 683,81        |
|  | Beneficiul de deviz                              | 6,00 %   | 7 121,03          |
|  | Total  | 100,00 + | 125 804,84        |
|  | TVA  | 20,00 %  | 25 160,97         |
|  |  |          | <b>150 965,81</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>17 884,42</b>  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**Master-Construct S.R.L.**


Beneficiar  
**Direcția Învățământ Strășeni**

(denumirea)

(denumirea)

**Administrator, Roșcovan Ion**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Șef Direcție, Iulia Certan**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



*Savelta*



*Coordonator V. Vasile*