

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reparatia complexului sportiv din or. Vatra, mun. Chisinau, extravilan

Valoarea de deviz 2 238 423,214 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	72,200	293,840 255,090	21 215,248 18 417,498
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	972,800	15,523 12,523	15 100,386 12 181,986
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (de la glafurile timplariei existente)	m2	46,000	15,523 12,523	714,040 576,040
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	720,000	0,721 0,533	519,115 384,027
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	252,400	41,176 36,176	10 392,924 9 130,924
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	27,400	19,480 19,480	533,742 533,742
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	66,000	19,480 19,480	1 285,654 1 285,654
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn	m2	1 242,00 0	43,597	54 147,722 54 147,722

1	2	3	4	5	6	7
					43,597	
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	252,400	15,523 12,523	3 917,904 3 160,704
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	18,200	193,201 183,201	3 516,258 3 334,258
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn	m2	762,200	43,597 43,597	33 229,786 33 229,786
12	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	358,000	32,002 32,002	11 456,788 11 456,788
13	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	358,000	20,871 20,871	7 471,818 7 471,818
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	358,000	11,400 0,000	4 081,200 0,000
15	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	170,280	154,484 83,484	26 305,535 14 215,655
Total Lucrari de demontare						193 888,120
Incluziv salariu						169 526,602
		2. Ferestre				
16	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	17,200	969,414 65,539	16 673,925 1 127,266
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	10,200	926,638 37,868	9 451,706 386,253

1	2	3	4	5	6	7
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	21,300	74,511 16,697	1 587,080 355,642
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	21,300	116,242 18,552	2 475,955 395,158
Total Ferestre						30 188,666
Incluziv salariu						2 264,319
		3. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	52,100	1 236,023 37,568	64 396,776 1 957,283
21	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,900	1 244,811 42,206	17 302,877 586,660
Total Usi						81 699,653
Incluziv salariu						2 543,943
		4. Pardoseala				
		4.1. 255 m2				
22	CE17A	Película anticondens	m2	255,000	21,612 11,595	5 511,184 2 956,725
23	CE30C	OSB-3 - 12mm	m2	255,000	95,706 12,986	24 405,132 3 311,532
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	255,000	289,317 60,294	73 775,932 15 374,970

1	2	3	4	5	6	7
Total 255 m2						103 692,248
Incluziv salariu						21 643,227
		4.2. 122.4 m2				
25	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3	9,800	385,072 74,672	3 773,704 731,784
26	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida	m2	122,400	389,072 60,758	47 622,466 7 436,754
Total 122.4 m2						51 396,170
Incluziv salariu						8 168,538
		4.3. 41 m2				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,100	363,742 41,742	1 491,342 171,142
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,100	490,166 45,916	2 009,681 188,256
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,100	1 145,259 208,710	4 695,561 855,711
30	IzF11B	Perna din argila expandata	m3	3,280	385,051 74,675	1 262,968 244,933
31	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat	m2	41,000	389,082 60,758	15 952,354 2 491,070

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida				
Total 41 m2						25 411,906
Incluziv salariu						3 951,112
		4.4. 107.9 m2				
32	CE17A	Bariera de vapori	m2	10,900	21,612 11,595	235,575 126,385
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	107,900	195,720 41,742	21 118,217 4 503,962
34	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	107,900	8,869 0,464	956,964 50,044
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к осн. зарплате=2,000 Коэффициент к стоимости материалов=2,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=2,000	m2	107,900	211,930 7,421	22 867,300 800,704
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	194,220	33,079 1,391	6 424,611 270,256

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						67 086,952
		5. Finisarea interioara				
		5.1. Pereti				
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	653,440	90,694 55,656	59 262,939 36 367,856
44	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	653,440	25,836 16,697	16 882,424 10 910,385
45	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	1 019,10 0	288,154 82,881	293 658,228 84 464,102
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	1 672,54 0	3,716 1,391	6 215,818 2 327,163
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Knauf)	m2	1 672,54 0	89,455 56,584	149 616,422 94 638,344
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra)	m2	1 672,54 0	3,716 1,391	6 215,818 2 327,163
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 672,54 0	21,611 9,276	36 145,274 15 514,481

1	2	3	4	5	6	7
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к осн. зарплате=3,000 Коэффициент к стоимости материалов=3,000 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=3,000	m2	1 672,54 0	45,734 41,742	76 492,680 69 815,165
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton)	m2	1 672,54 0	3,716 1,391	6 215,818 2 327,163
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 672,54 0	42,229 25,509	70 629,687 42 664,823
Total Pereti						721 335,108
Incluziv salariu						361 356,645
		5.2. Tavan				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	58,200	217,863 88,586	12 679,624 5 155,694
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,200	3,716 1,391	216,294 80,979
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,200	103,885 70,961	6 046,122 4 129,953
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	-58,200	41,167 28,756	-2 395,948 -1 673,576

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						48 349,897
Total Finisarea interioara						819 796,228
Incluziv salariu						409 706,542
		6. Lucrari de consolidare				
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,000	106,911 20,871	1 603,665 313,065
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	328,000	26,132 9,740	8 571,427 3 194,654
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,328	736,155 298,643	241,459 97,955
67	CE05B	Tabla vopsita t= 8 mm	m2	7,000	135,823 37,104	950,763 259,728
68	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	18,000	120,626 103,891	2 171,272 1 870,042
Total Lucrari de consolidare						13 538,586
Incluziv salariu						5 735,444
Cheltuieli directe			lei			1 445 342,508

ASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	147 794,355
Transport (II3) * 7 %	7,00 %	53 246,788
Cheltuieli Regie (II3+ASM+Transp) * 10 %	10,00 %	164 638,366
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	54 330,661
Total II3+ASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 865 352,678
TVA (II3+ASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	373 070,536

Total deviz:
Incluziv salariu

2 238 423,2
14
656 863,802

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)