

**Terмоизолarea fatadei , reparatia
acoperisului si amenajarea
teritoriului gradinitei de copii
Albinuta din satul Danceni,
raionul Ialoveni
Obiect Nr.975**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 1-1-1
Deviz-oferta № 1-1-1
Lucrari de constructii - Demolare**

(denumirea lucrării)

| Nº crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|---------|---------------------------|---|--------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Demolare,S=376.0m² | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка а/б покрытия 8см) | m3 | 30,08 | | |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебёночного покрытия) | m3 | 37,60 | | |
| | | Capitolul 1.2. Demolare,S=760.0m² | | | | |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка а/б покрытия 3см) | m3 | 22,80 | | |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебёночного покрытия) | m3 | 76,00 | | |
| | | Capitolul 1.3. Transportarea gunoiului | | | | |
| 5 | TsC03G 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора механизмами) | 100 m3 | 1,74 | | |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 285,40 | | |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,74 | | |

Intocmit

L.Capatina

